Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

PLUi Boucle Nord de Seine

Vu pour être annexé à la délibération
du Conseil de Territoire
du 26 juin 2025

8 Annexes sanitaires

8.1. Plans des réseaux d'Eau Potable

ELABORATION

Approbation du PLUi



Argenteuil | Asnières-sur-Seine | Bois-Colombes
Clichy-la-Garenne | Colombes | Gennevilliers | Villeneuve-la-Garenne

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

VEOLIA Eau d'Ile-de-France
Le Vermont - 28, boulevard de Pesaro
92739 NANTERRE CEDEX

VEOLIA Eau d'Ile-de-France
Délégataire du SEDIF

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

ARGENTEUIL

CENTRE OISE


Commune d'Argenteuil

Plan du réseau EAU

Zone Ouest

Echelle : 1/5000e

octobre 2021



Fichier : N_EXP_402_5000_1	Format : 84,0 x 178,2 cm		Code Commune : 402		Édité le : 06/10/2021 par : VEDIF
Préfixe Pi/Bi pour SP .... :	Code département		Code commune INSEE		
	9	5	0	1	8
Tél urgence : 0 969 369 918	Tél Mairie : 01 34 23 41 00		Tél Pompiers : 01 39 59 11 44		Tél Police : 01 34 26 17 17

LEGENDE

Fond de plan

© IGN – paris – 2004 – Licence BD TOPO© N°2004/CUJ2442 – Reproduction interdite

Limites administratives: Limite de département; Limite de commune

Bâti: Bâti remarquable; Bâti indifférencié; Zone industrielle, commerciale ou militaire / Aérodrome

Données surfaciques: Zone végétation; Cimetière; Surface eau

Altimétrie: 000

Élévations: Réseau non SEDIF; CORME193; FORCO159; MERYS110

Réseau d'eau potable

Vannes: Vanne ronde; Vanne ronde en chambre/regard; Vanne stop fluide; Vanne fermée; Vanne papillon; Vanne papillon en chambre/regard; Robinet; Vanne tiercée; Vanne hydraulique; Vanne télécommandée; Vanne électrique; FSH Fermeture Sens Horloge

Equipements du réseau: Analyseur de biofilm; Décharge gravitaire; Clapet d'entrée d'air; Décharge avec aspiration; Cône de réduction; Plaque pleine; Réducteur de pression; Clapet; Ventouse; Ventouse automatique; Ventouse type feeder; Purge automatique temporisée; Accélérateur de fluide; Purgeur sonique; Prise de potentiel; Joint isolant; Anode; Drainage courant; Sous-tirage courant

Equipements Publics: Borne fontaine; Bouche ou poteau de puisage; Réservoir de chasse; Chronovalve; Bouche de lavage; Bouche d'arrosage

Equipements Incendie: Bouche incendie privée; Bouche incendie 40; Bouche incendie 80; Bouche incendie 100; Bouche incendie 150; Poteau incendie privé; Poteau incendie 100; Poteau incendie 150

Equipements de mesures: Point de prélèvement; Débit réseau; Contrôle Pro; Détection acoustique; Surveillance réseau

Branchements: Branchement standard; Branchement incendie; Grand diamètre; Dialyse; Usine; Branchement remarquable; Ambassade, Crèche, Ecole, Hôpital, Mairie, Stade; Branchement Lyre; Branchement S.R.U.

Ouvrages: Usine; Réservoir; Forage; Intercommunication; Accès galerie; Analyseur de chlore; Unité de chloration



SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

VEOLIA Eau d'Ile-de-France
Le Vermont - 28, boulevard de Pesaro
92739 NANTERRE CEDEX


VEOLIA Eau d'Ile-de-France
Délégataire du SEDIF

ARGENTEUIL

CENTRE OISE
Commune d'Argenteuil
Plan du réseau EAU
Zone Est

Echelle : 1/5000e

octobre 2021



LEGENDE

Fond de plan

© IGN - paris – 2004 – Licence BD TOPO® N°2004CLUB442 – Reproduction interdite

Limites administratives
Limite de département
Limite de commune

Bâti
Bâti remarquable
Bâti indifférencié
Zone industrielle, commerciale ou militaire / Aérodrome

Données surfaciques
Zone végétation
Cimetière
Surface eau

Altimétrie
Elévations
Réseau non SEDIF
CORME193
FORCO159
MERYS110

Réseau d'eau potable

Vannes
Vanne ronde
Vanne ronde en chambre/regard
Vanne stop fluide
Vanne fermée
Vanne papillon
Vanne papillon en chambre/regard
Robinet
Vanne tiroir
Vanne hydraulique
Vanne télécommandée
Vanne électrique
FSH Fermeture Sans Horlogé

Equipements du réseau
Analyseur de biofilm
Décharge gravitaire
Clapet d'entrée d'air
Décharge avec aspiration
Cône de réduction
Plaque pleine
Réducteur de pression
Clapet
Ventouse
Ventouse automatique
Ventouse type Feeder
Purge automatique temporisée
Accélérateur de fluide
Purgeur sonique
Prise de potentiel
Joint isolant
Anode
Drainage courant
Sous-tirage courant

Equipements Publics
Borne fontaine
Bouche ou poteau de puisage
Réservoir de chasse
Chronoviseur
Bouche de lavage
Bouche d'arrosage

Equipements Incendie
Bouche incendie privée
Bouche incendie 40
Bouche incendie 80
Bouche incendie 100
Bouche incendie 150
Poteau incendie privé
Poteau incendie 100
Poteau incendie 150

Equipements de mesures
Point de prélèvement
Débit réseau
Contrôle Pro
Détection acoustique
Surveillance réseau

Branchements
Branchement standard
Branchement incendie
Grand diamètre
Purge
Usine
Branchement remarquable
Ambassade, Crèche, Ecole, Hôpital, Mairie, Stade
Branchement Lyre
Branchement S.R.U.

Ouvrages
Usine
Réservoir
Forage
Interconnexion
Accès galerie
Analyseur de chlore
Unité de chloration

Accord de réception en préfecture
094-200057960-20250626-2025-314-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Fichier :	N_EXP_402_5000_2	Format :	84.0 x 178.2 cm	Code Commune :	402	Edité le par :	06/10/2021 VEOLIA		
Préfixe PI/Bi pour SP :		Code département		Code commune INSEE					
		9	5	0		1		8	
Tél urgence :	0 969 369 918	Tél Mairie :	01 34 23 41 00	Tél Pompiers :	01 39 59 11 44	Tél Police :	01 34 26 17 17		



sénéo
Le service public de l'eau
304 rue Paul Vaillant Couturier
92000 NANTERRE

SUEZ
300 rue Paul Vaillant Couturier
92000 NANTERRE

ASNIERES-SUR-SEINE
Réseau Eau potable
Edition 2024

Accusé de réception en préfecture
Référence de l'acte : 092-200054504-009m-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Dates	Modifications	par
23/01/2024	Mise à jour	VCH
21/03/2023	Mise à jour - Edition 2023	VCH
12/02/2020	Création du plan	TTN

GESTION DU PATRIMOINE

Echelle : 0 100 200 300 m

Plan N°

Extrait SIG APIC

- 92004xxxx Poteaux Incendie
- 92004xxxx Bouches Incendie
- Tronçons <300mm
- Tronçons >= 300mm
- Commune

304 rue Paul Vaillant Couturier
92000 NANTERRE

300 rue Paul Vaillant Couturier
92000 NANTERRE

BOIS-COLOMBES
Réseau Eau potable
Edition 2024

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-504-009h-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

23/01/2024	Mise à jour	VCH
21/03/2023	Mise à jour - Edition 2023	VCH
12/02/2020	Création du plan	TTN
Dates	**Modifications**	**par**

GESTION DU PATRIMOINE

Echelle : 0 100 200 300 m

Plan N°

Extrait SIG APIC

92009xxxx Poteaux Incendie

92009xxxx Bouches Incendie

Tronçons <300mm

Tronçons >= 300mm

Commune

SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE

VEOLIA Eau d'Ile-de-France
Le Vermont - 28, boulevard de Pesaro
92739 NANTERRE CEDEX

VEOLIA Eau d'Ile-de-France
Délégataire du SEDIF

CLICHY-LA-GARENNE

CENTRE OISE


Commune de Clichy-la-Garenne


Plan du réseau EAU

-

Echelle : 1/5000e

décembre 2021






Fichier : N_EXP_407_5000_1	Format : 126,0 x 89,1 cm	Code Commune : 407	Edité le : 09/12/2021 par : VEDIF		
Préfixe PI/Bi pour SP ..... :	Code département	Code commune INSEE			
	9	2	0	2	4
Tél urgence : 0 969 369 918	Tél Mairie : 01 47 15 30 00	Tél Pompiers : 01 47 54 68 19	Tél Police : 01 55 46 94 30		

INDEX DES VOIES

407-1440 **19 MARS 1962** *CY107*
407-1020 **ABEL VARET (PAS)** *CZ107 CY107*
407-0040 **ABREUVOIR (DE L')** *CW108*
407-0060 **ACHILLE ADAM** *CY107*
407-0080 **ALEXANDRE ANTONINI** *CX109 CX108*
407-0100 **ALFRED COUILLARD** *CX108*
407-0120 **ALSACE** *CY108 CY107 CX108*
407-0140 **ANATOLE FRANCE (AV)** *CX107 CX106*
407-0160 **ANCIENNE MAIRIE** *CX108 CW108*
407-C030 **ANDRE CITROEN** *CZ108*
407-0200 **ASNIERES** *CY108 CU108*
407-0180 **ASNIERES (RTE D')** *CY108 CV107*
407-0220 **AUBOUIN** *CZ107 CY107*
407-0240 **AVENIR** *CW108*
407-0260 **BAC D'ASNIERES (DU)** *CV108 CV107*
407-0280 **BARBIER (PAS)** *CY107 CX107*
407-0300 **BARDIN** *CY109 CX109*
407-0320 **BATELIERS (DES)** *CX109 CX108*
407-0340 **BELFORT (DE)** *CZ108 CZ107 CY108*
407-0360 **BERTHIER (PAS)** *CV108*
407-0370 **BERTRAND SINCHOLLE** *CX107*
407-0380 **BONNET** *CY107 CY106 CX106*
407-0400 **BRIQUETERIE (IMP DE LA)** *CY107*
407-0420 **CAILLOUX** *CX106*
407-A020 **CAILLOUX** *CX106 CW106*
407-0440 **CAILLOUX (PAS DES)** *CX107 CX106*
407-2395 **CAMILLE CLAUDEL** *CV108*
407-0460 **CASTERES** *CX107 CW107*
407-0480 **CHANCE MILLY** *CX106 CW107 CW106*
407-0500 **CHARLES ET RENE AUFFRAY** *CX108 CX107*
407-0520 **CHARLES PARADINAS** *CX108*
407-0560 **CHASSES (PAS DES)** *CV107 CW107*
407-0580 **CHEMIN VERT (DU)** *CW109*
407-0610 **CLAUDE DEBUSSY (AV)** *CY109 CX109*
407-0640 **CLICHY** *CY108 CY110 CX109 CW109 C...*
407-0520 **CLICHY (PONT DE)** *CW109*
407-0660 **CURTON** *CY107*
407-0680 **DAGOBERT** *CX108 CX107*
407-0700 **DANIELLE CASANOVA (PL)** *CW108*
407-0720 **DIX HUIT JUIN 1940** *CX109*
407-0740 **DOCTEUR BONAMY (PL DU)** *CX109*
407-0760 **DOCTEUR CALMETTE** *CX107*
407-0780 **DOCTEUR EMILE ROUX** *CY107 CX107 CX106*
407-0800 **DOUAUMONT (BD)** *CX106*
407-0810 **DROITS DE L'HOMME (DES)** *CW108*
407-0820 **DUMUR (IMP)** *CY108*
407-0840 **EMILE (VLA)** *CW107*
407-0845 **EMILE BERNARD** *CV108*
407-0850 **ENTREPOTS (DES)** *CV108 CW108*
407-0855 **ERIC TABARLY (QU)** *CY110 CX110 CX109*
407-C090 **EST** *CZ109 CY109*
407-0860 **ESTIENNE D'ORVES (D')** *CX109 CX108 CW108*
407-0870 **EUROPE (ALL DE L')** *CY110 CY109 CX109*
407-0880 **FANNY** *CY107*
407-0900 **FERDINAND BUISSON** *CW108 CW107*
407-0920 **FERNAND PELLOUTIER** *CW108 CW107*
407-0940 **FOUCAULT** *CY107*
407-0960 **FOUQUET** *CY107*
407-0980 **FOURNIER** *CW108*
407-0990 **FRERES LUMIERE (DES)** *CX109*
407-1000 **GABRIEL PERI** *CX109 CX108 CW108*
407-1020 **GASTON PAYMAL** *CY108 CY107 CX108*
407-1040 **GENERAL LECLERC (BD DU)** *CZ107 CY108 CY...*
407-1060 **GENERAL ROGUET** *CY110 CY109 CY108*
407-1080 **GENNEVILLIERS (PONT DE)** *CY110*
407-1100 **GEORGES BOISSEAU** *CZ108 CY109 CY108*
407-1120 **GEORGES COURTELINE** *CY108*
407-1125 **GEORGES GUICLET** *CW108*
407-1130 **GEORGES SEURAT** *CX109*
407-1140 **GEORGES SORET** *CY108*
407-1160 **GESNOUIN** *CW108 CW107*
407-1180 **GEULIN** *CW108 CW107*
407-1200 **GUICHET (DU)** *CX108 CW108*
407-1210 **GUSTAVE EIFFEL** *CV108 CW108*
407-1220 **HEIDENHEIM (ESPACE)** *CW109 CW108*
407-1240 **HENRI BARBUSSE** *CY108 CY107 CX107 CW107...*
407-1260 **HENRI POINCARE** *CY108 CY107*
407-1280 **HUIT MAI 45 (DU)** *CY107 CY106*
407-1300 **HUNTZIGER** *CX107 CW107*
407-0350 **ILOT BENDIX** *CZ108*
407-1320 **ISIDORE PONCE (VLA)** *CY107*
407-1330 **ITZHAK RABIN** *CZ108*
407-1340 **JEAN JAURES** *CX108 CX107 CX106 CW109 CW108*
407-1360 **JEAN JAURES (VLA)** *CX108 CW108*
407-1375 **JEAN PROUVE** *CZ108*
407-1380 **JEAN WALTER** *CY109*
407-1380 **JEANNE D'ASNIERES** *CV107 CW107*
407-1400 **JOUFFROY RENAULT (CITE)** *CX107 CX106*
407-1410 **JULES VERNE (PL)** *CX109*
407-1420 **KLOCK** *CZ108 CZ107 CY107*
407-1460 **LANDY** *CY108*
407-1480 **LEON BLUM** *CX109 CW109*
407-1500 **LEON GAMBETTA** *CY108 CY107 CX107*
407-1520 **LEROY** *CW108*
407-1540 **LOYAUTE (CITE)** *CX107*
407-1560 **LUCIEN POILLOT** *CY109 CX109*
407-1580 **MADAME DE SANZILLON** *CZ108 CY108*
407-1600 **MADAME DE STAEL** *CY108*
407-1620 **MAIRIE (PL DE LA)** *CX108 CX107*
407-1700 **MAL LATTRE DE TASSIGNY** *CX109 CW109*
407-1630 **MARC BLOCH** *CY110 CY109*
407-1680 **MARC SANGNIER** *CX109*
407-0800 **MARCEL PAUL** *CX106*
407-1640 **MARCELLIN BERTHELOT** *CX108*
407-1660 **MARCHE (PL DU)** *CX108*
407-1710 **MARIE BRECHET (ALL)** *CZ107*
407-1720 **MARTIGNOT** *CZ107 CY107*
407-1740 **MARTRE** *CY107 CY106 CX108 CX107 CW109 C...*
407-1760 **MARTYRS OCCUPATION (PL)** *CX107*
407-1780 **MEDERIC** *CX108 CW109 CW108*
407-1800 **MOBEL** *CZ107*
407-1820 **MORICE** *CY108 CY107 CX107*
407-1840 **MORILLON** *CY107*
407-1845 **MOZART** *CZ108 CY108*
407-1846 **MOZART** *CZ108*
407-1860 **NEUILLY** *CX108 CX107 CW107*
407-1880 **NIVERT (IMP)** *CZ107 CY107*
407-C050 **NORD** *CY109*
407-C080 **NORD** *CY107*
407-1900 **NOUVELLE (CITE)** *CX107*
407-1910 **OLAF PALME** *CZ109 CZ108*
407-1920 **ONZE NOVEMBRE 1918** *CX109*
407-C060 **OUEST** *CY109*
407-1940 **PAILLE (PAS)** *CX108 CX107*
407-1960 **PALLOY** *CY108 CX108 CX107*
407-1980 **PARIS** *CX107 CX106 CW108 CW107*
407-2000 **PASSOIR (IMP)** *CW107*
407-2020 **PASTEUR** *CW108*
407-2025 **PAUL DUPONT** *CY108*
407-2030 **PAUL SIGNAC** *CY109 CX109*
407-2035 **PERE TALVAS (DU)** *CY108 CX108*
407-2040 **PETIT** *CY107 CW107*
407-2060 **PETIT MARAIS (DES)** *CX109 CX108*
407-2080 **PIERRE** *CZ109 CY110 CY109*
407-0540 **PIERRE BEREGOVOY** *CY107 CW108 CW107*
407-2100 **PIERRE CURIE** *CY108 CY107*
407-2110 **PIERRE DAC** *CY109*
407-2115 **PIERRE DREYFUS** *CZ109 CZ108*
407-2120 **PONT GENNEVILLIERS (RTE DU)** *CY110 CY109*
407-2140 **PORT (DU)** *CW109 CW108*
407-2160 **POYER** *CY107*
407-C070 **PRINCIPALE** *CY109*
407-2180 **PROF R LERICHE (DU)** *CX109*
407-2200 **PUITS BERTIN (DU)** *CV107 CW107*
407-2220 **REFLUT (PAS)** *CX108*
407-2240 **RENE VEZIEL** *CX108*
407-2260 **REPUBLIQUE** *CY108*
407-2280 **ROGER SALENGRO (PARC)** *CY108*
407-2300 **ROUGET DE LISLE** *CY106*
407-2320 **SIMONE BIGOT (VLA)** *CZ109 CY109*
407-2340 **SIMONNEAU** *CZ107 CY107*
407-2360 **SOUCHAL** *CY108 CY107*
407-2380 **STEPHEY (DE)** *CX109 CW109*
407-2390 **TEINTURIERS** *CW108*
407-2400 **TOUZET (PAS)** *CZ108*
407-2420 **TROIS PAVILLONS (DES)** *CY110 CY109*
407-2440 **TROUILLET** *CY107*
407-2460 **VALITON** *CW108 CW107*
407-C020 **VAN GOGH** *CZ109*
407-2480 **VICTOR HUGO** *CZ108 CZ107 CY107 CY106 CX106*
407-2500 **VICTOR MERIC** *CX107*
407-2520 **VILLENEUVE** *CZ109 CY109 CY108 CX108*
407-2540 **WILLY BRANDT** *CZ108 CY108*



séñéo
Le service public de l'eau
304 rue Paul Vaillant Couturier
92000 NANTERRE

SUEZ
300 rue Paul Vaillant Couturier
92000 NANTERRE

COLOMBES
Réseau Eau potable
Edition 2024

Dates	Modifications	par
23/01/2024	Mise à jour	VCH
21/03/2023	Mise à jour - Edition 2023	VCH
12/02/2020	Création du plan	TTN

GESTION DU PATRIMOINE

Echelle : 0 100 200 300 m

Plan N°

Extrait SIG APIC

92025xxxx Poteaux Incendie
92025xxxx Bouches Incendie
Tronçons <300mm
Tronçons >= 300mm
Commune

Accord de réception en préfecture
092-200057980-20250625-2025_104-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

séñéo
Le service public de l'eau

304 rue Paul Vaillant Couturier
92000 NANTERRE

suez

300 rue Paul Vaillant Couturier
92000 NANTERRE

GENNEVILLIERS
Réseau Eau potable
Edition 2024

N

23/01/2024	Mise à jour	VCH
21/03/2023	Mise à jour - Edition 2023	VCH
12/02/2020	Création du plan	TTN
Dates	**Modifications**	**par**

GESTION DU PATRIMOINE

Echelle : 0 100 200 300 m

Plan N°

Extrait SIG APIC

92036xxxx Poteaux Incendie
92036xxxx Bouches Incendie
Tronçons <300mm
Tronçons >= 300mm
Commune

Accusé de réception en préfecture
092-200071760-20250630-2025-504-DE-OE
Date de télétransmission : 01/07/2025
Date de réception préfecture : 01/07/2025

séñéo
Le service public de l'eau
304 rue Paul Vaillant Couturier
92000 NANTERRE

SUEZ
300 rue Paul Vaillant Couturier
92000 NANTERRE

VILLENEUVE-LA-GARENNE
Réseau Eau potable
Edition 2024

N

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-504-005h-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

23/01/2024	Mise à jour	VCH
21/03/2023	Mise à jour - Edition 2023	VCH
12/02/2020	Création du plan	TTN
Dates	**Modifications**	**par**

GESTION DU PATRIMOINE

Echelle : 0 100 200 300 m

Plan N°

Extrait SIG APIC

92078xxxx Poteaux Incendie

92078xxxx Bouches Incendie

Tronçons <300mm

Tronçons >= 300mm

Commune

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

PLUi Boucle Nord de Seine

Vu pour être annexé à la délibération
du Conseil de Territoire
du 26 juin 2025

8 Annexes sanitaires

8.2 Plans des réseaux d'assainissement

ELABORATION

Approbation du PLUi




Argenteuil | Asnières-sur-Seine | Bois-Colombes
Clichy-la-Garenne | Colombes | Gennevilliers | Villeneuve-la-Garenne

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Réseau de collecte d'Argenteuil

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

BOUCLE NORD DE SEINE
Métropole du Grand Paris



Légende :

Types de réseau de collecte

- Séparatif - Eaux pluviales
- Séparatif - Eaux usées
- Unitaire

Limite communal

Source : Schéma Directeur d'Assainissement Boucle Nord de Seine, 2025
Fond de carte : CartoDB Positron

N

0 300 600 900 1 200 m

Réseau de collecte d'Asnières-sur -Seine

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

BOUCLE NORD DE SEINE
Métropole du Grand Paris

Légende :

Types de réseau de collecte

- Séparatif - Eaux pluviales
- Séparatif - Eaux usées
- Unitaire

Limite communal

Source : Schéma Directeur d'Assainissement Boucle Nord de Seine, 2025
Fond de carte : CartoDB Positron

N

0 200 400 600 800 m

Réseau de collecte de Bois-Colombes

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

BOUCLE NORD DE SEINE
Métropole du Grand Paris



Légende :

Types de réseau de collecte

- Séparatif - Eaux pluviales
- Séparatif - Eaux usées
- Unitaire

- Limite communal

Source : Schéma Directeur d'Assainissement Boucle Nord de Seine, 2025
Fond de carte : CartoDB Positron


N

0 100 200 300 400 m

Réseau de collecte de Clichy-la-Garenne

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

BOUCLE NORD DE SEINE
Métropole du Grand Paris



Légende :

Types de réseau de collecte

- Séparatif - Eaux pluviales
- Séparatif - Eaux usées
- Unitaire

Limite communal

Source : Schéma Directeur d'Assainissement Boucle Nord de Seine, 2025
Fond de carte : CartoDB Positron


N

0 100 200 300 400 m

Réseau de collecte de Colombes

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

BOUCLE NORD DE SEINE
Métropole du Grand Paris



Légende :

Types de réseau de collecte

- Séparatif - Eaux pluviales
- Séparatif - Eaux usées
- Unitaire

Limite communal

Source : Schéma Directeur d'Assainissement Boucle Nord de Seine, 2025
Fond de carte : CartoDB Positron

N

0 200 400 600 800 m

Réseau de collecte de Gennevilliers

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

BOUCLE NORD DE SEINE
Métropole du Grand Paris

Légende :

Types de réseau de collecte

- Séparatif - Eaux pluviales
- Séparatif - Eaux usées
- Unitaire

Limite communal

Source : Schéma Directeur d'Assainissement Boucle Nord de Seine, 2025
Fond de carte : CartoDB Positron


N

0 200 400 600 800 m

Réseau de collecte de Villeneuve-la-Garenne

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

BOUCLE NORD DE SEINE
Métropole du Grand Paris



Légende :

Types de réseau de collecte

- Séparatif - Eaux pluviales
- Séparatif - Eaux usées
- Unitaire

Limite communal

Source : Schéma Directeur d'Assainissement Boucle Nord de Seine, 2025
Fond de carte : CartoDB Positron

N

0 100 200 300 400 m

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

PLUi Boucle Nord de Seine

Vu pour être annexé à la délibération
du Conseil de Territoire
du 26 juin 2025

8 Annexes sanitaires

8.3 Règlement Assainissement Territorial

ELABORATION

Approbation du PLUi



Argenteuil | Asnières-sur-Seine | Bois-Colombes
Clichy-la-Garenne | Colombes | Gennevilliers | Villeneuve-la-Garenne

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

BOUCLE NORD DE SEINE
Métropole du Grand Paris

REGLEMENT D'ASSAINISSEMENT

Septembre 2024

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Table des matières :

Table des matières : 2
Chapitre I - Dispositions générales 5
1.1 Objet du présent règlement 5
1.2 Autres prescriptions 5
1.3 Conditions d'admission des eaux au déversement 6
1.3.1 Secteur du réseau en système séparatif 6
1.3.2 Secteur du réseau en système unitaire 7
1.4 Autorisation de déversement et convention spéciale de déversement 7
1.5 Modalités générales d'établissement du branchement 7
Préconisations complémentaires concernant les branchements de chantiers 8
1.6 Description et propriété du branchement 9
1.7 Déversements interdits 11
1.8 Contrôle du raccordement 12
1.9 Prescriptions diverses 12
Chapitre II - Les eaux usées domestiques 13
2.1 Définition des eaux usées domestiques 13
2.2 Obligation de raccordement 13
2.3 Demande de branchement 14
2.4 Modalités particulières de réalisation des branchements 14
2.4.1 Réseau public de collecte construit postérieurement à l'immeuble à raccorder 14
2.4.2 Immeuble construit postérieurement au réseau d'égout 14
2.5 Caractéristiques techniques des branchements eaux usées domestiques - Conformité 14
2.6 Paiement des frais d'établissement des branchements 15
2.7 Nombre de branchements par immeuble 15
2.8 Régime des extensions de réseau réalisées à l'initiative des particuliers 15
2.9 Branchements clandestins 16
2.10 Branchements non-conformes 16
2.11 Conditions de suppression ou de modification des branchements 17
2.12 Cession, mutation d'un bien 17
2.13 Redevance d'assainissement 17
2.14 Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif - PFAC 18
Chapitre III - Les eaux usées non domestiques 19
3.1 Définition des eaux usées non domestiques 19
3.2 Changement de destination, changement d'usage 19
3.3 Cas particulier des eaux usées assimilées à des eaux usées domestiques 20

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

3.3.1 Conditions de raccordement 20
3.4 Cas particulier des eaux claires permanentes parasites (ECPP) 20
3.5 Cas particulier des eaux d'exhaure 21
3.5.1 Description et définition 21
3.5.2 Condition d'admissibilité des eaux 21
3.5.3 Prescription spécifiques 21
3.6 Cas particulier des eaux de chantier 21
3.7 Conditions de raccordement des eaux usées industrielles 22
3.8 Arrêté d'autorisation de déversement 22
3.9 Convention spéciale de déversement 23
3.10 Caractéristiques techniques des branchements non domestiques 23
3.11 Conditions générales d'admissibilité des eaux non domestiques 23
3.12 Prélèvement et contrôle des eaux usées non domestiques 25
3.13 Autres prescriptions 25
3.14 Dispositifs de prétraitement et de dépollution 26
3.14.1 Débourbeur / Séparateur à graisses 26
3.14.2 Séparateur à fécules 27
3.14.3 Débourbeur - séparateur à hydrocarbures 27
3.15 Obligation d'entretenir les installations de prétraitement 28
3.16 Redevance d'assainissement applicable aux établissements déversant des eaux non domestiques 29
3.17 Participation financière pour le raccordement des eaux usées non domestiques 29
Chapitre IV - Les eaux pluviales 30
4.1 Définition des eaux pluviales 30
4.2 Séparation des eaux pluviales 30
4.3 Gestion des eaux pluviales à la source 30
4.4 Conditions de raccordement dérogatoire pour le rejet des eaux pluviales 31
4.5 Modification/Mise en conformité d'un bâtiment 32
4.6 Prescriptions communes eaux usées domestiques et eaux pluviales 32
4.7 Autres prescriptions 32
Chapitre V - Réseaux privés des lotissements et ZAC 33
5.1 Formalités à accomplir avant le dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme 33
5.2 Perturbation sur le réseau public 33
5.3 Implantation des canalisations et ouvrages 33
5.4 Raccordement au réseau public 34
5.5 Remise de plans après exécution des travaux 34
5.6 Contrôles préalables à la réception des ouvrages 34
5.7 Réception des ouvrages 35

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

5.8 Contrôle de déversement des installations privatives 35
Chapitre VI - Passage de réseaux de communications électroniques dans le réseau d'assainissement 36
6.1 Définition du réseau de communications électroniques 36
6.2 Procédure à suivre 36
6.3 Entretien des réseaux de télécommunication 37
Chapitre VII - Infractions au présent règlement et voies de recours 38
7.1. Infractions et poursuites 38
7.2. Exécution de travaux d'office 38
7.3. Mesures de sauvegarde 38
7.4. Recouvrement de frais 38
7.5. Accès aux domaines privés 39
7.6. Voies de recours des usagers 39
Chapitre VIII - Dispositions d'application 40
8.1 Entrée en vigueur du présent règlement 40
8.2 Modification du présent règlement 40
8.3 RGPD - Protection des données à caractère personnel 40
8.4 Porter à connaissance du présent règlement 41
8.5 Invalidité d'une clause du présent règlement 41
8.6 Clauses d'exécution du présent règlement 41
Annexe 1 - Glossaire 42

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Chapitre I - Dispositions générales

L'établissement public territorial Boucle Nord de Seine désigné ci-dessous par « l'EPT », assure la gestion du service d'assainissement sur l'ensemble de son territoire, constitué des communes suivantes :

- Argenteuil,
- Asnières-sur-Seine,
- Bois-Colombes,
- Clichy-la-Garenne,
- Colombes,
- Gennevilliers,
- Villeneuve-la-Garenne.

L'établissement public territorial Boucle Nord de Seine est compétent en matière d'assainissement depuis le 1er janvier 2016, conformément aux dispositions prévues par les lois « MAPTAM » du 27 janvier 2014 et « NOTRe » du 7 août 2015.

Le présent règlement a été approuvé par délibération du conseil de territoire en date du 26 septembre 2024.

1.1 Objet du présent règlement

L'objet du présent règlement est de définir les prestations de l'EPT ainsi que les obligations respectives de l'exploitant et des personnes qui déversent des eaux usées dans le réseau d'assainissement. Il précise les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans le réseau d'assainissement appartenant à l'EPT, afin que soient assurées la sécurité, l'hygiène publique et la protection de l'environnement.

Il s'applique aux réseaux et ouvrages publics gérés par l'EPT, aux immeubles et aux réseaux privés qui y sont raccordés.

1.2 Autres prescriptions

Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l'ensemble des réglementations en vigueur, dont notamment (liste non exhaustive) :

- Le code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.),
- Le code de l'environnement (en particulier ses articles L.211-1 et suivants),
- Le code de la santé publique (C.S.P.) (en particulier ses articles L.1331-1 et suivants et R.1331-1 et suivants),
- Le code civil,
- Le code de l'urbanisme,
- Le code de la construction et de l'habitation (C.C.H.),
- Le code rural (en particulier ses articles L.151-36 à L.151-40),
- La loi n°2006-1772 sur l'eau et les mieux aquatiques en date du 30 décembre 2006,
- La loi n°2016-1087 en date du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
- Le règlement de service de l'assainissement du Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP),
- Le règlement du service départemental d'assainissement des Hauts-de-Seine,

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

- Le règlement d'assainissement de la Ville de Paris,
- Le règlement sanitaire des Hauts-de-Seine,
- Le règlement sanitaire du Val d'Oise,
- L'arrêté en date du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
- L'arrêté en date du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toutes natures des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à autorisation,
- L'arrêté en date du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement,
- L'arrêté en date du 8 juillet 2010 établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l'article R.212-9 du code de l'environnement,
- L'arrêté en date du 21 décembre 2007 modifié relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte
- L'arrêté en date du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement
- Les arrêtés types propres à certaines activités classées ICPE,
- Les arrêtés spécifiques établis pour les entreprises classées ICPE,
- Le guide de mise en œuvre de la réglementation applicable aux Installations Classées Pour l'Environnement en matière de Rejets de Substances Dangereuses dans l'Eau de janvier 2018 (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire), …

De plus, les rejets émanant de toute activité soumise au régime des installations classées pour la protection de l'environnement doivent respecter la réglementation existante qui s'impose à chacune.

1.3 Conditions d'admission des eaux au déversement

Il appartient au propriétaire de se renseigner auprès de l'EPT sur la nature du système d'assainissement desservant sa propriété.

1.3.1 Secteur du réseau en système séparatif

Le système séparatif est composé de deux réseaux distincts :

- Le premier destiné à recueilli les eaux usées. Sont susceptibles d'être déversées dans ce réseau :
    - Les eaux usées domestiques telles que définies à l'article 2.1 du présent règlement,
    - Les eaux usées non domestiques telles que définies à l'article 3.1 du présent règlement, après autorisation de déversement et établissement en tant que de besoin de conventions spéciales de déversement passées entre l'EPT, les gestionnaires des réseaux aval, et les établissements industriels, commerciaux ou artisanaux, à l'occasion des demandes de branchement au réseau public.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

- Le second destiné à recueillir les eaux pluviales telles que définies à l'article 4.1 du présent règlement.

1.3.2 Secteur du réseau en système unitaire

Sont susceptibles d'être déversées dans le réseau unitaire :

- Les eaux usées domestiques et les eaux pluviales respectivement définies aux articles 2.1 et 4.1 du présent règlement, ainsi que les eaux usées non domestiques telles que définies à l'article 3.1 du présent règlement, après autorisation de déversement et établissement en tant que besoin de conventions spéciales de déversement passées entre l'EPT, les gestionnaires des réseaux aval, et les établissements industriels, à l'occasion des demandes de branchement au réseau public.

1.4 Autorisation de déversement et convention spéciale de déversement

Les branchements et déversements des eaux usées, non-domestiques au présent règlement sont autorisés et régis par une autorisation de déversement, complétée, dans les cas prévus par la loi ou les règlements, par une convention spéciale de déversement, qui détermine les droits et obligations de l'usager et du service dans le respect des dispositions du présent règlement. La délivrance de l'autorisation de déversement et la conclusion de la convention spéciale de déversement visées ci-dessus emporte acceptation des dispositions du présent règlement qui y sera annexé et des modifications qui lui seraient apportées ultérieurement.

1.5 Modalités générales d'établissement du branchement

Le pétitionnaire devra déposer auprès de l'EPT une demande de raccordement au réseau public d'assainissement accompagnée des plans des installations projetées.

Ces documents et plans mentionneront obligatoirement :

- Les cotes utiles au positionnement en plan et en profil,
- Le niveau de la chaussée au droit du raccordement,
- Le niveau de raccordement à l'arrivée dans l'égout,
- Le niveau de départ dans le ou (les) regard (s) de visite en limite de propriété,
- Le niveau du point d'évacuation le plus bas de la construction.

Les nouveaux branchements ne doivent recueillir les eaux que d'un seul immeuble, et/ou maison, sauf dérogation en cas d'impossibilité technique ou si les travaux requis revêtent un coût disproportionné. L'octroi ou non de ces dérogations relève de l'appréciation de l'EPT.

Il est donc interdit de raccorder plusieurs propriétés sur un branchement unique.

Les travaux de création et de modification de la partie publique du branchement peuvent être réalisés par l'EPT ou sous sa direction par l'entreprise de son choix, aux frais du pétitionnaire diminués des subventions éventuellement perçues. Dans ce cas, le devis proposé est valable 3 mois à compter de son établissement.

Le pétitionnaire peut également réaliser ou faire réaliser les travaux sous sa direction par l'entreprise de son choix dans le respect des modalités techniques de réalisation des travaux par l'EPT. Aucune intervention de travaux de branchement au collecteur public ne peut être engagée sans accord préalable de l'EPT.

A cette fin, le pétitionnaire transmet à l'EPT, en plus des éléments cités ci-dessus :

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

- Les fiches techniques des matériaux utilisés,
- Un certificat de qualification professionnelle de l'entreprise pour l'intervention en domaine public sur des réseaux d'assainissement,
- Le planning d'intervention.

Le pétitionnaire s'engage à respecter les prescriptions du présent règlement, du fascicule 70 du C.C.T.G. - Travaux, ainsi que les prescriptions complémentaires du service assainissement et du règlement de voirie de la commune, la partie de branchement située sous la voirie jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ayant vocation à être intégré au patrimoine de l'EPT. Ces prescriptions techniques complémentaires dépendent des conditions techniques locales, dont notamment le diamètre et le matériau du collecteur. Une fois les modalités de réalisation du branchement validées par l'EPT, celui-ci délivrera un courrier d'autorisation d'intervention.

Le pétitionnaire devra également solliciter auprès de la mairie de la commune concernée l'autorisation d'occupation du domaine public nécessaire à la réalisation des travaux, à laquelle il joindra le courrier d'autorisation d'intervention délivré par l'EPT, et réaliser les déclarations préalables à l'intervention à proximité de réseaux (DT-DICT).

Le pétitionnaire devra prévenir l'EPT de la tenue des travaux au moins cinq jours ouvrés avant le début de l'ouverture de la fouille afin de permettre à ce dernier d'opérer une vérification des travaux en tranchée ouverte par un agent du service assainissement. Le pétitionnaire devra également informer l'EPT de la fin des travaux et lui transmettre, afin de valider la conformité du raccordement et son intégration au patrimoine de l'EPT :

- un rapport d'inspection télévisée,
- le résultat des tests d'étanchéité,
- un essai de compactage sur l'emprise de la fouille,
- un plan de récolement.

Le pétitionnaire devra solliciter l'EPT afin que ce dernier vérifie la conformité du raccordement.

En l'absence d'accord préalable de l'EPT, d'information de l'EPT dans les délais indiqués ci-dessous, ou de transmission des éléments de contrôle du branchement, le branchement sera considéré comme un branchement clandestin, conformément à l'article 2.9 du présent règlement.

Préconisations complémentaires concernant les branchements de chantiers :

Sans préjudice des prescriptions ci-dessus énoncées, les branchements de chantiers sont soumis aux dispositions suivantes.

Le branchement de chantier utilisé pendant la durée des travaux, pour les déversements de nature domestique ou non domestique, est le branchement définitif de l'immeuble en cours de construction.

En cas d'impossibilité, un branchement provisoire pourra être utilisé dans la limite des conditions administratives déterminées par l'EPT. La pose et la dépose d'un tel équipement restent à la charge exclusive du demandeur.

Les modalités d'autorisation de déversement sont définies dans les chapitres II, III et IV du présent règlement.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

L'EPT pourra faire procéder à une inspection télévisée des tronçons de réseau situés directement en amont et aval du chantier avant et après travaux. Tous les dépôts constatés (laitance ou ciment, détritus divers, etc.) de nature à perturber le bon fonctionnement du réseau seront évacués par hydro-curage ou fraisage par l'EPT aux frais exclusifs de l'usager ou de l'entreprise, après examen contradictoire des rapports d'inspection télévisée.

1.6 Description et propriété du branchement

Le branchement comprend, depuis la canalisation publique :


- Un dispositif étanche permettant le raccordement au réseau public,
- Une canalisation de branchement, pouvant être située tant sous le domaine public que privé,
- Un ouvrage dit « regard de branchement », placé de préférence sur le domaine public, ou, suivant l'occupation du sous-sol par les concessionnaires, ou encore lorsqu'un regard préexiste en limite du domaine public, sur le domaine privé pour le contrôle et l'entretien du branchement. Ce regard doit être visible et accessible,
- Un dispositif permettant le raccordement au bâtiment.

La partie des branchements située sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, est incorporée, dès son achèvement, au réseau public et devient propriété de l'EPT qui en assure l'entretien et en contrôle la conformité.


Tout nouveau branchement sera établi en respectant les prescriptions du présent règlement.

Dans le cadre d'une construction neuve ou d'un bâtiment construit après l'année 2012 les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales devront être séparatifs jusqu'en limite de propriété. Les deux schémas suivants représentent les modalités de raccordement à mettre en œuvre, dans le cas où les eaux pluviales sont raccordées au réseau.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025



Cas d'un réseau unitaire



Cas d'un réseau séparatif

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

1.7 Déversements interdits

Il est interdit de déverser dans les égouts séparatifs ou unitaires des corps de matières solides, liquides ou gazeuses, susceptibles par leur nature de nuire au bon fonctionnement du réseau par corrosion ou obstruction, de mettre en danger le personnel chargé de son entretien, ou d'inhiber le ferment biologique des stations de traitement.

Sont notamment interdits les rejets suivants :

- Résidus de chantiers (béton, laitances, matières solides…),
- Gaz inflammables ou toxiques,
- Hydrocarbures et leurs dérivés halogènes,
- Hydroxydes d'acides et bases concentrées,
- Produits encrassants (boues, sables, gravats, cendres, cellulose, colles, goudrons, huiles, graisses, peintures...),
- Ordures ménagères, même après broyage,
- Déchets industriels solides, même après broyage,
- Eaux industrielles ne répondant pas aux conditions générales d'admissibilité prescrites au chapitre III du présent règlement,
- Contenu des fosses étanches,
- Effluents de fosses septiques,
- Débris et détritus divers, notamment lors des opérations de nettoyage des rues,
- Solvants chlorés,
- Déchets d'origine animale (sang, poils, crins, matières stercoraires…),
- Acides, cyanures, sulfures, produits radioactifs et, plus généralement, toute substance pouvant dégager soit par elle-même, soit après mélange avec d'autres effluents, des gaz ou vapeurs dangereux, toxiques ou inflammables et d'une façon générale, tout corps solide ou non, susceptible de nuire soit au bon état, soit au bon fonctionnement du réseau d'assainissement, et, le cas échéant, des ouvrages d'épuration, soit au personnel d'exploitation des ouvrages d'évacuation et de traitement, soit enfin, à la valorisation agricole des boues.

Cette liste de rejets interdits n'est pas exhaustive. C'est pourquoi, le présent règlement précise également les règles à respecter en matière de rejets dans les différents réseaux dont l'EPT a la gestion. Ces éléments sont développés dans les articles 3.12, 3.13 et 3.14 du présent règlement.

Le lavage des véhicules sur la voie publique ou sur des emprises raccordées aux réseaux sans prétraitement est interdit.

D'une manière générale, sont interdits les rejets pouvant endommager les ouvrages publics d'assainissement ou nuire à leur fonctionnement, ou nuire au milieu naturel, ou pouvant présenter un danger pour les personnels d'exploitation, les usagers et les riverains.

Par ailleurs, la nature des déversements dans le réseau public territorial devra permettre le respect des dispositions des arrêtés préfectoraux en vigueur relatives aux caractéristiques générales de l'effluent rejeté en aval à savoir :

- La température de l'effluent doit être inférieure à 30° C,
- Le pH doit être compris entre 5,5 et 8,5,
- La couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur,
- L'effluent ne doit pas contenir de substances capables de porter atteinte à la vie, la reproduction et la qualité alimentaire du poisson après mélange avec les eaux réceptrices à 50 m en aval du point de rejet.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

L'effluent ne doit pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat du rejet ou sur les berges et ouvrages situés à proximité.

Il est interdit à l'usager de pompes à chaleur de déverser les eaux de ces pompes, quelle que soit leur origine (nappe phréatique, ruissellement de surface, distribution publique...) dans les réseaux d'assainissement territoriaux. L'utilisateur de ce système de chauffage doit s'assurer d'une solution permettant le rejet en milieu naturel.

L'EPT peut être amené à effectuer, chez tout usager du service et à toute époque, tout prélèvement de contrôle qu'il estimerait utile, pour le bon fonctionnement du réseau, la sécurité et l'hygiène publique. Si les rejets ne sont pas conformes aux critères définis dans le présent règlement ou tout autre texte de référence, les frais de contrôle et d'analyse occasionnés seront à la charge de l'usager.

1.8 Contrôle du raccordement

Le contrôle du raccordement est obligatoirement réalisé pour tout nouveau raccordement d'un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées, ainsi qu'en cas de cession ou mutation pour les biens situés à Argenteuil, du fait de la présence importante de gypse et des risques liés à celui-ci.

A l'issue du contrôle de raccordement au réseau public, l'EPT établit et transmet au propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires.

La durée de validité de ce document est de dix ans.

Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l'immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et l'EPT lui transmet ce document dans le délai maximum légal.

1.9 Prescriptions diverses

L'EPT est seul habilité à donner son accord pour l'accès, l'exécution et les rejets sur le réseau dont il a la propriété.

Aucune intervention, ni manœuvre d'ouvrage d'assainissement ne peut être effectuée sur le réseau territorial sans l'accord de l'EPT.

Quiconque désire réaliser ou modifier un branchement ou un déversement sur le réseau territorial d'assainissement doit, au préalable, obtenir l'autorisation de l'EPT.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Chapitre II - Les eaux usées domestiques

2.1 Définition des eaux usées domestiques

On entend par « eaux usées domestiques » les eaux usées d'un immeuble ou d'un établissement produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères et correspondant aux rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.

Notamment, les siphons de sols intérieurs et les siphons de sols extérieurs placés sous un dispositif de puisage sont réputés collecter des eaux usées.

Concernant les siphons de sols extérieurs placés sous un dispositif de puisage, le dispositif doit être surélevé ou borduré pour limiter l'intrusion d'eaux pluviales dans le collecteur des eaux usées.

L'intrusion d'eaux pluviales au niveau des siphons de sol des locaux à ordures ménagères sera par ailleurs limitée par la couverture des locaux.

2.2 Obligation de raccordement

Conformément à l'article L.1331-1 du code de la santé publique, le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. Au terme de ce délai, conformément à l'article L.1331-8 du code de la santé publique, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé à cette obligation, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance d'assainissement qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion de 100 %.

Le propriétaire d'un immeuble concerné par l'obligation définie au 1er alinéa du présent article devra procéder aux travaux nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement. Notamment, dans l'hypothèse où l'immeuble serait situé en dessous du niveau de la partie publique du branchement, le dispositif de relevage des eaux usées nécessaire est à la charge du propriétaire.

En particulier, s'agissant d'un immeuble concerné par l'obligation définie au 1er alinéa du présent article, les propriétaires dont les immeubles sont équipés de fosses septiques, de dispositif de dispersion à la parcelle des eaux usées ou d'autres installations de même nature doivent se raccorder au réseau public de collecte des eaux usées et mettre hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir ces installations.

En cas de défaillance du propriétaire concernant son obligation de raccordement au réseau public de collecte, l'EPT pourra, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais du propriétaire à l'ensemble des travaux indispensables de raccordement, conformément à l'article L.1331-6 du code de la santé publique.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

2.3 Demande de branchement

Nul ne peut créer un branchement au réseau public de collecte s'il n'a pas obtenu au préalable l'autorisation de l'EPT.

Tout branchement au réseau public de collecte doit faire l'objet d'une demande adressée au service assainissement de l'EPT. Cette demande doit être adressée par le propriétaire ou son mandataire. Elle comporte élection de domicile attributif de juridiction sur le territoire desservi par le réseau territorial et entraîne l'acceptation des dispositions du présent règlement.

Les travaux de création et de modification des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires (article L.1331-4 du code de la santé publique). Aucune intervention de travaux de branchement au collecteur public ne peut être engagée sans l'accord préalable de l'EPT.

A la suite de l'instruction de la demande de branchement, l'EPT autorisera le raccordement au réseau sous réserve du respect des modalités techniques du raccordement.

2.4 Modalités particulières de réalisation des branchements

2.4.1 Réseau public de collecte construit postérieurement à l'immeuble à raccorder

Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte, et conformément à l'article L.1331-2 du code de la santé publique, l'EPT exécutera d'office les branchements de tous les immeubles riverains non encore raccordés au réseau, concernant les parties comprises sous la voie publique jusque et y compris au regard la plus proche des limites du domaine public.

Ces travaux seront exécutés obligatoirement par l'EPT à ses frais ou sous sa direction par des entreprises de son choix. Dans le cas où le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée, les dépenses des travaux entrepris par l'EPT pour l'exécution de la partie publique des branchements sont remboursées par les propriétaires, soit de la voie privée, soit des immeubles riverains de cette voie, à raison de l'intérêt de chacun à l'exécution des travaux.

Le propriétaire devra réaliser les travaux liés à la partie privée du branchement, c'est-à-dire réaliser les ouvrages permettant d'amener les eaux usées à la partie publique du branchement, dans les deux ans suivant la mise en service du réseau public de collecte.

2.4.2 Immeuble construit postérieurement au réseau d'égout

La partie du branchement située sous le domaine public jusque et y compris le regard du branchement le plus proche des limites du domaine public est réalisée conformément aux prescriptions des articles 1.5 et 1.6 du présent règlement.

La partie du branchement jusque et y compris le regard de branchement le plus proche des limites du domaine public est incorporée au réseau public après contrôle de réception de conformité par le service d'assainissement territorial, et devient propriété de l'EPT.

2.5 Caractéristiques techniques des branchements eaux usées domestiques - Conformité

Les branchements seront réalisés selon les prescriptions des règlements en vigueur.

Chaque branchement devra notamment comprendre :

- Des canalisations normalisées ou agrées Ø 150 minimum selon la nature des matériaux les constituant, capables de résister à la pression correspondante à la

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

dénivellation mesurée depuis le niveau de la voie publique sous laquelle s'effectue le branchement,
- Un dispositif permettant le raccordement à l'égout sous un angle inférieur à 67,30° et supérieur à 45° avec garantie de parfaite étanchéité,
- Un dispositif de visite et de désobstruction constitué par un regard de branchement placée, de préférence sous domaine public, en limite du domaine privé,
- Le dispositif étanche permettant le raccordement de la canalisation de branchement au réseau public : culotte de branchement, raccordement sur le regard ou piquage sous réserve qu'il n'y ait aucune saillie à l'intérieur de l'égout,
- La pente de la canalisation de branchement ne doit en aucun point être inférieure à 3 centimètres par mètre. Elle doit être étanche.

Les orifices d'évacuation et regards situés sur les canalisations situées sous le domaine privé à un niveau inférieur à celui de la chaussée devront être munis d'un dispositif anti-refoulement (clapet anti-retour) maintenu en parfait état de fonctionnement, et résistant à la pression engendrée dans les canalisations intérieures par la mise en charge du réseau d'assainissement public. Les canalisations et notamment leurs joints devront être également établis de manière à résister à ladite pression.

Les propriétaires installant des orifices non protégés par un dispositif anti-refoulement à un niveau inférieur à celui de la chaussée ne pourront prétendre à aucune indemnité dans le cas où des reflux d'eau viendraient à se produire à l'intérieur de leur propriété.

2.6 Paiement des frais d'établissement des branchements

Sur tout le territoire, pour la partie privée du branchement à réaliser (ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement), le pétitionnaire doit faire appel à l'entreprise de son choix, sous son entière responsabilité. Il paiera la prestation directement à l'entreprise.

Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, sur tout le territoire, pour la partie publique du branchement à réaliser (parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public), les travaux pourront être réalisés par l'EPT ou sous sa direction par les entreprises de son choix à la demande des propriétaires, conformément au devis basé sur les prix du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) de la concession ou du marché public d'entretien des réseaux en vigueur. L'EPT se fera alors rembourser par les propriétaires les dépenses entraînées par ces travaux.

2.7 Nombre de branchements par immeuble

Tout immeuble bâti ayant un accès direct ou indirect sur le domaine public ne peut être pourvu que d'un seul branchement particulier.

2.8 Régime des extensions de réseau réalisées à l'initiative des particuliers

L'EPT réalise à ses frais les travaux d'extension sous domaine public du collecteur principal de plus de 100 mètres quand ils sont nécessaires pour permettre le raccordement d'un bien. La date de réalisation de ces travaux est choisie par l'EPT en tenant compte notamment de ses capacités budgétaires.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Dans le cas où l'extension nécessaire au recueil des eaux usées mesure moins de 100 mètres, les travaux sont réalisés aux frais du pétitionnaire conformément aux articles 1.5 et 1.6 du présent règlement.

Dans le cas où les engagements de remboursement des dépenses sont faits conjointement par plusieurs pétitionnaires, l'EPT détermine la répartition des dépenses entre ces usagers en se conformant à l'accord spécial intervenu entre eux.

A défaut d'accord spécial, la participation totale des usagers dans la dépense de premier établissement est partagée entre eux, proportionnellement aux distances qui séparent l'origine de leur branchement de l'origine de l'extension.

2.9 Branchements clandestins

Un branchement clandestin est un branchement :

- Soit qui n'a pas fait l'objet d'une demande de branchement au service comme indiqué à l'article 2.3 du présent règlement,
- Soit qui est réalisé sous maîtrise d'ouvrage privée sans respecter la procédure indiquée à l'article 1.5 du présent règlement, et/ou qui présente des résultats de tests non-conformes (inspection télévisée, tests de compactage, test d'étanchéité à l'air).

Suite au constat d'un branchement clandestin par l'EPT, le service assainissement demande au pétitionnaire de produire les justificatifs nécessaires pour établir la conformité du raccordement ou sa régularisation dans un délai fixé par le service assainissement de l'EPT tenant compte de la nature et de la durée des contrôles techniques à réaliser (exemples : inspection télévisée, tests de compactage, test d'étanchéité à l'air…). Si le pétitionnaire n'effectue pas les travaux nécessaires à la mise en conformité du branchement après une mise en demeure restée infructueuse, ledit branchement sera supprimé sous domaine public et remplacé par un nouveau branchement réalisé par l'EPT conformément aux dispositions du chapitre VII du présent règlement.

La réalisation d'un nouveau branchement par le service d'assainissement sera donnera lieu au versement par le propriétaire de l'immeuble, d'une somme égale au coût réel des travaux, majorée de 10 % pour frais de service. Dans tous les cas, le propriétaire de l'immeuble raccordé clandestinement est également redevable d'une pénalité dont le montant est fixé par délibération du conseil de territoire de l'EPT.

La pénalité doit s'entendre comme n'excluant en rien la mise en cause de la responsabilité du pétitionnaire par l'EPT du fait des conséquences environnementales de la non-conformité et du retard mis à la corriger.

2.10 Branchements non-conformes

Si lors d'un contrôle par l'EPT ou par une entreprise agréée, il est constaté une non-conformité du branchement en domaine privé entrainant un risque de dysfonctionnement pour le réseau d'assainissement, le propriétaire du branchement devra réaliser les travaux de mise en conformité du branchement dans les douze mois suivant la réception du courrier de notification de l'EPT. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

2.11 Conditions de suppression ou de modification des branchements

Lorsque les conditions de raccordement sont modifiées, notamment lorsque la démolition ou la transformation d'un immeuble entraîne la suppression du branchement, sa réutilisation pour un nouveau bâtiment, ou toute autre modification, une demande d'autorisation sera déposée à l'EPT, qui procèdera au contrôle de sa conformité au regard des prescriptions complémentaires, conformément au présent règlement.

Un branchement pourra être réutilisé en l'état pour un nouveau bâtiment uniquement s'il ne présente pas de défauts pouvant causer son dysfonctionnement ou de risque pour les usagers du domaine public, et s'il est conforme aux prescriptions règlementaires applicables, découlant notamment de l'article 2.5 du présent règlement.

Après instruction de la demande, la suppression totale ou la modification du raccordement résultant notamment de la démolition ou de la transformation de l'immeuble sera réalisée conformément aux prescriptions règlementaires aux frais du pétitionnaire par une entreprise qualifiée.

2.12 Cession, mutation d'un bien

Le contrôle de conformité préalable à la cession ou mutation d'un bien n'est pas obligatoire pour les biens situés à Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Clichy-la-Garenne, Colombes, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne.

En revanche, le contrôle de conformité préalable à la cession ou mutation d'un bien est obligatoire pour les biens situés à Argenteuil, du fait de la présence importante de gypse et des risques liés à celui-ci.

Dans le cas où le contrôle s'avère impossible (notamment si le bien est inaccessible, non raccordé au réseau d'eau potable, ou si les travaux sont non finalisés…) ou si le bien raccordé a vocation à être démoli, une demande de dérogation pourra être transmise à l'EPT, et le nouveau propriétaire devra s'engager à faire réaliser un contrôle de conformité dans un délai de 2 ans à compter de la date à partir de laquelle les circonstances ayant conduit à l'impossibilité du contrôle cessent d'exister.

Lorsqu'ils sont réalisés à la demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires, les contrôles de conformité du raccordement au réseau sont réalisés à leurs frais par l'entreprise choisie par l'EPT, dont les prestations et les prix sont encadrés par un marché public.

En cas de changement de propriétaire pour quelque cause que ce soit, le nouveau propriétaire est substitué à l'ancien, en droits et en obligations.

L'attestation de contrôle n'est pas transférable d'un immeuble à un autre.

2.13 Redevance d'assainissement

L'usager raccordé à un réseau public d'évacuation des eaux usées est soumis au paiement de la redevance d'assainissement.

Le taux de redevance d'assainissement perçu par le territoire pour la gestion des eaux usées est fixé par délibération du conseil de territoire de l'EPT, qui prend acte également chaque année du taux de redevance appliqué par le délégataire du service public d'assainissement pour les communes d'Asnières-sur-Seine, Colombes et Villeneuve-la-Garenne.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Cette redevance est assise sur le nombre de mètres cubes d'eau potable facturés à l'abonné par le Service des Eaux du SEDIF pour les usagers des communes d'Argenteuil et Clichy-la-Garenne et de SENEO pour les usagers des communes de Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Colombes, Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne, et sur le volume de toute autre source dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement

La redevance est perçue dès que l'usager est raccordé. Dans certains cas particuliers précisés par délibération du conseil de territoire de l'EPT, une somme équivalente à la redevance sera perçue auprès des propriétaires des immeubles raccordables entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement.

2.14 Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif - PFAC

Conformément à la délibération en vigueur, une Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC) sera demandée aux propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées. La délibération en vigueur adoptée par le conseil de territoire de l'EPT précise les modalités de recouvrement de cette participation.

Pour rappel, la PFAC a été instaurée par délibération du conseil de territoire en application de l'article L.1331-7 du code de la santé publique pour tenir compte de l'économie réalisée par les propriétaires en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle, ou la mise aux normes d'une telle installation.

Le tarif public de la PFAC qui s'applique par m² construit est toujours établi par délibération du conseil de territoire de l'EPT. La délibération est consultable sur le site Internet de l'EPT Boucle Nord de Seine.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Chapitre III - Les eaux usées non domestiques

3.1 Définition des eaux usées non domestiques

Sont classés dans les eaux usées non domestiques, tous les rejets des eaux usées d'un immeuble ou d'un établissement n'entrant pas dans les catégories « eaux usées domestiques ».

Le raccordement des établissements déversant des eaux usées non domestiques au réseau public d'assainissement est, conformément au code de la santé publique, soumis à autorisation. Ces déversements doivent être au préalable autorisés par l'EPT, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval.

L'autorisation de déversement précise sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement.

Les rejets doivent être conformes aux prescriptions qui leur sont, le cas échéant, applicables sur le fondement de la règlementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et de celle des installations, ouvrages, travaux et aménagements. Pour les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat ne relevant pas de ces nomenclatures, conformément à l'article L.1331-15 du code de la santé publique, ceux-ci doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques adapté à leur importance et à leur nature et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.

A ce titre, tout déversement direct d'eaux usées non domestiques dans le réseau doit d'abord respecter les conditions générales d'admissibilité définies à l'article 3.11 du présent règlement.

3.2 Changement de destination, changement d'usage

Toute modification dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que pour la délivrance d'une autorisation initiale.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

3.3 Cas particulier des eaux usées assimilées à des eaux usées domestiques

Sont classées dans les eaux usées assimilables domestiques, les eaux usées d'un immeuble ou d'un établissement résultant d'utilisations de l'eau assimilables aux utilisations de l'eau à des fins domestiques, c'est-à-dire résultant principalement de la satisfaction de besoins d'alimentation humaine, de lavage et de soins d'hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux et des activités mentionnées à l'annexe 1 de l'arrêté en date du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte, en application de l'article L.213-10-2 du code de l'environnement.

Les caractéristiques des eaux pouvant être assimilées aux eaux usées domestiques devront respecter les valeurs maximales suivantes :

Paramètre	Valeur maximale
Demande Chimique en Oxygène (DCO)	2 000 mg/l
Demande Biologique en Oxygène à 5 jours (DBO5)	800 mg/l
Rapport DCO/DBO5	2,5
Azote global (NGL)	150 mg/l exprimé en azote élémentaire
Ammonium (NH4+)	120 mg/l
Phosphore total (Pt)	50 mg/l
Potentiel Hydrogène (pH)	Comprise entre 5,5 et 8,5
Matière en suspension (MES)	600 mg/l
Cadmium (Cd)	0,2 mg/l
Chrome (Cr)	0,5 mg/l
Cuivre (Cu)	0,5 mg/l
Mercure (Hg)	0,05 mg/l
Nickel (Ni)	0,5 mg/l
Plomb (Pb)	0,5 mg/l
Zinc (Zn)	2 mg/l
Indice hydrocarbures	10 mg/l (selon la norme AFNOR NFT 90-114)
Graisses (Substances Extractibles à l'Hexane)	150 mg/l
Chlorures (Cl-)	500 mg/l
Sulfates (SO42-)	400 mg/l

En cas de valeur plus restrictives fixées par la règlementation en vigueur, et notamment le règlement du service d'assainissement du SIAAP, ce sont les valeurs les plus restrictives qui sont à prendre en compte.

3.3.1 Conditions de raccordement

Le raccordement des établissements déversant des eaux usées résultant d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique est soumis à autorisation, l'usager devant respecter les prescriptions du chapitre II du présent règlement.

Cette autorisation fera l'objet d'un arrêté de déversement.

3.4 Cas particulier des eaux claires permanentes parasites (ECPP)

Les ECPP sont des eaux d'infiltration dans le réseau, du fait de sa non étanchéité.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Les ECPP sont inéluctablement collectées dans les réseaux. L'EPT et tous les partenaires du système d'assainissement, mettent tout en œuvre pour réduire leur importance, grâce à une gestion rigoureuse de renouvellement et de maintenance des réseaux. La même exigence est demandée aux gestionnaires des réseaux privés dont les effluents sont, in fine, collectés dans le réseau.

3.5 Cas particulier des eaux d'exhaure

3.5.1 Description et définition

Les eaux d'exhaure sont des rejets provenant de pompage dans les nappes d'eaux souterraines, qui correspondent le plus souvent à des :

- Épuisements d'infiltrations dans diverses constructions (parkings, voies souterraines),
- Épuisements de fouilles (rejets temporaires).

3.5.2 Condition d'admissibilité des eaux

Les eaux d'exhaure ne doivent être rejetées ni dans le réseau, ni dans les réseaux se déversant dans le réseau d'assainissement territorial.

Elles doivent en effet être rejetées vers le milieu naturel, directement ou après un traitement les rendant aptes à restitution vers ce milieu naturel.

Elles peuvent néanmoins être provisoirement acceptées, au cas par cas, s'il n'existe pas de solution alternative et dans le cas d'activités temporaires. Une demande d'autorisation de déversement devra à ce titre être adressée à l'EPT dans les conditions définies par le présent règlement.

Les déversements permanents préexistants au présent règlement sur le réseau public de collecte ne seront plus autorisés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. En cas d'impossibilité technique, un arrêté spécifique sera pris, fixant notamment les caractéristiques techniques et les dispositions financières liées à ce rejet.

3.5.3 Prescription spécifiques

Tout projet de déversement temporaire d'eaux d'exhaure doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable.

L'arrêté d'autorisation de déversement émis alors par l'EPT, selon les prescriptions qu'il a déterminées, fixe les conditions que doit respecter l'usager à l'origine de la demande. Cet arrêté peut être complété par une convention spéciale de déversement.

3.6 Cas particulier des eaux de chantier

Il peut exister trois types d'eaux usées sur un chantier :

- Les eaux d'exhaure : voir l'article 3.5 du présent règlement,
- Les eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : voir le chapitre II du présent règlement,
- Les autres eaux usées soit les eaux usées non domestiques : voir le chapitre III du présent règlement.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Dans le cas d'activités produisant provisoirement des eaux d'exhaure ou des eaux usées (domestiques et/ou non domestiques) de chantier et s'il n'existe pas de solution alternative, un arrêté temporaire de raccordement et de déversement devra être établi. Cet arrêté peut être complété par une convention temporaire de déversement.

3.7 Conditions de raccordement des eaux usées industrielles

Les eaux usées industrielles correspondent aux eaux usées non issues d'un usage domestique, à l'exclusion des cas particuliers évoqués précédemment (articles 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 du présent règlement).

Le raccordement des établissements déversant des eaux usées industrielles au réseau public d'assainissement n'est pas obligatoire, conformément au code de la santé publique.

Pour que ces raccordements soient possibles, ils doivent être au préalable autorisés par l'EPT. L'autorisation à déverser leurs eaux usées industrielles au réseau public sera délivrée par l'EPT si l'établissement apporte la garantie que ses déversements sont compatibles avec les conditions générales d'admissibilité des eaux industrielles définies à l'article 3.11 du présent règlement.

3.8 Arrêté d'autorisation de déversement

Les natures qualitatives et quantitatives des eaux usées non domestiques autorisées à être rejetées dans le réseau public d'assainissement sont précisées dans l'arrêté d'autorisation de déversement délivré par l'EPT après avis des gestionnaires des réseaux aval.

Cet arrêté énonce les éventuelles obligations de l'usager raccordé, en matière de dispositifs de prétraitement, de dépollution, d'autocontrôle, de maintenance et d'alerte. Plus précisément, l'autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer par l'exploitant de l'établissement producteur d'eaux usées non domestiques et la fréquence des mesures à réaliser. Si les déversements ont une incidence sur les paramètres DBO5, demande chimique en oxygène (DCO), matières en suspension (MES), azote global (NGL), phosphore total (Ptot), pH, azote ammoniacal (NH4), conductivité, température, l'autorisation de déversement fixe les flux et les concentrations maximaux admissibles pour ces paramètres et, le cas échéant, les valeurs moyennes journalières et annuelles. Si les déversements sont susceptibles par leur composition de contribuer aux concentrations de micropolluants mesurées en sortie de la station de traitement des eaux usées ou dans les boues, l'autorisation de déversement fixe également, d'une part, les flux et les concentrations maximaux admissibles pour ces micropolluants et, d'autre part, les valeurs moyennes journalières et annuelles pour ces substances. Le bon fonctionnement de ces dispositifs peut être contrôlé à tout moment par l'EPT.

Le bénéficiaire de l'autorisation est autorisé à déverser ses effluents dès réception de l'arrêté pris par l'EPT. Toute modification de l'activité industrielle sera signalée à l'EPT et devra faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation.

L'usager qui est le seul responsable de ses installations de prétraitement et de dépollution, ainsi que de ses équipements permettant d'assurer l'autocontrôle, doit pouvoir justifier à tout moment du bon état de fonctionnement et d'entretien de ceux-ci.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Une validation par un laboratoire agréé pour l'analyse des eaux quant à la qualité des effluents rejetés sera nécessaire.

Le producteur d'eaux usées non domestiques transmet à l'EPT, au plus tard dans le mois qui suit l'acquisition de la donnée, les résultats des mesures d'auto-surveillance prévues.

3.9 Convention spéciale de déversement

L'EPT et l'usager peuvent conclure une convention spéciale de déversement permettant de fixer les modalités que les parties s'engagent à respecter pour la mise en œuvre de l'arrêté d'autorisation de déversement.

Cette demande doit être formulée par le propriétaire de l'établissement et complétée, en complément des pièces exigées pour le raccordement des immeubles, par une note donnant toutes précisions sur le débit, la nature et l'origine des eaux à évacuer, sur leurs caractéristiques physiques ou chimiques (couleur, turbidité, odeur, température, toxicité, acidité ou alcalinité). Ce document est établi à la suite à l'instruction de la demande par l'EPT.

3.10 Caractéristiques techniques des branchements non domestiques

Les établissements déversant des eaux usées non domestiques devront être pourvus d'au moins deux branchements distincts :

- Un branchement eaux domestiques (eaux pluviales et eaux usées) respectant les prescriptions du chapitre II,
- Un branchement eaux non domestiques conforme aux prescriptions de l'article 2.5 du présent règlement et assorti d'un système de prétraitement spécifique au besoin conforme aux prescriptions établies par l'EPT.

L'EPT pourra demander l'installation d'un dispositif d'obturation permettant de séparer le réseau public de l'établissement industriel, commercial ou artisanal, placé sur le branchement des eaux non domestiques et être accessible à tout moment.

3.11 Conditions générales d'admissibilité des eaux non domestiques

Les caractéristiques des eaux non domestiques devront respecter les valeurs maximales suivantes pour être admissibles dans le réseau d'eaux usées :

Paramètre	Valeur maximale
Température	30°C
Demande Chimique en Oxygène (DCO)	2 000 mg/l
Demande Biologique en Oxygène à 5 jours (DBO5)	800 mg/l
Rapport DCO/DBO5	2,5
Azote global (NGL)	150 mg/l exprimé en azote élémentaire
Ammonium (NH4+)	120 mg/l
Phosphore total (Pt)	50 mg/l
Potentiel Hydrogène (pH)	Comprise entre 5,5 et 8,5, entre 5,5 et 9,5 en cas de neutralisation alcaline
Matière en suspension (MES)	600 mg/l
Cadmium (Cd)	0,2 mg/l
Chrome (Cr)	0,5 mg/l

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Chrome hexavalent (Cr)	0,1 mg/l
Cuivre (Cu)	0,5 mg/l
Nickel (Ni)	0,5 mg/l
Plomb (Pb)	0,5 mg/l
Zinc (Zn)	2 mg/l
Indice hydrocarbures	10 mg/l (selon la norme AFNOR NFT 90-114)
Graisses (Substances Extractibles à l'Hexane)	150 mg/l
Chlorures (Cl-)	500 mg/l
Sulfates (SO42-)	400 mg/l
Indice phénol	0,1 mg/l
Fer (Fe) + Aluminium (Al)	5,0 mg/l
Etain (Sn)	2,0 mg/l
Mercure (Hg)	0,05 mg/l
Argent (Ag)	0,5 mg/l
Cyanure	0,1 mg/l
Fluorures	15,0 mg/l
Polychlorobiphényle (PCB)	0.05 mg/l
Arsenic	0,05 mg/l
Composés organiques du chlore et du brome (AOX)	1 mg/l
Manganèse	1 mg/l
OHV	5 mg/l
Hydrocarbures aromatiques polycycliques totaux	0,05 mg/l
Détergents anioniques	10 mg/l
Cyanures	0,1 mg/l

En aucun cas la somme des concentrations des neuf métaux (fer, aluminium, chrome, cadmium, cuivre, zinc, nickel, plomb, étain) ne doit dépasser 15 mg/l.

En cas de valeur plus restrictives fixées par la règlementation en vigueur, et notamment le règlement du service d'assainissement du SIAAP, ce sont les valeurs les plus restrictives qui sont à prendre en compte.

Les eaux non-domestiques doivent subir une neutralisation ou un prétraitement pour en éliminer les substances susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des stations d'épuration et du réseau d'assainissement. Ces substances sont les suivantes :

- Les acides libres,
- Les matières à réaction fortement alcaline en quantités notables,
- Certains sels à forte concentration, et en particulier les dérivés de chromates et bichromates,
- Les poisons violents et notamment les dérivés de cyanogène,
- Les huiles, les graisses et les fécules,
- Les matières dégageant des odeurs nauséabondes,
- Les eaux radioactives,
- Les composés cycliques hydroxylés et leurs composés halogénés,
- Les hydrocarbures (essence, gas-oil, huiles, etc.), les dérivés chlorés d'hydrocarbures et tous les produits à pouvoir inhibiteur notable,

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

- Les produits susceptibles de dégager en égout, directement ou indirectement après mélange avec d'autres effluents, des gaz ou vapeurs dangereux, toxiques ou inflammables,
- Les matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause directe ou indirecte de dégradation des ouvrages d'évacuation des eaux,
- Les matières encrassantes, flottantes, déposables ou précipitables, qui directement ou indirectement après mélange avec d'autres effluents seraient susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

Les conditions d'admissibilité seront précisées pour chaque demande dans l'arrêté d'autorisation de déversement et dans l'éventuelle convention spéciale de déversement.

3.12 Prélèvement et contrôle des eaux usées non domestiques

Indépendamment des contrôles mis à la charge du propriétaire de l'établissement aux termes de l'arrêté d'autorisation de déversement, des prélèvements et contrôles pourront être effectués à tout moment par l'EPT dans les regards de visite, afin de vérifier si les eaux usées non domestiques déversées dans le réseau public sont en permanence conformes aux prescriptions et correspondent à l'arrêté d'autorisation de déversement établi.

Les analyses sont faites par tout laboratoire agréé pour l'analyse des eaux.

En cas de cession des biens qui ne sont pas à usage d'habitation, le futur propriétaire devra transmettre une demande de déversement d'eaux usées non domestiques à l'EPT avant la vente du bien. La validation de cette demande par l'EPT, dans les conditions prévues par le présent chapitre, remplace le contrôle de conformité du raccordement. Une visite de contrôle du déversement par une entreprise choisie par l'EPT pourra être demandée par ledit EPT et réalisée aux frais du propriétaire du bien avant la vente.

La personne procédant à tout déversement irrégulier d'eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement est passible de poursuites pénales, sur le fondement notamment de l'article L.1337-2 du code de la santé publique.

3.13 Autres prescriptions

Les déversements des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations, ouvrages, travaux et aménagements doivent être conformes aux valeurs limites établies par les législations spécifiques leur étant applicables ainsi qu'aux prescriptions figurant dans les arrêtés de classement et d'autorisation d'exploiter.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

3.14 Dispositifs de prétraitement et de dépollution

Les dispositions de prétraitement obligatoires pour les déversements d'eaux usées non-domestiques sont :

TYPES D'ETABLISSEMENTS	DISPOSITIONS DE PRE-TRAITEMENTS OBLIGATOIRES
Cuisines collectives ou d'entreprises, restaurants, hôtel, traiteurs, charcuterie, triperies…	Dégrillage et séparateur à graisse, et en protection éventuelle, un séparateur à fécules, débourbeur.
Stations-service automobiles avec postes de relevage.	Décanteur - séparateur à hydrocarbures.
Garages automobiles avec atelier mécanique.	Séparateur à hydrocarbures, et en protection un éventuel pré filtre coalescence post - filtration.
Laverie, dégraissage des vêtements.	Décantation, dégrillage, dispositif de refroidissement ou tout autre dispositif de prétraitement existant. Si usage de solvants (nettoyage à sec) : Double séparateur à solvant de façon à garantir aucun rejet de solvant.
Cabinet dentaires.	Séparateur d'amalgame de façon à retenir 95 % minimum, en poids, de l'amalgame contenu dans les eaux usées.
Laboratoires d'analyses médicales.	Désinfection, décantation, neutralisation ou tout autre solution de prétraitement existant. Si effluents radioactif (période décroissance < 71j) : cuve de décroissance pour respecter une radioactivité maximum de 7bq/l à chaque vidange de cuves.

Cette liste, ainsi que les dispositifs décrits ci-dessous, ne sont pas exhaustifs et les dispositifs de prétraitements devront être adaptés à chaque établissement au sein de l'arrêté d'autorisation.

3.14.1 Débourbeur / Séparateur à graisses

L'installation d'un séparateur à graisse est obligatoire sur les conduites d'évacuation des eaux anormalement chargées de matières flottantes (densité inférieure à 1) telles que les eaux grasses de restaurants, cantines, boucheries, charcuteries, pressing, laveries, stations de lavage…

En ce qui concerne les eaux de cuisine provenant des restaurants ou cantines, le séparateur à graisse doit être dimensionné en fonction du nombre maximum de repas servis dans la journée, du débit entrant dans l'appareil et du temps de rétention nécessaire à la séparation des graisses.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Le séparateur à graisses doit être conçu de telle sorte :

- Qu'il ne puisse être siphonné par l'égout,
- Que le, ou les, couvercles puissent résister aux charges de la circulation et être étanches dans le cas d'une installation sous le niveau de la chaussée,
- Que l'espace compris entre la surface des graisses et le couvercle soit ventilé par la canalisation d'arrivée.

Les séparateurs à graisses sont précédés d'un débourbeur destiné à provoquer la décantation des matières lourdes, à ralentir la vitesse d'effluent et à abaisser sa température.

Les appareils de drainage des eaux résiduaires vers le séparateur doivent être munis d'un coupe odeurs.

Au cas où l'utilisation d'une pompe de relevage s'avère nécessaire pour évacuer les eaux résiduaires, celle-ci doit être placée à l'aval du séparateur afin de ne pas provoquer d'émulsions qui gêneraient la bonne séparation des graisses.

Afin de permettre une vidange rapide et d'éviter de ce fait les mauvaises odeurs, les séparateurs à graisses doivent être placés à des endroits accessibles aux camions citernes équipés d'un matériel spécifique d'aspiration.

Cependant, certains appareils peuvent être reliés au mur de façade de l'immeuble par une colonne sèche permettant la vidange à distance.

3.14.2 Séparateur à fécules

Les établissements disposant d'éplucheuses à légumes doivent prévoir sur la conduite d'évacuation correspondante un séparateur à fécules.

Cet appareil, dont les caractéristiques sont soumises à autorisation spéciale de déversement, comprend deux chambres visitables. La première chambre est munie d'un dispositif capable de rabattre les mousses, et d'un panier permettant la récupération directe des matières plus lourdes. La seconde chambre est constituée par une simple chambre de décantation.

Les séparateurs sont implantés à des endroits accessibles de façon à faciliter leur entretien, mais suffisamment proches des installations d'origine afin d'éviter le colmatage des conduites d'amenées.

Le ou les couvercles doivent être capables de résister aux charges de la circulation s'il y a lieu.

Les eaux résiduaires émanant du séparateur sont évacuées directement à l'égout.

En aucun cas, les eaux résiduelles chargées de fécules ne peuvent être dirigées vers une installation de séparation de graisses.

3.14.3 Débourbeur - séparateur à hydrocarbures

Afin de ne pas rejeter dans les égouts ou dans les caniveaux des hydrocarbures et tout particulièrement les matières volatiles pouvant former un mélange détonnant au contact de l'air, les garages, stations-services et établissements commerciaux et industriels de tous ordres doivent être équipés de débourbeurs - séparateurs et sont responsables de leur entretien.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

En particulier, les parkings pouvant accueillir plus de cinq véhicules lourds, plus de cent véhicules légers et les aires de lavage de véhicule devront être équipés d'un débourbeur - séparateur.

Le dispositif se compose de deux parties principales - le débourbeur et le séparateur.

Afin de permettre une vidange rapide et d'éviter de ce fait les mauvaises odeurs, les séparateurs à hydrocarbures doivent être placés à des endroits accessibles aux camions citernes équipés d'un matériel spécifique d'aspiration.

Les séparateurs à hydrocarbures doivent pouvoir accumuler autant de fois 10 litres d'hydrocarbures qu'elles supportent de litres/seconde du débit.

Le calcul du débit entrant tient compte du ruissellement sur les surfaces non couvertes et sert au calibrage des appareils, qui doivent avoir un pouvoir séparatif de 95 % au moins et ne peuvent, en aucun cas, être siphonnés par l'égout.

Afin d'éviter tout accident à partir d'installations n'ayant pas été entretenues, lesdits appareils doivent être munis d'un dispositif d'obturation automatique, qui bloque la sortie du séparateur lorsque celui-ci a emmagasiné son maximum d'hydrocarbures.

Les séparateurs doivent être ininflammables et leurs couvercles capables de résister aux charges de la circulation s'il y a lieu.

Les couvercles des séparateurs ne doivent, en aucun cas, être fixés à l'appareil.

Le débourbeur de capacité appropriée au séparateur (10 litres par lavage et par voiture) doit être placé à l'amont de celui-ci, afin de provoquer la décantation des matières lourdes et de diminuer la vitesse des effluents.

Les appareils de drainage des eaux résiduaires ne doivent pas avoir de garde d'eau.

Dans le cas où l'utilisation d'une pompe de relevage s'avère nécessaire pour l'évacuation des eaux résiduaires, elle doit être placée à l'aval du séparateur afin de ne pas provoquer d'émulsions qui gêneraient la bonne séparation des hydrocarbures dans ledit équipement.

3.15 Obligation d'entretenir les installations de prétraitement

Les installations de prétraitement prévues par les conventions de déversement devront être en permanence maintenues en bon état de fonctionnement.

Les usagers doivent pouvoir justifier à l'EPT du bon état d'entretien de ces installations.

En particulier, les séparateurs à hydrocarbures, huiles, graisses et fécules, les débourbeurs devront être vidangés autant de fois que nécessaire pour garantir leur bon état de fonctionnement dans un objectif de prévention des pollutions.

L'usager, en tout état de cause, demeure seul responsable de ses installations et de leur bon fonctionnement, ainsi que du traitement de leurs déchets.

En cas d'opérations de désobstruction menées par l'EPT en raison de rejets non conformes, des indemnités seront dues selon les modalités fixées au chapitre VII du présent règlement.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

3.16 Redevance d'assainissement applicable aux établissements déversant des eaux non domestiques

Les établissements déversant des eaux non domestiques dans un réseau public d'évacuation des eaux, sont soumis au paiement de la redevance d'assainissement définie par délibération du conseil de territoire de l'EPT.

Si le rejet d'eaux non domestiques entraîne, pour le réseau et la station d'épuration, des sujétions spéciales d'équipement et d'exploitation, l'autorisation de déversement pourra être subordonnée à des participations financières de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux, en application de l'article L.1331-10 du code de la santé publique.

La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe. La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement.

3.17 Participation financière pour le raccordement des eaux usées non domestiques

Elles sont déterminées suivant les modalités établies aux articles 2.13 et 2.14 du présent règlement.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Chapitre IV - Les eaux pluviales

4.1 Définition des eaux pluviales

Les eaux pluviales sont les eaux de ruissellement qui proviennent des précipitations atmosphériques. Les prescriptions relatives aux eaux pluviales sont applicables aux eaux d'arrosage et de ruissellement des voies publiques et privées, des jardins et des cours d'immeuble.

Dans certains cas, les eaux pluviales, pourront être considérées comme des eaux usées non domestiques si elles ont ruisselé sur une surface susceptible de les rendre impropre à un rejet dans le milieu naturel (stations-services, parkings…).

Les eaux pluviales rejetées au réseau d'assainissement après récupération et utilisation à l'intérieur d'un bâtiment sont assimilées à des eaux usées.

4.2 Séparation des eaux pluviales

Toute nouvelle construction devra être équipée d'un réseau interne séparant les eaux usées et les eaux pluviales jusqu'aux boîtes de branchement situées en limite de domaine public.

Dans le cas où le réseau public est séparatif, deux raccordements au réseau public sont nécessaires.

Lorsqu'une restructuration d'un réseau unitaire en réseau séparatif est réalisée, les usagers desservis par ce réseau disposent de deux ans pour réaliser la mise en séparatif de leurs réseaux internes.

Toute connexion directe entre le réseau d'eaux pluviales et le réseau d'eau potable est interdite.

Le raccordement des eaux pluviales au réseau d'assainissement n'est autorisé que de manière dérogatoire, conformément aux articles 4.3 et 4.4 du présent règlement.

4.3 Gestion des eaux pluviales à la source

Pour toute nouvelle construction, les eaux pluviales doivent être gérées sur l'emprise du projet. Les extensions de bien ou les créations de nouvelles surfaces imperméabilisées de plus de 15 m² d'emprise au sol ne doivent pas générer le déversement d'eaux pluviales supplémentaires dans le réseau.


Dans le cas d'une surélévation de toiture, il est recommandé de prévoir la mise en place d'ouvrages de gestion des eaux pluviales pour retarder ou diminuer le flux d'eau se déversant dans le réseau d'assainissement.

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales à la source devront être dimensionnés pour gérer jusqu'à la pluie décennale.

Dans le cas d'une gestion des eaux pluviales par infiltration, une étude d'infiltration et une analyse des contraintes de la parcelle est obligatoire, à la charge du pétitionnaire, des contre-indications pouvant exister (gypse, nappe superficielle…).

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

La récupération et l'utilisation des eaux de pluie doivent respecter la règlementation en vigueur. De plus, toute utilisation des eaux de pluie à l'intérieur des bâtiments doit être signalée à l'EPT et doit respecter la règlementation spécifique qui s'impose.



4.4 Conditions de raccordement dérogatoire pour le rejet des eaux pluviales

Dans le cas d'une difficulté technique de gestion de l'ensemble des eaux pluviales sur l'emprise du projet, de manière dérogatoire, l'usager pourra demander un raccordement au réseau d'assainissement de l'excédent des eaux pluviales non gérées à la source.


Dans le cas d'une construction neuve, l'usager devra gérer toutes les pluies jusqu'à la pluie décennale sur l'emprise du projet. Le calcul du dimensionnement des ouvrages devra être cohérent avec les données de pluie locale (volume et durée moyenne de la pluie).

Le pétitionnaire doit justifier lors de sa demande de raccordement des eaux pluviales au réseau d'assainissement du dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales prévues dans son projet, par la production d'une note de gestion des eaux pluviales détaillant les solutions envisagées et décrivant le détail des calculs. L'entretien de ces ouvrages est à sa charge, sous contrôle de l'EPT.

L'acceptation de cette demande sera subordonnée à la capacité d'évacuation du réseau existant, et un débit maximal de rejet des eaux pluviales excédentaires sera indiqué par l'EPT. Le pétitionnaire devra justifier l'impossibilité de la gestion à la source de la totalité des eaux pluviales, et du dimensionnement des installations prévues pour le respect du débit prescrit.

Pour les biens raccordés au réseau public, le débit de rejet maximal est de 2 litres/seconde/hectare pour une pluie de retour décennale de durée 2 heures. Ce débit de rejet maximal s'applique pour les constructions de plus de 200 m² de surface de plancher. Il peut être précisé et rendu plus restrictif par un règlement spécifique (ZAC, zonage pluvial…).

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025



4.5 Modification/Mise en conformité d'un bâtiment

La mise en conformité ou la modification de la gestion des eaux usées ou pluviales ou du raccordement au réseau d'assainissement d'une propriété (création d'un branchement, suppression d'une fosse, mise en séparatif des réseaux internes…) doit respecter l'article 4.2 ci-dessus du présent règlement, afin de respecter le caractère strictement séparatif des réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales.

4.6 Prescriptions communes eaux usées domestiques et eaux pluviales

Les articles 2.3 à 2.10 du présent règlement, relatifs aux branchements des eaux usées domestiques sont applicables aux branchements pluviaux.

4.7 Autres prescriptions

Pour toute nouvelle construction, le déversement des eaux pluviales par des systèmes de gargouilles, barbacanes ou autres sur la voie publique est strictement interdit, en dehors de dispositifs de trop-plein.

En cas de non-respect du présent article, le propriétaire des installations prohibées sera mis en demeure d'effectuer les travaux nécessaires de mise en place de système d'infiltration ou de raccordement au réseau public en tenant compte des dispositions des articles 4.2, 4.3 et 4.4 du présent règlement. En cas d'urgence ou de danger, les travaux pourront être exécutés d'office par le service assainissement de l'EPT, aux frais exclusifs du pétitionnaire, conformément aux dispositions du chapitre VII du présent règlement.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Chapitre V - Réseaux privés des lotissements et ZAC

5.1 Formalités à accomplir avant le dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme

En application des dispositions de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme, un permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes, notamment, aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assainissement des constructions.

A ce titre, si le terrain d'assiette du projet de construction n'est pas raccordé au réseau public, le plan de masse joint à la demande de permis de construire devra, en application de l'article R.431-9 du code de l'urbanisme, indiquer les équipements privés d'assainissement prévus afin de permettre au service instructeur de s'assurer, le cas échéant, que le projet est conforme au type de filière éventuellement prescrit par le document d'urbanisme.

Ainsi, afin de faciliter l'instruction de sa demande d'autorisation d'urbanisme, le pétitionnaire pourra utilement s'adresser à l'EPT, avant le dépôt de sa demande d'autorisation d'urbanisme, pour présenter le projet de construction ou d'aménagement, sur lesquels figureront les réseaux d'assainissement devant être réalisés ainsi que la note de calcul des débits les concernant.

En outre, le projet pourra utilement indiquer, notamment :

- Le nombre de logements à construire,
- Les surfaces dédiées aux commerces et industries,
- La surface totale du terrain, celles des parties bâties des bassins d'apports ainsi que les surfaces imperméabilisées,
- Le cas échéant, le numéro de permis de construire.

L'EPT pourra ainsi adresser au pétitionnaire ses observations en réponse sur son projet.

Pendant la durée des travaux, l'EPT sera convié aux réunions de chantier et sera destinataire des comptes rendus de chantier.

5.2 Perturbation sur le réseau public

Le pétitionnaire devra s'assurer de la qualité du raccordement de son réseau au réseau public.

Pendant toute la durée du chantier, si l'EPT l'estime nécessaire, un décanteur avec regard de visite et grille sera installé, par le pétitionnaire à ses frais, avant le point de jonction sur le réseau public, afin d'éviter les apports de résidus de chantier.

Dès la fin des travaux, le décanteur sera désaffecté et l'écoulement direct à cunette filante sera rétabli.

Toute perturbation grave se produisant sur le réseau public du fait des travaux impliquant la responsabilité du lotisseur ou de l'aménageur ou de ses entrepreneurs, entraînera une remise en état immédiate à la charge de ces derniers.

5.3 Implantation des canalisations et ouvrages

Pour pouvoir être rétrocédées à l'EPT, les canalisations devront être implantées dans l'emprise des voies. Les éléments de réseaux situés en dehors de l'emprise des voies ou des chemins d'exploitation de moins de 3,5 m de largeur ne pourront être pris en charge par l'EPT.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Ces voies ou ces chemins devront permettre la libre circulation de véhicules d'entretien et être traités en chaussées lourdes revêtues ou non.

En aucun cas les canalisations d'assainissement ne devront être implantées sous des immeubles ou sous des plantations.

Les regards de visite ou d'exploitation seront espacés d'environ 50 ml dans les parties rectilignes du tracé, positionnés également à chaque raccordement de réseau, changement de pente, de section, de direction et en tête de réseau. Les regards borgnes sont interdits.

5.4 Raccordement au réseau public

La partie du raccordement au réseau public d'eaux usées, située en domaine public, sera réalisée conformément à l'article 2.5 du présent règlement. Ce raccordement comprend le regard en limite de propriété.

Le coût de ce raccordement sera payé en intégralité par le lotisseur ou aménageur. Il en sera de même pour l'éventuel raccordement au réseau d'eaux pluviales.

Le raccordement sera réalisé après la réception des ouvrages telle que définie par l'EPT.

5.5 Remise de plans après exécution des travaux

Après exécution des travaux et avant leur réception, le pétitionnaire adressera à l'EPT, en deux exemplaires et au 1/200ème, et au format numérique, les plans de récolement des réseaux d'assainissement.

Les canalisations et ouvrages d'assainissement, y compris les branchements, seront cotés et situés par triangulation par rapport à des repères très visibles et fixes (angle de bâtiments). Figureront également le sens de l'écoulement, les diamètres des collecteurs et des branchements positionnés avec exactitude, la limite des voies, les immeubles.

Les longueurs réelles seront chaînées après exécution et les profondeurs des ouvrages et des canalisations mesurées et nivelées (TN-Fe) NGF.

5.6 Contrôles préalables à la réception des ouvrages

Préalablement à la réception des ouvrages, plusieurs contrôles seront effectués par une société indépendante spécialisée et certifiée COFRAC, aux frais du pétitionnaire. Ces contrôles se décomposent comme suit :

- Essais d'étanchéité à l'eau et à l'air sur la totalité des réseaux non visitables,
- Inspection télévisée sur la totalité des réseaux non visitables,
- Inspection pédestre sur la totalité des réseaux visitables,
- Essais de flexion de gaine, dans le cas d'un ouvrage réhabilité par gainage,
- Test de compactage.

Les tests de compactage doivent permettre de tester la totalité des remblaiements ainsi que le lit de pose et jusqu'à 30 centimètres au-dessus du lit de pose, sauf refus à l'enfoncement.

Le contrôle doit être effectué à 15 centimètres du diamètre extérieur de la canalisation et au moins à 50 centimètres des parois de la cheminée du regard.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Pour les réseaux à écoulement gravitaire, il doit y avoir deux contrôles entre deux regards. Sur la canalisation, les tests seront réalisés de façon aléatoire, à concurrence de 80 % de la totalité des essais effectués. Les 20 % restants doivent être effectués sur les branchements.

Pour les tronçons en écoulement sous pression, il doit y avoir deux contrôles minimum tous les 50 mètres.

Les outils de mesure employés sont le Pénétro Densito Graphe (PDG 1000) et le Pénétromètre Dynamique Léger (LRS). Les dynaplaques et les pénétromètres non étalonnés sont exclus.

Le taux de compactage des remblais de la zone d'enrobage et du lit de pose est déduit de la mesure à l'enfoncement d'une pointe normalisée exprimée en centimètres/coup.

- Avec le Pénétro Densito Graphe (PDG 1000), le compactage est réputé acceptable si aucun point du pénétrogramme n'est supérieur à l'enfoncement par coup limite (ECL) et si les épaisseurs de couches relevées sur le pénétrogramme sont conformes aux prescriptions du tableau de compactage,
- Avec Pénétromètre Dynamique Léger (LRS), le compactage est réputé acceptable si le nombre de coups N par tranche de 10 centimètres d'enfoncement est supérieur à la valeur de référence donnée avec un niveau de confiance de 90 %.

5.7 Réception des ouvrages

Une fois les documents définis aux articles 5.5 et 5.6 du présent règlement reçus et validés, le pétitionnaire remettra à l'EPT les dossiers d'ouvrage exécutés, notices et fonctionnement et notices d'entretien des ouvrages. Un procès-verbal de réception sera alors établi, attestant de l'intégration des ouvrages au réseau d'assainissement territorial.

5.8 Contrôle de déversement des installations privatives

Des contrôles de déversement pourront être réalisés par l'EPT sur les installations privatives. Leur coût sera pris en charge par l'EPT dans le cadre de la gestion des réseaux si le déversement s'avère conforme, ou sera facturé au responsable du déversement si celui-ci est non conforme. Dans ce dernier cas, les travaux de mise en conformité et de contrôle seront à la charge du responsable du déversement.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Chapitre VI - Passage de réseaux de communications électroniques dans le réseau d'assainissement

Le passage de réseaux de communications électroniques dans le réseau d'assainissement peut être autorisé par le conseil de territoire de l'EPT dans les conditions définies dans les articles suivants, et sous réserve d'autorisation d'occupation du domaine public dans les conditions définies par le code général de la propriété des personnes publiques.

6.1 Définition du réseau de communications électroniques

Conformément au code des postes et communications électroniques, et en particulier son article L.32, constitue un réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.

Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle.

6.2 Procédure à suivre

Le pétitionnaire devra pour tout passage d'un communications électroniques dans les collecteurs visitables d'assainissement, suivre la procédure suivante :

- Etablissement d'une demande écrite précisant :
  - La localisation,
  - Le conduit d'assainissement visé,
  - Les caractéristiques du réseau de communications électroniques,
  - Les travaux envisagés,
  - Les dates et durées des installations souhaitées,
  - Les coordonnées du demandeur,
  - Les coordonnées de l'exploitant (si différent du demandeur),
- Réalisation d'un diagnostic à la charge du demandeur et établi par une entreprise indépendante et spécialisée, agréée COFRAC, comprenant :
  - Le curage du réseau d'assainissement concerné,
  - L'inspection télévisée et/ou le relevé des désordres visibles,
  - Les essais mécaniques de chargement interne (type essais MAC),
  - Le rapport de synthèse des interventions précitées.
- Contrôle de l'état du réseau d'assainissement et avis de faisabilité du passage du réseau de communications électroniques par la ville et son délégataire.

Suite à ces premières démarches et selon la conformité du réseau d'assainissement les étapes suivantes sont :

- Travaux préalables de mise en conformité (à préciser au vu des contrôles précités),
- Accord pour passage du réseau de communications électroniques,
- Etablissement d'une convention pétitionnaire ou exploitant/EPT,

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

- Approbation de la convention par le conseil de territoire,
- Etablissement de la Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) à transmettre aux concessionnaires et administrations,
- Etablissement des autorisations administratives nécessaires,
- Paiement d'une redevance à l'EPT.

Il est précisé que la convention qui pourra être mise en place aura pour objectif de définir les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à installer et maintenir d'une part un support de câbles comportant cinq alvéoles, d'autre part un réseau, composé de câbles, de boîtiers et tous autres équipements de communications électroniques nécessaires à l'exercice de son activité, dans les ouvrages d'assainissement de l'EPT, qui se trouvent sous la voie désignée.

6.3 Entretien des réseaux de télécommunication

L'entretien des réseaux de communications électroniques installés dans le réseau d'assainissement territorial est à la charge du pétitionnaire, dans les conditions prévues par l'autorisation de passage.

L'EPT n'est pas responsable des dommages qui pourraient être subis par les réseaux de communications électroniques installés dans le réseau d'assainissement territorial.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Chapitre VII - Infractions au présent règlement et voies de recours

7.1. Infractions et poursuites

Les infractions au présent règlement sont constatées par toute autorité compétente dont notamment les agents du service d'assainissement ou le représentant légal ou le mandataire de l'EPT. Les manquements constatés peuvent donner lieu à des mises en demeure, à l'exécution d'office de travaux par l'EPT aux frais du propriétaire défaillant et à des poursuites, notamment pénales, devant les tribunaux compétents, en application du code de la santé publique ainsi que de toute règlementation applicable aux manquements constatés.

7.2. Exécution de travaux d'office

L'EPT est en droit d'effectuer d'office, après mise en demeure, tous les travaux indispensables de mise en conformité dans le cadre du non-respect des obligations identifiées à l'article L.1331-6 du code de la santé publique et portant notamment sur l'obligation et les modalités de raccordement au réseau public de collecte, à la réalisation et à l'entretien de la partie privative du branchement et sur la mise hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir des fosses et autres installations de même nature.

En cas de dégradation du réseau et des ouvrages d'assainissement due au non-respect du présent règlement, l'EPT procédera d'office à la recherche du responsable et à la remise en état des ouvrages.

7.3. Mesures de sauvegarde

En cas de non-respect des conditions définies dans le présent règlement ou, le cas échéant, dans l'autorisation de déversement délivrée par le service public d'assainissement de l'EPT, troublant soit l'évacuation des eaux usées, soit le fonctionnement des stations d'épuration, ou portant atteinte à la sécurité du personnel d'exploitation, l'EPT se garde le droit d'agir à l'encontre des usagers potentiellement responsables en réparation des dommages éventuels et du préjudice subi le cas échéant.

Dans le cas d'une urgence ou d'un danger immédiat menaçant la sécurité des personnes ou de l'environnement, l'autorité de police compétente peut prendre les mesures qui s'imposent sans mise en demeure.

7.4. Recouvrement de frais

Lorsque l'EPT intervient d'office conformément à l'article 7.2 du présent règlement, cette intervention est réalisée aux frais de l'intéressé.

Les sommes dues par l'usager responsable comprennent :

- Les frais d'analyses, de contrôles et de recherche du responsable,
- Les frais de mise en œuvre des travaux réalisés.

Ces sommes sont recouvrées par le service public d'assainissement de l'EPT et font l'objet de l'émission d'un titre exécutoire, lesquels précisent les intérêts de retard applicables en cas de non-paiement.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

7.5. Accès aux domaines privés

Le service d'assainissement de l'EPT est en droit d'effectuer les contrôles et analyses nécessaires à la vérification du respect des prescriptions relatives à la protection des ouvrages du service.

A cette fin, et conformément à l'article L.1331-11 du code de la santé publique, les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour contrôler le respect de l'obligation de raccordement au réseau public de collecte, de réalisation et d'entretien de la partie privative du branchement et de mise hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir des fosses et autres installations de même nature. Dans ce cadre, en cas d'obstacle mis à l'accomplissement de ces missions de contrôle, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L.1331-8 du code de la santé publique.

Les agents du service d'assainissement ont également accès aux propriétés privées pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques et des utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique.

7.6. Voies de recours des usagers

En cas de litige avec le service public d'assainissement, l'usager porte son action devant le tribunal compétent selon la nature du litige ; le tribunal territorialement compétent est celui du lieu du branchement.

Préalablement à la saisine des tribunaux, l'usager peut adresser un recours gracieux à l'EPT, responsable de l'organisation du service public d'assainissement. En cas de contestation de la légalité ou de l'interprétation du présent règlement, un recours peut être exercé devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juridiction territorialement compétente, dans les deux mois de la publication du règlement.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Chapitre VIII - Dispositions d'application

8.1 Entrée en vigueur du présent règlement

Le présent règlement entre en vigueur au 1er octobre 2024. Il abroge à partir de cette date le précédent règlement d'assainissement.

8.2 Modification du présent règlement

Des modifications du présent règlement peuvent être décidées par le conseil de territoire de l'EPT et adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. Toutefois, ces modifications devront avoir été rendues exécutoires avant d'être opposables aux tiers.

8.3 RGPD - Protection des données à caractère personnel

Le présent règlement est établi en conformité avec la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier :

- Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil en date du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données),
- La loi n°78-17 en date du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

D'une manière générale, l'EPT s'engage à respecter les obligations légales et règlementaires lui incombant au sens du RGPD et à mettre en œuvre toutes les solutions appropriées pour protéger les données à caractère personnel.

De même, en application de la loi n°78-17 en date du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toutes les personnes dont les données à caractère personnel seraient éventuellement collectées et traitées par l'EPT Boucle Nord de Seine au titre de l'exécution du présent règlement, disposent d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, du droit à la limitation du traitement, du droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage) et à la portabilité des données les concernant et peuvent également, pour des motifs légitimes, s'opposer à la collecte et au traitement et, dans les cas prévus par la loi, demander la limitation du traitement de ces données.

L'exercice de ces droits peut être effectué auprès du Délégué à la Protection des Données Personnelles (DPO) de l'EPT Boucle Nord de Seine par courrier électronique à l'adresse courriel suivante exclusivement : dpo@bouclenorddeseine.fr.

Si l'usager concerné estime, après avoir contacté le DPO de l'EPT Boucle Nord de Seine, que ses droits ne sont pas respectés, il peut introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) via l'adresse postale suivante : CNIL - 3, Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 ou via l'adresse suivante : www.cnil.fr/fr/notifier-une-violation-de-donnees-personnelles

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Des compléments d'information pourront être apportés sur la protection des données personnelles et, le cas échéant un consentement pour tout traitement complémentaire de ces données pourra être sollicité.

Enfin, l'EPT Boucle Nord de Seine met en place toutes précautions utiles et mesures organisationnelles et techniques appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté pour préserver la confidentialité et la sécurité des données personnelles traitées et empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées, détruites ou que des tiers non autorisés y aient accès.

8.4 Porter à connaissance du présent règlement

Le règlement sera tenu à disposition de l'usager sur simple demande et lui sera adressé par courrier postal ou électronique. Il sera également consultable et téléchargeable sur le site Internet de l'EPT Boucle Nord de Seine et disponible dans les mairies.

8.5 Invalidité d'une clause du présent règlement

Si un des articles du présent règlement s'avérait nul au regard d'une règle de droit en vigueur ou d'une décision de justice devenue définitive, cet article serait alors réputé non écrit, sans pour autant entraîner la nullité dudit règlement, ni altérer la validité des autres articles.

8.6 Clauses d'exécution du présent règlement

Monsieur le Président de l'EPT Boucle Nord de Seine, les agents du service d'assainissement de l'Etablissement et le trésorier principal, en tant que de besoin, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement adopté par délibération du conseil de territoire en date du 26 septembre 2024.

Après avis de la commission consultative des services publics locaux (C.C.S.P.L.) en date du 17 septembre 2024.

Délibéré et approuvé par le conseil de territoire de Boucle Nord de Seine lors de sa séance du 26 septembre 2024.

Fait à Gennevilliers, le, : …… 01 OCT. 2024 ……..

Le Président de l'EPT Boucle Nord de Seine



Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Annexe 1 - Glossaire

Branchement : canalisation permettant la connexion du réseau situé en domaine privé au réseau d'assainissement public.

Déversement : l'évacuation des eaux vers les réseaux d'assainissement public par l'intermédiaire du branchement.

Dispositif anti-retour : dispositif permettant l'écoulement des eaux uniquement dans un sens, et empêchant le reflux des eaux en cas de mise en charge du réseau.

Immeuble : bien situé sur le territoire, sans limitation du type de bien (maison, logements collectifs, bâtiment industriel, jardin…).

Ouvrage d'assainissement : ouvrage de gestion des eaux usées ou pluviales (chambre à sable, collecteur, bassin de rétention…).

Pétitionnaire : personne physique ou morale déposant à l'attention de l'EPT toute demande en lien avec le présent règlement.

Propriétaire : personne physique ou morale possédant un bien immobilier, et, de ce fait, responsable de ce bien et de son branchement au réseau d'assainissement. Le propriétaire peut être également l'usager du branchement.

Redevance assainissement : redevance perçue par l'EPT ou son délégataire pour le financement du service assainissement et l'entretien des ouvrages d'assainissement.

Regard : ouvrage de visite permettant l'accès au réseau d'assainissement.

Réseau séparatif : réseau de collecte constitué d'une part d'un réseau destiné à recevoir les eaux usées et d'autre part d'un réseau destiné à recevoir les eaux pluviales.

Réseau unitaire : réseau collectant sans distinction les eaux usées et les eaux pluviales.

Usager : toute personne physique ou morale, privée ou publique, liée ou non par une relation contractuelle, utilisatrice habituelle ou occasionnelle du réseau d'assainissement du territoire, qu'elle soit raccordée directement ou non sur le réseau du territoire, de manière conforme ou non à la destination du réseau et dans des conditions régulières ou irrégulières.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

L'Assainissement est une compétence du Département des Hauts-de-Seine

RÈGLEMENT DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'ASSAISSEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

adopté par délibération du 20 décembre 2024

www.hauts-de-seine.fr

SEVESC ASSAINISSEMENT ET SERVICES

Une société du Groupe SUEZ

hauts-de-seine LE DÉPARTEMENT

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

SOMMAIRE

CHAPITRE I. Dispositions générales

Article 1. **Objet du règlement** 5
Article 2. **Organisation du service départemental public d'assainissement** 5
Article 3. **Autres prescriptions** 5
Article 4. **L'accès aux installations** 5
Article 5. **Définition des réseaux** 5
5.1. *Le réseau unitaire* 5
5.2. *Le réseau séparatif* 5
Article 6. **Définition du branchement** 6
Article 7. **Modalités générales d'établissement du branchement** 6
Article 8. **Admission des eaux** 7
Article 9. **Les engagements de l'Exploitant** 7

CHAPITRE II. Les eaux usées domestiques

Article 10. **Définition des eaux usées domestiques** 8
Article 11. **Obligation de raccordement** 8
Article 12. **Demande de raccordement** 8
Article 13. **Modalités particulières de réalisation des branchements** 9
Article 14. **Caractéristiques techniques des branchements des eaux usées domestiques** 9
14.1. *Conformité du branchement – dispositions techniques d'exécution* 9
14.2. *Mode d'exécution des travaux* 10
14.3. *Qualifications requises pour les entreprises* 10
Article 15. **Conditions de remise d'ouvrage au Service d'assainissement départemental et de mise en service du branchement** 10
15.1. *Contrôle en cours de chantier* 10
15.2. *Contrôle de fin de chantier* 10
15.3. *Remise d'ouvrage du branchement* 10
15.4. *Non-conformité du branchement* 10
15.5. *Mise en service du branchement* 11
Article 16. **Nombre de branchements par immeuble** 11
Article 17. **Régime des extensions de réseau réalisées à l'initiative des particuliers** 12
Article 18. **Surveillance, entretien, réparations et renouvellement de la partie publique des branchements** 12
Article 19. **Conditions de suppression ou de modification des branchements** 12
19.1. *Suppression des branchements* 12
19.2. *Modification des branchements* 12
Article 20. **Redevance d'assainissement** 13
Article 21. **Participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC)** 13

CHAPITRE III. Les eaux usées non domestiques

Article 22. **Définition des eaux usées autres que domestiques** 13
22.1. *Eaux usées non domestiques assimilables à des eaux usées domestiques (artisans et assimilés)* 14
22.2. *Eaux usées non domestiques (industriels et assimilés et eaux d'exhaure)* 14
Article 23. **Conditions de déversement des artisans et assimilés** 14
23.1. *Convention pour un Rejet d'eau usée Assimilable à de l'eau usée Domestique (CRAD)* 14
23.2. *Arrêté d'Autorisation de Déversement (AAD)* 15
Article 24. **Conditions de déversement des industriels et assimilés** 15
24.1. *Arrêté d'Autorisation de Déversement (AAD)* 15
24.2. *La Convention Spéciale de Déversement (CSD)* 15
Article 25. **Conditions de déversement des eaux d'exhaure** 15
25.1. *Convention Temporairede Déversement (CTD) d'eaux d'exhaure* 16
25.2. *Arrêté d'Autorisation de Déversement (AAD) rejet permanent d'eaux d'exhaure* 16
Article 26. **Caractéristiques physico-chimiques d'admissibilité des eaux usées autres que domestiques** 16
Article 27. **Caractéristiques techniques des branchements non domestiques** 18
Article 28. **Prélèvement et contrôle des eaux usées autres que domestiques** 18
Article 29. **Dispositifs de prétraitement et obligation d'entretien** 18
Article 30. **Redevance d'assainissement applicable aux établissements déversant des eaux usées autres que domestiques** 19
30.1. *Redevance applicable aux artisans et assimilés domestiques* 19
30.2. *Redevance d'assainissement applicable aux industriels* 19
30.3. *Redevance applicable à un rejet d'eaux d'exhaure* 19
Article 31. **Participations pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC)** 19
Article 32. **Participations financières spéciales** 19

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

CHAPITRE IV. Les eaux pluviales

Article 33. Définition 19
Article 34. Séparation des eaux pluviales 20
Article 35. Gestion des eaux pluviales à la source 20
Article 36. Dérogation et conditions de raccordement des eaux pluviales 20
36.1. Dérogation exceptionnelle pour le raccordement des eaux pluviales 20
36.2. Conditions de raccordement des eaux pluviales 20
Article 37. Prescriptions générales pour les branchements d'eaux pluviales 21
Article 38. Dispositions particulières pour les eaux pluviales 21
38.1. Caractéristiques techniques des ouvrages de gestion des eaux pluviales 21
38.2. Limitation de la pollution des eaux pluviales 21
38.3. Mise en conformité d'un bâtiment 22
38.4. Autres prescriptions 22
Article 39. Ouvrages de gestion des eaux pluviales à la parcelle 22

CHAPITRE V. Les installations sanitaires et pluviales intérieures et extérieures

Article 40. Dispositions générales 22
Article 41. Raccordement entre domaine public et domaine privé 23
Article 42. Suppression des anciennes installations, anciennes fosses, anciens cabinets d'aisance 23
Article 43. Indépendance des réseaux intérieurs d'eau potable et d'eaux non potables 23
Article 44. Étanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux 23
Article 45. Pose de siphons 24
Article 46. Colonne de chutes d'eaux usées 24
Article 47. Ventilations 24
Article 48. Descentes de gouttières 24
Article 49. Conduites de branchement enterrées 24
Article 50. Broyeurs d'évier ou de matières fécales 24
Article 51. Cas particulier d'un système unitaire 25
Article 52. Citernes de stockage pour la réutilisation de l'eau de pluie 25
Article 53. Réduction des rejets d'azote et de phosphore 25
Article 54. Entretien, nettoyage, réparation et renouvellement des installations intérieures et extérieures 25
Article 55. Contrôle et mise en conformité des installations intérieures et extérieures nouvelles ou existantes 25

CHAPITRE VI. Transfert de patrimoine au Département

Article 56. Exécution des travaux 26
Article 57. Conditions d'incorporation au réseau public départemental 26
Article 58. Contrôle des réseaux 26

CHAPITRE VII. Dispositions diverses

Article 59. Infractions et poursuites 27
Article 60. Jugement des litiges 27
Article 61. Mesures de sauvegarde 27
Article 62. Agents du service département d'assainissement 27

CHAPITRE VIII. Dispositions d'application

Article 63. Entrée en vigueur 27
Article 64. Modification du règlement 27

ANNEXES

Annexe 1. Schéma de répartition de la propriété du raccordement au réseau public d'assainissement 28
Annexe 2. Prescriptions techniques applicables aux activités artisanales ayant une utilisation de l'eau assimilable à un usage domestique 29
Annexe 3. Schéma de principe des installations intérieures et extérieures d'assainissement 30

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

CHAPITRE I. Dispositions générales

ARTICLE 1. Objet du règlement

L'objet du présent Règlement, fondé sur le code général des collectivités territoriales, le code de la santé publique, le code de l'urbanisme et le code de l'environnement, est de définir les conditions et modalités auxquelles sont soumis les déversements d'effluents dans le réseau départemental d'assainissement des Hauts-de-Seine afin que soient assurées la sécurité, l'hygiène publique et la protection de l'environnement.

Ce réseau a pour vocation première le transport des eaux usées et pluviales collectées par les réseaux d'assainissement amont des communes, établissements publics territoriaux, syndicats et leur acheminement vers les ouvrages du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) qui assure le transport final et le traitement avant rejet au milieu naturel. L'autorisation de déversement dans le réseau départemental d'assainissement est donc limitée aux immeubles, bâtiments ou espaces publics qui ne peuvent être raccordés aux réseaux amont de collecte dans des conditions techniques et économiques acceptables.

ARTICLE 2. Organisation du service départemental public d'assainissement

Le Département des Hauts-de-Seine est propriétaire et maître d'ouvrage du réseau départemental d'assainissement et responsable du service public départemental d'assainissement. Dans la suite du document, il est appelé **« le Département »**.

La Société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC) est l'exploitant du service départemental d'assainissement en vertu du traité de délégation de service public prenant effet le 1er janvier 2019 entre le Département et la SEVESC. La Société est désignée dans ce qui suit comme **« l'Exploitant »**.

A elles deux, ces entités forment le service public d'assainissement départemental des Hauts-de-Seine, dénommé par la suite **« Service départemental d'assainissement »**.
L'ensemble des maîtres d'ouvrages des réseaux d'assainissement (communes, établissements publics territoriaux, SIAAP, Ville de Paris, Hydreaulys…), et leurs exploitants éventuels, sont appelés **« le Service public d'assainissement »**.

L'**usager** est défini comme toute personne physique, morale ou assimilée, utilisatrice du réseau départemental d'assainissement, liée ou non par une relation contractuelle, qu'il fasse usage du réseau public habituellement, occasionnellement ou accidentellement, de manière conforme ou non à la destination du réseau.

Le **pétitionnaire** est défini comme toute personne physique ou morale, souhaitant rejeter des effluents au réseau départemental, et demandant à l'Exploitant la création d'un nouveau branchement ou l'autorisation de réutiliser un branchement existant ou encore une autorisation de déversement.

ARTICLE 3. Autres prescriptions

Les prescriptions du présent Règlement sont exclusives de l'ensemble des réglementations en vigueur, notamment le Règlement sanitaire départemental.

ARTICLE 4. L'accès aux installations

L'accès aux installations et ouvrages du réseau départemental d'assainissement est interdit aux personnes non habilitées et non autorisées par le Service départemental d'assainissement.

ARTICLE 5. Définition des réseaux

Le réseau départemental d'assainissement comporte deux types de réseaux.

5.1. *Le réseau unitaire*

Le réseau unitaire transporte dans les conditions définies aux chapitres II, III et IV du présent Règlement, les eaux usées domestiques, les eaux usées non domestiques et les eaux pluviales.

5.2. *Le réseau séparatif*

Il est constitué d'un réseau d'eaux usées qui transporte les eaux usées domestiques et les eaux usées non domestiques sous conditions définies aux chapitres II et III, et d'un réseau d'eaux pluviales qui transporte les eaux pluviales ainsi que certaines eaux non domestiques assimilables à des eaux claires sous conditions respectivement définies aux chapitres III et IV.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Dans tous les cas, la classification du réseau public (eaux usées, eaux pluviales ou unitaire) est déterminée par le Service départemental d'assainissement.

Nul ne peut déverser ses eaux dans le réseau public s'il n'a pas obtenu au préalable l'autorisation de l'Exploitant.

Cette obligation s'impose à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux groupements de communes, à leurs services publics et concessionnaires ou syndicats, comme aux personnes privées, morales ou physiques ; elle concerne également les branchements destinés à recevoir les eaux pluviales provenant des infrastructures de circulation et transport (autoroutes, routes nationales, départementales, voies communales, plateforme ferroviaire…) et de leurs annexes.

ARTICLE 6. Définition du branchement

Le branchement comprend, depuis la canalisation publique, de l'aval vers l'amont et sauf dérogation particulière :

- un dispositif permettant le raccordement au réseau public,
- une canalisation de branchement située tant sous le domaine public que privé,
- un ouvrage dit « regard de branchement » ou « regard de façade » placé en priorité sous le domaine public ou sous le domaine privé en cas d'impossibilité de le placer sous le domaine public, pour le contrôle et l'entretien du branchement, si la disposition du branchement le permet. Ce regard doit être visible et accessible.

En vertu de l'article L.1331-2 du code de la santé publique, la partie des branchements située sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, est incorporée, dès son achèvement, au réseau public et devient propriété du Département qui en assure l'entretien et en contrôle la conformité.

La partie des branchements y compris, le cas échéant, le regard de branchement situé sous domaine privé ne fait pas partie du réseau public.

L'entretien et la réparation de la partie du branchement particulier située sous le domaine public sont à la charge du Service départemental d'assainissement.

Dans le cas particulier de canalisation de branchements situés en galerie visitable sous le domaine public mais accessibles seulement depuis la propriété riveraine, le propriétaire ou son mandataire est tenu de surveiller, par une visite au moins annuelle, l'état de la galerie et du branchement. Le propriétaire est tenu de signaler sans délai au Service départemental d'assainissement, tout désordre constaté sur la partie publique du branchement (fissure, défaut de surface, charge dépassant le tiers du volume…). La responsabilité du propriétaire est engagée, ou l'évaluation d'éventuels préjudices dont il pourrait se prévaloir est amoindrie, dans le cas où un désordre sur les ouvrages publics se produit ou est aggravé à la suite d'un défaut de signalement au Service.

Quelles que soient la nature et l'étendue des désordres constatés par le propriétaire, le Service départemental d'assainissement est seul habilité à entreprendre des travaux sur la partie publique du branchement, et ce quel que soit le type de branchement. Si le propriétaire fait des modifications dans la partie publique du branchement, les travaux de remise en conformité sont réalisés par le Service aux frais du propriétaire.

Il incombe à l'usager de prévenir immédiatement le Service départemental d'assainissement de toute destruction ou de toute anomalie de fonctionnement qu'il constaterait sur son branchement situé sous le domaine public.

Dans le cas d'un branchement en galerie technique visitable dont la canalisation est équipée de tampon hermétique de dégorgement situé sous domaine public, l'usager ne peut intervenir ou modifier les caractéristiques techniques de ce branchement, sans en demander l'accord au Service départemental d'assainissement.

En cas de survenue de désordres sous domaine public, les galeries visitables sont murées en limite du domaine public et comblées et un regard de branchement est créé aux frais du Service départemental d'assainissement.

Tout nouveau branchement est établi en respectant les prescriptions du présent Règlement.

ARTICLE 7. Modalités générales d'établissement du branchement

Au vu de la demande présentée par le propriétaire ou le maître d'ouvrage de la construction ou du projet à raccorder, l'Exploitant détermine en accord avec celui-ci les conditions techniques d'établissement du branchement conformément aux prescriptions incluses au Recueil des Ouvrages Types, disponible auprès de l'Exploitant.

Cette demande est accompagnée du plan de masse de la construction ou du projet sur lequel seront indiqués très nettement le tracé souhaité pour le branchement ainsi que le diamètre et une coupe cotée des installations

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

et dispositifs le composant, de la limite de propriété jusqu'au collecteur départemental. Le plan d'aménagement des installations sanitaires intérieures et extérieures (coupe générale de tous les niveaux à l'échelle au moins égale à 1/100) est compris en annexe de la demande.

Si pour des raisons de convenance personnelle, le porteur du projet à raccorder demande des modifications aux dispositions arrêtées par le Service départemental d'assainissement, celui-ci peut lui donner satisfaction, sous réserve que ces modifications lui paraissent compatibles avec les conditions d'exploitation et d'entretien du branchement.

Parmi les dispositifs permettant le raccordement à l'égout public, on distingue :

- la culotte de branchement,
- le piquage par un raccord à plaquette ou à taquets,
- le piquage sur regard de visite existant,
- le piquage sur collecteur visitable.

Le choix entre les différents types d'ouvrages dépend des conditions techniques locales particulières telles que le diamètre du collecteur, la nature du matériau le composant.

ARTICLE 8. Admission des eaux

De manière générale, nul ne peut déverser ses eaux dans le réseau public s'il n'a pas obtenu au préalable l'autorisation de l'Exploitant. En particulier, il est interdit de déverser dans les réseaux séparatifs ou unitaires des corps de matières solides, liquides ou gazeuses, susceptibles par leur nature de nuire au bon fonctionnement du système de collecte, des systèmes de traitement, à la conservation des ouvrages, à la dévolution finale des boues produites ou de mettre en danger le personnel chargé de son entretien ; sont notamment interdits les rejets suivants :

- gaz inflammables ou toxiques,
- produits susceptibles de dégager, directement ou indirectement après mélange avec d'autres effluents, des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables,
- produits susceptibles, seuls ou au contact d'autres effluents, de dégrader les performances des procédés d'épuration,
- substances radioactives,
- hydrocarbures et leurs dérivés, halogénés entre autres,
- huiles de tout type,
- acides et bases concentrés,
- produits encrassants (boues, sables, gravats, cendres, cellulose, colles, goudrons, graisses, peintures, etc),
- ordures ménagères, même après broyage,
- déchets solides (lingettes, couches, sacs plastiques…),
- déchets industriels solides, même après broyage,
- substances susceptibles de colorer anormalement les eaux acheminées,
- eaux usées industrielles ne répondant pas aux conditions générales d'admissibilité prescrites au chapitre III,
- déjections solides ou liquides d'origine animale.

Le déversement des eaux claires, définies à l'article 25, est interdit dans les réseaux d'eaux usées et les réseaux unitaires. Le Service départemental d'assainissement peut être amené à effectuer, chez tout usager du service, tout prélèvement de contrôle au sein des installations privatives d'évacuation, qu'il estimerait utile pour le bon fonctionnement du réseau. Si les rejets ne sont pas conformes aux critères définis dans le présent Règlement, les frais de contrôle et d'analyse occasionnés seront à la charge de l'usager.

Le Département est propriétaire des calories provenant des eaux usées dès l'instant où celles-ci pénètrent dans le réseau public départemental.

ARTICLE 9. Les engagements de l'Exploitant

Les services garantis aux usagers sont les suivants :

- un accueil téléphonique au 0 977 400 681 pour répondre à toute question relative au fonctionnement du service départemental d'assainissement,
- une assistance technique au 0 977 401 901 pour répondre aux urgences en dehors des horaires d'accueil téléphonique, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7,
- une réponse écrite aux demandes et réclamations des usagers,
- le respect des horaires de rendez-vous.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

CHAPITRE II. Les eaux usées domestiques

ARTICLE 10. Définition des eaux usées domestiques

Les eaux usées domestiques comprennent les eaux usées ménagères (lessives, cuisines, salles de bain) et les eaux vannes (urines et matières fécales).

Les rejets des immeubles d'activité tertiaire, ainsi que des établissements et services résidentiels, peuvent être considérés par le Service départemental d'assainissement comme domestiques lorsque leurs caractéristiques sont similaires à celles des eaux usées domestiques.

ARTICLE 11. Obligation de raccordement

Aux termes de l'article L .1331-1 du code de la santé publique, tous les immeubles qui ont accès aux réseaux d'assainissement disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de la mise en service du réseau public de collecte.

Passé ce délai, conformément aux prescriptions de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé à cette obligation, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance d'assainissement que l'occupant aurait payée si l'immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, majorée de 400%.

Cette somme n'est pas recouvrée si les obligations de raccordement sont satisfaites dans un délai de douze mois à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité.

Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes ci-dessus mentionnées sont fixées par une délibération du conseil départemental.

Le Département pourra, après mise en demeure, procéder d'office et à la charge du propriétaire à l'ensemble des travaux de raccordement conformément à l'article L.1331-6 du code de la santé publique.

Il peut être décidé par le Département qu'entre la mise en service du réseau d'assainissement et le raccordement de l'immeuble, le Service départemental d'assainissement percevra auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance d'assainissement en application de l'article L.1331-1 du code de la santé publique.

Un immeuble situé en contrebas d'un collecteur public qui le dessert doit être considéré comme raccordable et le dispositif de relevage des eaux usées nécessaire est à la charge du propriétaire de l'immeuble.

ARTICLE 12. Demande de raccordement

Tout projet de raccordement au réseau d'assainissement départemental doit faire l'objet d'une demande adressée à l'Exploitant. Cette demande comporte deux volets :

- une demande de branchement neuf ou de réutilisation d'un branchement existant
- et/ou une demande d'autorisation de déversement ou de modification de l'autorisation de déversement.

Cette demande doit être complétée par le propriétaire ou son mandataire.

Le demandeur s'engage à payer la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC), définie à l'article 21 du présent Règlement et dont le taux est voté par l'Assemblée départementale. Elle sera réclamée au propriétaire ou à son mandataire à l'achèvement des travaux de raccordement.

Une convention ordinaire de déversement (COD) telle que définie à l'article 40, est établie en trois exemplaires. Un exemplaire est destiné à l'Exploitant, l'autre remis à l'usager et le troisième au Département.

La validité de cette convention est également subordonnée à la production d'une attestation de conformité des installations sanitaires et pluviales intérieures et extérieures délivrée par l'Exploitant conformément aux dispositions de l'article 40 du présent Règlement.

De même, tous les travaux nécessitant ou non une autorisation d'urbanisme ou tous les projets de modification d'emprise ou des revêtements extérieurs même sans création de branchement neuf, doivent être signalés à l'Exploitant via une demande d'autorisation de déversement afin que la conformité des installations intérieures

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

et/ou extérieures soit attestée conformément à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. En cas de non-conformité des installations aux règles d'admission des eaux dans les réseaux publics, susceptible d'entraîner un dysfonctionnement de ces derniers, la convention ne sera pas validée par l'Exploitant, ce qui aura pour conséquence l'interdiction des rejets et la majoration de la redevance assainissement, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus.

Si ces non-conformités n'ont pas de conséquences sur le réseau public, mais entraînent un dysfonctionnement en domaine privé, l'attestation de conformité peut être délivrée avec réserves.

De même, une demande de raccordement pour un rejet temporaire d'eaux usées domestiques (cantonnement de chantier…) doit être réalisée auprès de l'Exploitant. Les rejets temporaires d'eaux usées non domestiques sont réglementés dans le chapitre III.

ARTICLE 13. Modalités particulières de réalisation des branchements

Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public, les travaux relatifs à la partie du branchement située sous le domaine public, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, sont à la charge du propriétaire et peuvent être confiés selon son choix :

- à l'Exploitant ;
- à une entreprise qualifiée, d'après les prescriptions du Service départemental d'assainissement, sous le contrôle de l'Exploitant, et sous l'entière responsabilité du propriétaire.

Le présent règlement fixe les règles minimales à respecter pour la conception et la réalisation des branchements au réseau d'assainissement départemental sous voie publique. Il fixe également les conditions de la remise d'ouvrage desdits branchements au Service départemental d'assainissement.

Les modalités techniques détaillées de la réalisation des branchements sont disponibles dans le Recueil des Ouvrages Types (ROT) et le Cahier des Charges des Branchements Neufs disponibles auprès du Service départemental d'assainissement. Ces documents sont susceptibles d'évoluer ; les branchements au réseau d'assainissement devront respecter les prescriptions qu'ils contiennent au moment de leur réalisation.

Lors de la construction d'un nouveau réseau public d'eaux usées ou de l'incorporation d'un réseau public pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, conformément à l'article L 1331-2 du Code de la santé publique, le Département exécute ou peut faire exécuter d'office les branchements de tous les immeubles riverains pour la partie comprise sous le domaine public jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public,

Le Département se réserve la faculté de demander un remboursement aux propriétaires de tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux d'établissement de la partie publique du branchement, dans des conditions définies par l'assemblée délibérante. La partie des branchements réalisée d'office est incorporée au réseau public, propriété du Département.

ARTICLE 14. Caractéristiques techniques des branchements des eaux usées domestiques

14.1. *Conformité du branchement – Dispositions techniques d'exécution*

Le branchement des immeubles dans les parties comprises entre le réseau public et la limite du domaine privé est constitué par une canalisation de diamètre inférieur à celui de la canalisation publique réceptrice et au moins égal à 200 mm pour les branchements aux réseaux d'eaux usées et unitaires.

Chaque branchement doit au moins comprendre :

- des canalisations normalisées selon la nature du matériau les constituant (homogène sur un même branchement), capables de résister à la pression correspondant à la dénivellation mesurée depuis le niveau de la voie publique vers laquelle se fait l'écoulement, et jugées par l'Exploitant compatibles avec les conditions d'exploitation, d'entretien et de contrôle du branchement,
- un dispositif, permettant le raccordement à l'égout sous un angle de 60° au plus, pour ne pas perturber l'écoulement sur conduite non visitable,
- un raccordement perpendiculaire à l'axe du réseau dans le collecteur visitable, situé à la partie basse de celui-ci, soit dans la cunette dans les collecteurs à banquettes,
- une pente comprise entre 3 et 7%,
- un dispositif de visite et de désobstruction constitué par un regard de visite placé en limite du domaine public. Si la disposition de la voirie et de la propriété privée ne permet pas, après appréciation de l'Exploitant, la création d'un regard de visite, alors l'existence d'un té de visite et de désobstruction, disposé dans l'axe du branchement, pourra être tolérée.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Les autres règles générales d'établissement des branchements sont précisées à l'article 7.

Toutefois lorsque le branchement dessert un aménagement portuaire ou une embarcation et lorsqu'il est susceptible d'être immergé en tout ou partie en période de crue de la Seine, le branchement est complété d'une vanne de sectionnement permettant d'éviter toute intrusion d'eau de Seine dans le réseau public. La fourniture, la pose, la manœuvre et l'entretien de cette vanne sont de la responsabilité du propriétaire de l'embarcation et du propriétaire de l'aménagement portuaire. La vanne est posée au plus près de la limite entre domaine public et domaine privé. Tout manquement du responsable pourra donner lieu aux pénalités décrites à l'article 18.

14.2. *Mode d'exécution des travaux*

Le pétitionnaire et l'entreprise mandatée par ce dernier pour réaliser les travaux devront prendre en compte l'ensemble des contraintes environnementales du site.

Les travaux seront exécutés selon le Cahier des Charges des Branchements Neufs fourni par le Service départemental d'assainissement et conformément aux règles de l'art et autres obligations suivantes :

- fascicule 70-I et 70-II du cahier des clauses techniques générales relatif aux marchés publics de travaux d'assainissement ;
- consignes de sécurité s'appliquant au réseau d'assainissement départemental et notamment :
  - > autorisation de descente en ouvrage sollicitée auprès de l'Exploitant pour les travaux en réseau visitable ;
  - > obligation de détention du certificat d'aptitude à travailler en espaces confinés (« CATEC ») pour les intervenants réalisant des travaux nécessitant des descentes en réseau visitable
- règlement de voirie du Département ou de la commune concernée suivant la domanialité de la voie publique ;
- réglementation en vigueur relative aux travaux effectués à proximité des réseaux de transport et de distribution, ainsi qu'aux recommandations techniques des concessionnaires de ces différents réseaux ;
- Règlement Départemental d'Assainissement ;
- Recueil des Ouvrages Types (ROT).

14.3. *Qualifications requises pour les entreprises*

Pour des raisons de sécurité et pour garantir la réalisation conforme aux normes en vigueur applicables aux travaux d'assainissement, l'entreprise exécutant les travaux doit disposer des qualifications professionnelles (activité coutumière) en rapport avec les travaux à exécuter, ou de certificats de capacité ou références attestant de la bonne réalisation de chantiers équivalents datant de moins de 3 ans.

Les travaux de raccordement doivent être réalisés par une entreprise présentant les qualifications définies par la nomenclature de la fédération nationale des travaux publics ou équivalentes.

ARTICLE 15. Conditions de remise d'ouvrage au Service d'assainissement départemental et de mise en service du branchement

15.1. *Contrôle en cours de chantier*

Lorsque l'autorisation du branchement aura été délivrée par l'Exploitant, l'entreprise chargée des travaux sous voie publique sollicitera l'Exploitant 5 jours ouvrables avant le commencement des travaux pour obtenir l'autorisation nécessaire au percement du collecteur public.

Une fois le branchement réalisé, et avant remblaiement de la tranchée, l'entreprise doit impérativement solliciter l'Exploitant pour un contrôle de la conformité de réalisation des travaux en tranchée ouverte. A l'occasion de ce contrôle, l'Exploitant autorisera ou non le remblaiement.

Si le remblaiement est effectué sans constat du raccordement en tranchée ouverte, l'Exploitant se réserve le droit de demander la réouverture de la tranchée aux frais de l'entreprise chargée des travaux.

15.2. *Contrôle de fin de chantier*

Afin d'évaluer la conformité définitive du branchement, l'Exploitant réalise aux frais du pétitionnaire, les essais de réception (essai d'étanchéité, contrôle de l'intégrité visuelle…) par un organisme de contrôle qualifié (certification de type COFRAC) selon les dernières normes en vigueur :

- inspection télévisée de la partie publique du branchement, sans défaut et permettant notamment d'apprécier la qualité du piquage sur le collecteur (norme NF EN 13 508-2) ;
- essai de compactage de la tranchée sans anomalie non acceptable (norme XP P94-105 ou XP P94-063) ;
- essai d'étanchéité du branchement attestant de l'étanchéité de la canalisation (norme NF EN 1610 Version 2015) ;

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

- essai d'étanchéité du regard de branchement (Norme NF1610 version 2015) ;
- réalisation d'un essai d'écoulement à l'eau.

L'entreprise prend en charge l'établissement du plan de récolement et la réalisation du Dossier d'Ouvrage Exécuté (DOE). Elle devra impérativement produire à l'Exploitant au minimum :

- un exemplaire du plan de récolement (échelle 1/500 ou 1/200ème) géoréférencé de classe A établi par un géomètre-expert, sur lequel figureront les informations respectant l'article 15 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement ;
- les fiches techniques des matériaux employés.

Ces documents sont remis à l'Exploitant dans les 30 jours suivant la réalisation du branchement.

15.3. *Remise d'ouvrage du branchement*

La remise d'ouvrage du branchement à l'Exploitant est subordonnée à la conformité du branchement sur la base des documents précités.

Cette remise d'ouvrage est signifiée au pétitionnaire par un procès-verbal de réception de l'ouvrage établi par l'Exploitant.

L'utilisation du branchement préalablement à la réception et à l'émission par le Service départemental d'assainissement de la Convention Ordinaire de Déversement (COD) signée est strictement interdite. Le regard de branchement pourra alors être équipé par l'Exploitant d'un dispositif d'obturation dans l'attente de la visite de conformité des installations d'assainissement intérieures.

La rétrocession d'un ensemble d'ouvrages plus conséquent qu'un branchement particulier (ensemble cohérent de réseaux et de branchements neufs dans le cadre d'un lotissement ou d'un aménagement public) doit faire l'objet d'une convention décrite au chapitre VI.

15.4. *Non-conformité du branchement*

Si les travaux réalisés ne satisfont pas aux exigences décrites dans les articles 14 et 15 du présent règlement, le pétitionnaire est alors mis en demeure, selon un délai d'un an, d'apporter les corrections nécessaires à la levée des réserves pour permettre la remise d'ouvrage.

Passé ce délai, le Service départemental d'assainissement exécutera d'office, et aux frais du demandeur / pétitionnaire, les travaux nécessaires à la mise en conformité du branchement. (Article L1331-6 du code de la santé publique).

15.5. *Mise en service du branchement*

A l'achèvement des travaux liés à la demande de raccordement, les propriétaires doivent solliciter auprès de l'Exploitant l'obtention de la convention ordinaire de déversement.

La conclusion de cette convention ordinaire de déversement, distincte de l'autorisation de travaux pour la réalisation d'un branchement, est subordonnée à l'attestation de :

- la conformité du branchement,
- la conformité des installations d'assainissement sanitaires et pluviales intérieures et extérieures.

Cette convention ne peut être conclue qu'après validation par l'Exploitant de la conformité des installations intérieures, conditionnant la mise en service du branchement et permettant le déversement des effluents en provenance de la propriété vers le réseau public. (Article L.1331-4 du code de la santé publique)
Une fois la convention ordinaire de déversement conclue, le dispositif d'obturation du branchement mentionné à l'article 15.3 pourra être retiré par l'Exploitant.
Cette mise en service ne dégage pas le pétitionnaire de ses obligations vis-à-vis du gestionnaire de la voirie publique (en cas d'une réfection définitive de chaussée non réalisée à la date de la remise d'ouvrage). L'Exploitant informera le pétitionnaire de ses obligations vis-à-vis du service de voirie compétent.

ARTICLE 16. Nombre de branchements par immeuble

Tout immeuble, ayant un accès direct ou indirect sur le domaine public doit être pourvu d'un seul branchement particulier par type de réseau.

En fonction des situations rencontrées, notamment dans l'hypothèse d'un ensemble d'immeubles situés sur une même parcelle, des dérogations relatives au nombre de branchement peuvent être accordées selon l'appréciation technique du Service départemental d'assainissement.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

ARTICLE 17. Régime des extensions de réseau réalisées à l'initiative des particuliers

Après accord du Service départemental d'assainissement, des travaux d'extension de réseau peuvent être réalisés aux frais de particuliers. Ces travaux seront réalisés selon les conditions de l'article 13 et uniquement dans la mesure où le réseau d'assainissement créé permet l'évacuation et l'épuration des eaux provenant des nouveaux immeubles à desservir.
Les travaux d'extension doivent être démarrés dans un délai maximal de deux mois à dater de l'acceptation du projet, à condition que les autorisations nécessaires aient été délivrées en temps utile.

Les ouvrages et canalisations établis en vertu du présent article sont incorporés au système de collecte départemental d'assainissement.

ARTICLE 18. Surveillance, entretien, réparations et renouvellement de la partie publique des branchements

La surveillance, l'entretien, les réparations, la désobstruction et le renouvellement de tout ou partie de la partie publique des branchements sont à la charge du Service départemental d'assainissement.

Le schéma de la répartition des parties publique et privée d'un raccordement au réseau public d'assainissement est disponible en annexe 1 du présent Règlement.

Dans le cas où il est reconnu que les dommages, y compris ceux causés aux tiers, sont dus à la négligence, à l'imprudence ou la malveillance d'un usager, les interventions de l'Exploitant pour entretien ou réparations sont à la charge du responsable de ces dégâts.

Le Service départemental d'assainissement est en droit d'exécuter d'office après information préalable de l'usager – sauf en cas d'urgence, et aux frais de l'usager, tous travaux dont il serait amené à constater la nécessité, sans préjudice des sanctions prévues au chapitre VII du présent Règlement.

Les branchements existants non conformes au présent Règlement peuvent être mis en conformité par le Service départemental d'assainissement aux frais des propriétaires à l'occasion d'un travail à exécuter sur le branchement tels que déplacement de canalisations, remplacement de tuyaux cassés, etc.

ARTICLE 19. Conditions de suppression ou de modification des branchements

19.1. *Suppression des branchements*

La démolition ou la transformation d'un immeuble doit être signalée à l'Exploitant. A défaut les dommages directs ou indirects pouvant résulter d'un branchement abandonné ou modifié resteront à la charge intégrale du propriétaire.

Si cette démolition ou transformation entraîne la suppression du ou des branchements, la partie située sous domaine privé devra être déposée ou comblée et murée en limite de propriété. Ces travaux sont à la charge du propriétaire.

Le Service départemental d'assainissement ne pourra être tenu pour responsable des conséquences d'éventuels reflux, en domaine privé, des eaux du réseau public, dus à la non-application de ces prescriptions.
La partie sous domaine public sera déposée ou comblée aux frais de l'Exploitant.

De plus, si l'exploitant constate la non-utilisation d'un branchement surnuméraire sur une parcelle non occupée (non construite ou dont l'immeuble n'est pas occupé), il pourra prononcer l'obturation du branchement qui sera réalisée lors des travaux de réhabilitation du collecteur auquel est raccordé le branchement.

19.2. *Modification des branchements*

Si la transformation ou la reconstruction d'un immeuble nécessite la modification d'un branchement existant pour le raccordement de ses effluents, les travaux sous domaine public seront effectués, aux frais du pétitionnaire, selon les conditions définies à l'article 13.

ARTICLE 20. *Redevance d'assainissement*

En application de l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'usager domestique raccordé à un réseau public d'évacuation des eaux usées est soumis au paiement de la redevance d'assainissement.

Cette redevance est perçue chaque année par les distributeurs d'eau pour le compte des collectivités et délégataires responsables de l'assainissement. Elle est assise sur le nombre de mètres cubes d'eau consommés.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Les règles relatives aux redevances d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies, chacun pour la part qui le concerne, par délibération de :

- l'Assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales,
- l'Assemblée départementale,
- le Conseil d'administration du SIAAP.

Son évolution est fixée soit par ces assemblées, soit par application d'une formule d'actualisation, décidée par l'assemblée délibérante départementale, prévue le cas échéant dans les contrats de délégation de service public d'assainissement.

La redevance est destinée à financer le fonctionnement et les investissements du réseau public d'assainissement et des ouvrages de traitement.

La redevance est perçue dès que l'usager est raccordable, et recouvrée dans les mêmes conditions que les sommes afférentes à la consommation d'eau.

Tout usager alimenté par le réseau de distribution d'eau potable est présumé raccordé au réseau d'assainissement sauf, le cas échéant, lorsqu'une activité non domestique est déclarée au Service départemental d'assainissement.

Lorsque l'usager rejette des eaux provenant d'une source autre qu'un service public de distribution (eaux de pluie, eaux souterraines...), le nombre de mètres cubes d'eau qui sert de base à la redevance correspondante est déterminé en fonction des volumes effectivement rejetés et mesurés par un compteur spécifique entretenu à ses frais.

L'accès aux appareils de mesure par les agents du Service départemental d'assainissement est permanent et le relevé devra être réalisé contradictoirement.

Il est rappelé que toute installation de pompage des eaux souterraines doit être préalablement autorisée et pourvue des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés.

ARTICLE 21. Participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC)

Conformément aux articles L. 1331-7 et L. 1331-7-1 du code de la santé publique, les propriétaires d'immeubles souhaitant se raccorder au réseau départemental sont astreints à verser au Département une Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC), pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation. Elle s'applique pour l'évacuation des eaux usées domestiques et/ou l'évacuation des eaux usées assimilées à des eaux usées domestiques. Les catégories d'immeubles assujettis, les modalités de calcul et le taux de ces deux participations sont fixés par délibération de l'assemblée départementale et le barème est actualisé au 1er janvier de chaque année.

Ces participations ne se substituent pas aux frais d'établissement du branchement prévus à l'article 13 du présent Règlement.

CHAPITRE III. Les eaux usées non domestiques

ARTICLE 22. Définition des eaux usées autres que domestiques

Les eaux usées non domestiques proviennent des rejets liés à une utilisation de l'eau autre que domestique telle que définie à l'article 10 du présent règlement.

Ces eaux usées non domestiques doivent faire l'objet d'une autorisation de rejet par le service départemental d'assainissement avant d'être déversées au réseau dans les conditions prévues aux articles 23 à 32.

Tout rejet d'eaux usées non domestiques au réseau d'assainissement est assujetti au paiement de la redevance d'assainissement telle que prévue à l'article 32.
Il existe trois catégories d'eaux usées non domestiques décrites ci-après :

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

CATÉGORIES DES REJETS	ACTIVITES CONCERNÉES	TYPE D'AUTORISATION
Eaux usées non domestiques assimilables à des eaux usées domestiques (artisans et assimilés) - Article 23 -	Métiers de bouche, restauration, restauration collective, pressing, stationnement, piscines, tertiaire	Convention pour un Rejet d'eau usée Assimilable à de l'eau usée Domestique (CRAD)
	Métiers de l'automobile, garages, stations-services, stations de lavage, aires de lavage	Arrêté d'Autorisation de Déversement (AAD)
Eaux usées non domestiques (industriels et assimilés) - Article 24	Activités industrielles	Arrêté d'Autorisation de Déversement (AAD) avec autosurveillance
Eaux usées non domestiques (eaux d'exhaure) - Article 25 -	Eaux d'exhaure temporaires (rabattement de nappe lors des chantiers, eaux de process...)	Convention Temporaire de Déversement (CTD)
	Eaux d'exhaure, eaux claires permanentes	Arrêté d'Autorisation de Déversement (AAD)

La liste des activités concernées par les rejets d'eaux usées autres que domestiques n'est pas exhaustive. Tout rejet d'eaux usées non domestiques issu d'une activité industrielle, artisanale ou tertiaire doit faire l'objet d'une autorisation par le Service départemental d'assainissement.

22.1. *Eaux usées non domestiques assimilables à des eaux usées domestiques (artisans et assimilés)*

Sont classés dans les eaux usées assimilables domestiques, tous les rejets liés à des activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, en application des articles L. 213-10-2 et R.213-48-1 du code de l'environnement, à savoir principalement les activités tertiaires, de restauration et de laveries-pressings.

22.2. *Eaux usées non domestiques (industriels et assimilés et eaux d'exhaure)*

Sont classés dans les eaux usées non domestiques, tous les rejets liés à une utilisation de l'eau autre que domestique, correspondant aux catégories suivantes :

- les installations classées pour la protection de l'environnement au titre du code de l'Environnement ;
- les activités industrielles non soumises à déclaration ou autorisation pour la protection de l'environnement ;
- les activités générant des rejets d'eaux claires telles qu'eaux de pompage de nappe, eaux claires, eaux d'exhaure (temporaires et permanentes), eaux de vidange des bassins de natation, eaux de rétro lavage des puits de géothermie, eaux de pompe à chaleur ou similaires. Ces rejets ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques, mais à des eaux usées non domestiques.

ARTICLE 23. Conditions de déversement des artisans et assimilés

Le raccordement des établissements déversant des eaux usées résultant d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique constitue un droit dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation. Il est soumis à une instruction technique et administrative aboutissant à la délivrance d'un arrêté ou la conclusion d'une convention en fonction de l'activité.
L'absence d'arrêté ou de la convention ainsi que leur non-respect peuvent donner lieu à des amendes en application de l'article L. 1337-2 du code de la santé publique, et à l'application d'autres sanctions ou mesures de sauvegarde telles que prévues au chapitre VII du présent Règlement.

23.1. *Convention pour un Rejet d'eau usée Assimilable à de l'eau usée Domestique (CRAD)*

Tout déversement d'eaux usées (nouveau raccordement ou régularisation) au réseau d'assainissement départemental, pour les métiers de bouche, la restauration, la restauration collective, certains parcs de stationnement, les piscines et plus généralement les activités tertiaires, doit faire l'objet d'une demande adressée à l'Exploitant. Cette demande doit être présentée par le propriétaire ou son mandataire.

L'autorisation de raccordement est formalisée par la conclusion d'une convention co-signée entre l'Exploitant, le Département et l'artisan ou assimilé.

La conclusion de cette convention est également subordonnée à la production d'une attestation de conformité des installations sanitaires et pluviales intérieures et extérieures délivrée par l'Exploitant conformément aux prescriptions techniques fixées en annexe 2 du présent Règlement.

Toute modification apportée par l'usager, notamment dans les activités ou dispositifs décrits dans la convention, de nature à entraîner un changement notable dans les conditions et caractéristiques de rejet des effluents, doit être portée à la connaissance du Service départemental d'assainissement.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

23.2. *Arrêté d'Autorisation de Déversement (AAD)*

Tout déversement d'eaux usées (nouveau raccordement ou régularisation) au réseau d'assainissement départemental pour les métiers de l'automobile, des garages, stations-services, stations de lavage, aires de lavage et assimilés, doit faire l'objet d'une demande adressée à l'Exploitant.

Ce document précise les conditions d'admission des eaux usées non domestiques au réseau public départemental ainsi que les dispositifs de prétraitement mis en place par l'établissement.

L'établissement est autorisé à déverser ses effluents dès réception de l'arrêté départemental. Cet arrêté est délivré par le Président du conseil départemental.

Toute modification apportée par l'usager, notamment dans les activités ou dispositifs décrits dans l'arrêté, de nature à entraîner un changement notable dans les conditions et caractéristiques de rejet des effluents, doit être portée à la connaissance du Service départemental d'assainissement.

ARTICLE 24. Conditions de déversement des industriels et assimilés

Le raccordement des établissements déversant des eaux usées non domestiques au réseau public départemental d'assainissement doit être préalablement autorisé par le Service départemental d'assainissement, conformément à l'article L. 1331-10 du code de la santé publique. Ces déversements doivent être compatibles avec les conditions générales d'admissibilité des eaux usées non domestiques définies à l'article 26, et en conformité avec l'article susmentionné.

Les conditions d'admissibilité sont précisées dans l'Arrêté d'Autorisation de Déversement et le cas échéant dans une Convention Spéciale de Déversement.

L'absence d'arrêté ou de convention ainsi que son non-respect peuvent donner lieu à des amendes en application de l'article L. 1337-2 du code de la santé publique, et à l'application d'autres sanctions ou mesures de sauvegarde telles que prévues au chapitre VII du présent Règlement.

24.1. *Arrêté d'Autorisation de Déversement (AAD)*

Tout déversement (nouveau raccordement ou régularisation) au réseau d'assainissement départemental d'eaux usées non domestiques issues d'un process industriel doit faire l'objet d'une demande adressée à l'Exploitant.

Ce document précise les conditions d'admission des eaux usées non domestiques au réseau public départemental et impose une fréquence d'autosurveillance des rejets adaptée en fonction de l'activité réglementée (voir article 28).

L'établissement est autorisé à déverser ses effluents dès réception de l'arrêté départemental. Cet arrêté est délivré par le Président du conseil départemental.

24.2. *La Convention Spéciale de Déversement (CSD)*

Ce document concerne les établissements qui, par la nature de leurs effluents, nécessitent une entente complémentaire entre les collectivités constituant le service public d'assainissement, leurs délégataires éventuels et le responsable de l'établissement pour définir certaines conditions particulières du rejet.
La Convention Spéciale de Déversement fixe les modalités complémentaires que les parties s'engagent à respecter pour la mise en œuvre de l'Arrêté d'Autorisation de Déversement.

ARTICLE 25. Conditions de déversement des eaux d'exhaure

S'il n'existe pas de solutions alternatives, et sous réserve d'une capacité suffisante du réseau, tout déversement (nouveau raccordement ou régularisation) au réseau d'assainissement départemental d'eaux d'exhaure, d'eaux claires, d'eaux de rabattement de la nappe phréatique ou assimilés, qu'il soit permanent ou temporaire doit faire l'objet d'une autorisation à titre dérogatoire.

L'autorisation de raccordement est délivrée par un arrêté du Président du conseil départemental ou une convention en fonction du type de rejet selon qu'il est permanent (article 25.1) ou temporaire (article 25.2).
Toute modification apportée par l'usager, notamment dans les activités ou dispositifs décrits dans l'arrêté ou la convention, de nature à entraîner un changement notable dans les conditions et caractéristiques de rejet des effluents, doit être portée à la connaissance de l'Exploitant et du Département.

L'absence d'arrêté ou de convention ainsi que son non-respect peuvent donner lieu à des amendes en application de l'article L. 1337-2 du code de la santé publique, et à l'application d'autres sanctions ou mesures de sauvegarde telles que prévues chapitre VII du présent Règlement.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

25.1. *Convention Temporaire de Déversement (CTD) d'eaux d'exhaure*

L'autorisation de raccordement est formalisée par la conclusion d'une convention établie en plusieurs exemplaires, co-signée par toutes les parties prenantes (le demandeur, le Département et son Exploitant, le SIAAP, l'EPT et son exploitant en cas de rejet sur le réseau territorial).

La convention précise les conditions d'admission des eaux usées non domestiques – eaux d'exhaure temporaires rejetées au réseau d'assainissement départemental ainsi que les dispositifs de prétraitement mis en place par l'établissement, le volume prévisionnel rejeté et la durée totale du rejet.

Chaque rejet doit être équipé d'un débitmètre en état de fonctionnement permettant de mesurer le volume rejeté au réseau d'assainissement. Ce rejet est soumis à redevance. Le volume comptabilisé rejeté au réseau d'assainissement constitue l'assiette du calcul de la redevance (voir article 30.2).

25.2. *Arrêté d'Autorisation de Déversement (AAD), rejet permanent d'eaux d'exhaure*

Cet acte précise les conditions d'admission des eaux usées non domestiques – eaux d'exhaure permanentes rejetées au réseau d'assainissement départemental.

Chaque rejet doit être équipé d'un débitmètre en état de fonctionnement permettant de mesurer le volume rejeté au réseau d'assainissement. Les relevés de comptage sont transmis annuellement au Service départemental d'assainissement. Le volume comptabilisé rejeté au réseau d'assainissement est assujetti à une redevance spécifique annuelle (voir article 30.3). En cas de non-transmission du volume annuel, le débit maximal rejeté indiqué dans l'arrêté sera utilisé pour le calcul de la redevance.

L'établissement est autorisé à déverser des eaux d'exhaure dès notification de l'arrêté départemental. Cet arrêté est délivré par le Président du conseil départemental.

ARTICLE 26. Caractéristiques physico-chimiques d'admissibilité des eaux usées autres que domestiques

Ces eaux usées doivent :

- être neutralisées à un pH supérieur ou égal à 5,5 et inférieur ou égal à 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline),
- être ramenées à une température inférieure ou égale à 30° C,
- ne pas contenir de composés cycliques hydroxylés, ni de leurs dérivés halogénés,
- être débarrassées des matières flottantes, déposables ou précipitables susceptibles, directement ou indirectement après mélange avec d'autres effluents, d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages, de nuire au fonctionnement ou à la dévolution finale des boues des ouvrages de traitement (notamment les graisses) ou de développer des gaz nuisibles ou incommodant les intervenants dans le réseau,
- respecter les valeurs maximales indiquées ci-dessous :

DÉNOMINATION	VALEUR MAXIMALE
Matières en suspension (MES)	600 mg/l
Demande chimique en oxygène (DCO)	2000 mg/l
Demande biochimique en oxygène à 5 jours (DBO_5)	800 mg/l
Rapport DCO/DBO_5	2,5
Azote total Kjeldahl (NTK)	150 mg/l
Phosphone total (P)	50 mg/l

- ne pas renfermer de substances capables d'entraîner :
  - > la destruction de la vie bactérienne des stations d'épuration,
  - > la destruction de la vie aquatique sous toutes ses formes à l'aval des points de déversement des collecteurs publics dans les fleuves, cours d'eau ou canaux.

La concentration maximale en substances nocives des eaux usées non domestiques, au moment de leur rejet dans les réseaux d'assainissement publics, sera précisée dans l'arrêté ou la convention de déversement.

Pour déterminer ces valeurs, il sera tenu compte des flux polluants générés ainsi que des capacités du réseau d'assainissement à l'aval du branchement. Les valeurs maximales sont les suivantes :

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

DÉNOMINATION	CONCENTRATION MAXIMALE en mg/l
FER + ALUMINIUM et composés (Fe + Al)	5
CADMIUM et composés (Cd)	0,2
SULFATE (SO4)	400
CHROME HEXAVALENT et composé (Cr)	0,1
CHROME TOTAL et composés (Cr)	0,5
CUIVRE et composés (Cu)	0,5
ZINC et composés (Zn)	2
MERCURE (Hg)	0,05
NICKEL et composés (Ni)	0,5
ARGENT et composés (Ag)	0,5
PLOMB et composés (Pb)	0,5
ARSENIC (As)	0,05
FLUORURE (F)	15
CYANURES AISEMENT LIBERABLES (CN-)	0,1
ETAIN (Sn)	2
MANGANESE (Mn)	1
INDICE PHENOL	0,3
Composés organiques du chlore et du brome (AOX)	1
Hydrocarbures totaux (HC)	10
Détergents anioniques	10
PCB n° 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180	0,05
OHV	5
Somme des HAP	0,05

Cette liste est susceptible d'être complétée dans l'arrêté ou la convention de l'établissement. Ces concentrations maximales peuvent évoluer en fonction de la réglementation en vigueur et de manière à ne pas entraver le bon fonctionnement du système d'assainissement.

Une démarche d'amélioration de la connaissance des substances dangereuses pour l'eau (RSDE) est engagée à l'échelle de l'agglomération parisienne. De nouvelles substances pourraient être amenées à être recherchées et à terme réglementées.

En aucun cas la somme des neuf métaux (fer, aluminium, chrome, cadmium, cuivre, zinc, nickel, plomb, étain) ne doit dépasser 15 mg/l.
Une valeur guide de 2 000 mg/l en chlorures et de 150 mg/l en Substances Extractibles à l'Hexane (SEH) est fixée afin d'inciter les établissements à réduire sensiblement la concentration de ces paramètres au rejet.

Dans le cas d'un incendie, les eaux d'extinction doivent être retenues sur site et l'Exploitant prévenu. Avant rejet au réseau d'assainissement, les eaux doivent faire l'objet d'analyses. Si ces analyses sont non-conformes aux valeurs indiquées ci-dessus, les eaux d'incendie ne pourront pas être rejetées au réseau d'assainissement et devront être évacuées dans une filière spécialisée.

Les déversements des établissements soumis à la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) doivent respecter les valeurs limites fixées soit par arrêté(s) type(s) pour les établissements comportant des installations relevant du régime de la déclaration, soit par arrêté préfectoral pour les établissements comportant des installations soumises à autorisation.

En fonction des caractéristiques des effluents, l'Arrêté d'Autorisation de Déversement et le cas échéant la Convention Spéciale de Déversement peuvent édicter des valeurs limites plus strictes que l'arrêté préfectoral (pour les installations relevant du régime de l'autorisation) ou l'arrêté type (pour les installations relevant du régime de la déclaration). Dans ce cas les établissements doivent se conformer aux valeurs limites les plus strictes.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

ARTICLE 27. Caractéristiques techniques des branchements non domestiques

Les établissements rejetant des eaux usées autres que domestiques doivent, respecter les mêmes prescriptions que pour les rejets domestiques (articles 13 et 14) et être pourvus d'au moins deux réseaux distincts :

- un réseau eaux usées domestiques,
- un réseau eaux usées non domestiques.

Chacun de ces réseaux doit être pourvu d'un regard, jugé par l'Exploitant compatible avec la réalisation des prélèvements et mesures, placé à la limite de la propriété, de préférence sur le domaine public, pour être facilement accessible aux agents du Service départemental d'assainissement, à toute heure. Si les réseaux peuvent être interconnectés, un dispositif similaire doit être prévu pour le branchement d'eaux usées domestiques.

Il peut être exigé qu'un dispositif d'obturation, permettant de séparer le réseau public de l'établissement industriel, commercial ou artisanal, soit placé sur le branchement des eaux usées non domestiques. Ce dispositif doit être accessible à tout moment aux agents du Service départemental d'assainissement.

Les rejets d'eaux usées domestiques des établissements industriels, commerciaux ou artisanaux sont soumis aux règles établies au Chapitre II.

ARTICLE 28. Prélèvement et contrôle des eaux usées autres que domestiques

L'arrêté délivré par le Président du conseil départemental ou les conventions de déversement peuvent obliger l'usager à organiser l'autocontrôle de ses déversements. Le bon fonctionnement des dispositifs d'autosurveillance peut être contrôlé à tout moment par l'Exploitant.

Indépendamment des contrôles mis à la charge de l'industriel aux termes des arrêtés et conventions, des prélèvements et contrôles peuvent également être effectués à tout moment par l'Exploitant dans les regards de visite, afin de vérifier si les eaux usées autres que domestiques déversées dans le réseau public sont en permanence conformes aux prescriptions fixées par l'arrêté ou la convention.
Les analyses sont faites par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement ou accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC).

Dans le cadre du contrôle des rejets au réseau public effectué par l'Exploitant, les frais d'analyses sont supportés par le propriétaire de l'établissement concerné si les résultats démontrent que les effluents ne sont pas conformes aux prescriptions fixées ci-dessus, sans préjudice des sanctions prévues et mesures de sauvegarde fixées respectivement aux articles 59 et 61 du présent Règlement.

En cas de non-conformité des paramètres définis dans l'autorisation de rejet ou dans le présent règlement, le titulaire de l'autorisation de rejet s'expose à des pénalités financières fixées par la délibération en vigueur.

En outre, dans la mesure où les déchets industriels constituent des rejets strictement interdits dans le réseau départemental (article 8), les bordereaux de suivi des déchets industriels issus des dispositifs de prétraitement et de dépollution, doivent pouvoir être présentés sur toute requête des agents du Service départemental d'assainissement.

Article 29. Dispositifs de prétraitement et obligation d'entretien

Afin de respecter les critères d'admissibilité des effluents dans le réseau public, certaines eaux usées non domestiques peuvent être amenées à subir une neutralisation ou un prétraitement avant leur rejet dans les réseaux d'assainissement publics.

En particulier :

- l'installation d'un séparateur à graisses est obligatoire sur les conduites d'évacuation des eaux anormalement chargées de matières flottantes telles que les eaux grasses de restaurants et de cantines, des boucheries charcuteries et traiteurs,
- les établissements disposant d'éplucheuses à légumes doivent prévoir, sur la conduite d'évacuation correspondante, un séparateur à fécules,
- afin de ne pas rejeter dans les réseaux d'assainissement ou dans les caniveaux des hydrocarbures en général et tout particulièrement des matières volatiles pouvant former un mélange détonant au contact de l'air, les garages, stations-service et établissements commerciaux et industriels de tous ordres doivent être pourvus d'équipements de prétraitement des hydrocarbures (caniveaux filtrants, débourbeurs séparateurs, etc.).

Les eaux issues des parkings doivent être raccordées :

- au réseau d'eaux pluviales si le parking est aérien,
- au réseau d'eaux usées ou unitaire si le parking est couvert.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Dans les deux cas, un parking dont le nombre de places est supérieur à 100 devra installer un prétraitement à hydrocarbures adapté et en état de fonctionnement.

Le dimensionnement de ces solutions doit être calculé conformément à la réglementation en vigueur, complétée le cas échéant par les prescriptions techniques du Service départemental d'assainissement (annexe 2). La vérification de leur existence, de leur dimensionnement adéquat, et de leur bon entretien font partie des contrôles de conformité visés aux articles 12 et 40 du présent Règlement.

Les installations de prétraitement prévues par les arrêtés ou les conventions devront être, en permanence, maintenues en bon état de fonctionnement. Les usagers doivent pouvoir justifier au Service départemental d'assainissement du bon état d'entretien de ces installations (certificat attestant de l'entretien régulier et bordereau de suivi d'élimination des déchets).

En particulier, les séparateurs à hydrocarbures, huiles, graisses et fécules ainsi que les débourbeurs devront être vidangés autant de fois que nécessaire, au minimum une fois par an.

L'usager, en tout état de cause, demeure seul responsable de ces installations.

Les frais éventuels de désobstruction dus à des rejets graisseux effectués par l'Exploitant seront refacturés à l'établissement responsable de ces rejets.

ARTICLE 30. Redevance d'assainissement applicable aux établissements déversant des eaux usées autres que domestiques

30.1. *Redevance applicable aux artisans et assimilés domestiques*

Les artisans et assimilés domestiques sont soumis au paiement de la redevance des usagers domestiques décrite à l'article 20.

30.2. *Redevance d'assainissement applicable aux industriels*

Conformément aux articles R. 2224-19-6 et suivants du code général des collectivités territoriales, les établissements déversant des eaux usées non domestiques dans un réseau public d'évacuation des eaux sont soumis au paiement de la redevance d'assainissement, affectée d'un coefficient tenant compte de la charge polluante du rejet sans préjudice des dispositions de l'article 32 ci-après.

30.3. *Redevance applicable à un rejet d'eaux d'exhaure*

En contrepartie de l'accueil des eaux d'exhaure dans les réseaux d'assainissement et de leur transport par le service départemental d'assainissement, chaque rejet est assujetti à une redevance d'assainissement.
Pour les eaux d'exhaure temporaires et permanentes, cette redevance est calculée suivant les modalités énoncées dans la convention ou l'arrêté ainsi que dans la délibération en vigueur.

ARTICLE 31. Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC)

Elles sont déterminées suivant les modalités établies à l'article 21 du présent Règlement.

ARTICLE 32. Participations financières spéciales

Si le rejet d'eaux usées non domestiques entraîne pour le réseau des sujétions spéciales d'équipement et d'exploitation, l'arrêté ou la convention de rejet peut être subordonné à des participations financières aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux, à la charge de l'auteur du déversement, en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique. Celles-ci sont définies par la convention de rejet ou par l'Arrêté d'Autorisation de Déversement et précisées le cas échéant dans la Convention Spéciale de Déversement.

CHAPITRE IV. Les eaux pluviales

ARTICLE 33. Définition

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques.

Les eaux d'arrosage et de lavage de voies publiques et privées, de jardins, de cours d'immeubles sont assimilées à des eaux pluviales.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Dans certains cas, les eaux pluviales et assimilées, en fonction de leur charge polluante, peuvent être considérées comme des eaux usées non domestiques.

ARTICLE 34. Séparation des eaux pluviales

Dans le cas où le réseau public est séparatif, si les eaux pluviales ne peuvent pas être totalement gérées directement à la parcelle, la collecte et l'évacuation de l'excès de ruissellement étant assurées par les réseaux pluviaux, totalement distincts des réseaux des eaux usées, deux raccordements différents sont nécessaires.

Dans le cas d'un réseau unitaire, un seul raccordement est nécessaire, la réunion des eaux usées et des eaux pluviales est réalisée dans les conditions définies à l'article 51.

Dans tous les cas le réseau intérieur des propriétés doit être conçu en mode séparatif. Il est strictement interdit, à quelque niveau que ce soit de mélanger les eaux pluviales et les eaux usées.

ARTICLE 35. Gestion des eaux pluviales à la source

Sur le territoire des Hauts-de-Seine, quels que soient le terrain concerné, le statut du porteur de projet et l'état d'imperméabilisation initiale, les eaux de ruissellement générées par toute nouvelle construction, tout nouvel aménagement ou toute extension doivent être gérées autant que possible sur l'emprise du projet, a minima jusqu'à la pluie de retour 10 ans, sans raccordement direct ou indirect au réseau public départemental. Le mode de gestion à la source des eaux pluviales doit être étudié dès la conception, comme une composante à part entière du projet.

Pour les pluies exceptionnelles (au-delà de la décennale), il convient d'anticiper les écoulements des eaux pluviales ainsi que leurs conséquences sur les biens et les personnes.

Le pétitionnaire est tenu de vérifier les réglementations qui s'imposent à son projet et d'appliquer les plus exigeantes (SAGE Bièvre, arrêté préfectoral, réglementation nationale…).

La gestion des eaux pluviales mentionnée au chapitre IV s'applique pour des opérations provisoires (chantier, permis précaire…) d'une durée supérieure à 24 mois.

ARTICLE 36. Dérogation et conditions de raccordement des eaux pluviales

36.1. *Dérogation exceptionnelle pour le raccordement des eaux pluviales*

Lorsque la gestion totale des eaux pluviales à la parcelle ou sur le périmètre du projet n'est pas possible, le demandeur peut solliciter une dérogation exceptionnelle pour raccorder l'excédent de ses eaux de ruissellement au réseau pluvial ou unitaire à la condition que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques définies par les articles 37 et 38 du présent Règlement. Cette dérogation doit faire l'objet d'un accord du Département.

Toutefois la dérogation ne sera accordée qu'à condition que l'abattement des 10 premiers millimètres par évapotranspiration ou infiltration soit effectif.

A cet effet, le formulaire de demande de dérogation exceptionnelle, remis par l'Exploitant lors de la demande de raccordement, doit être complété et joint au dossier de demande de branchement conformément à l'Article 37 ci-après.

36.2. *Conditions de raccordement des eaux pluviales*

Dans tous les cas (espaces publics, espaces privés, immeubles existants, réhabilités, neufs…), seul l'excès de ruissellement peut être canalisé après qu'aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser la limitation des volumes collectés, telles que l'infiltration, la réutilisation des eaux claires, le stockage, les rejets au milieu naturel (dans ce cas, l'autorisation doit être accordée par l'autorité en charge de la police de l'eau). Le raccordement de ces eaux pluviales sera également subordonné à la capacité d'évacuation du réseau public existant.

L'excédent des eaux de ruissellement est alors soumis à des limitations de débit de rejet, afin de réduire, à l'aval, les risques d'inondation ou de déversement d'eaux polluées au milieu naturel.

Sur l'ensemble du Département des Hauts-de-Seine, le débit de fuite, généré sur l'emprise du projet, ne doit pas excéder, pour une pluie de retour décennal :

- 2 L/s/ha dans le cas d'un rejet dans un réseau unitaire et sur le bassin versant de la Bièvre,
- 10 L/s/ha dans le cas d'un rejet dans un réseau d'eaux pluviales, sauf dispositions locales particulières (notamment en raison d'insuffisance hydraulique locale, ou exutoire aval constitué d'un réseau unitaire).

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Les règles de calculs et modalités sont précisées dans le document « Règles de gestion des eaux pluviales» disponible auprès du Département et de l'Exploitant sur demande ou sur le site internet du Département.

ARTICLE 37. Prescriptions générales pour les branchements d'eaux pluviales

L'article 7 et les articles 12, 13 et 14 relatifs aux branchements des eaux usées domestiques sont applicables aux branchements d'eaux pluviales.

Le dossier de demande de branchement ou de déversement à remettre à l'Exploitant est constitué notamment de (liste non exhaustive) :

- le formulaire de demande de dérogation exceptionnelle pour le raccordement des eaux pluviales au réseau départemental d'assainissement, ou l'engagement de déconnexion si aucun rejet n'est prévu au réseau pour tout type d'évènement pluvieux ;
- une note démontrant la possibilité ou l'impossibilité de gestion de la totalité des eaux pluviales sur l'emprise du projet et a minima, la capacité d'abattement des pluies courantes. Cette note doit décrire les dispositions prises pour gérer les eaux excédentaires, accompagnée des études réalisées ;
- une copie de l'arrêté du permis de construire faisant apparaître la valeur de la surface concernée ;
- la note de calcul détaillée pour le dimensionnement du dispositif d'infiltration et/ou de stockage-restitution (y compris débit de fuite par infiltration ou par limiteur, hauteur de surverse...) ;
- les plans nécessaires à l'instruction du dossier (les réseaux eaux usées/eaux pluviales, les différentes surfaces par type de revêtement, un extrait de plan cadastral des parcelles concernées...) ;
- le diamètre du branchement correspondant ;
- le principe de prétraitement lorsqu'il est nécessaire, conformément à l'article 29 ;
- tout autre document nécessaire à la bonne compréhension et à l'instruction du dossier (fiches techniques...).

Il appartiendra au pétitionnaire de se prémunir, par les dispositifs qu'il jugera appropriés, des conséquences de l'apparition de précipitations de période de retour supérieure à 10 ans.

ARTICLE 38. Dispositions particulières pour les eaux pluviales

38.1. *Caractéristiques techniques des ouvrages de gestion des eaux pluviales*

En complément des prescriptions des articles 35 et 36, le Service départemental d'assainissement propose d'accompagner l'usager vers l'utilisation de solutions particulières d'infiltration à ciel ouvert et végétalisées ou favorisant l'évapotranspiration telles que : noues, toitures ou dalles végétalisées, bassins d'infiltration...

Le recours au bassin enterré de stockage-restitution à débit limité est proscrit sauf impossibilité technique justifiée.

Lorsque la mise en œuvre de tels bassins s'avère indispensable pour une partie du volume généré par une pluie décennale, sa localisation devra être choisie afin de permettre une vidange gravitaire.

38.2. *Limitation de la pollution des eaux pluviales*

Dans le cadre de la réduction des pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses, et afin de respecter les objectifs établis à l'article L.212-1 du code de l'environnement, il est nécessaire de limiter à la source la dispersion de ces substances.

En particulier, l'emploi de produits phytosanitaires sur toute surface générant des ruissellements d'eaux pluviales est interdit conformément à la réglementation en vigueur.

De même, afin de limiter les rejets de flottants par les déversoirs d'orage et en conséquence les pollutions visuelles dans le milieu naturel, il est fortement conseillé d'empêcher l'engouffrement de ces objets dans le réseau d'assainissement par les avaloirs de voiries. Pour cette raison, la mise en place de grilles avaloir sélectives sera favorisée autant que possible.

Certaines eaux pluviales polluées seront prétraitées avant infiltration ou avant rejet au réseau public par utilisation de techniques adaptées aux polluants et aux débits générés telles que filtres à sable, filtres plantés, décanteur... Les séparateurs à hydrocarbures ne seront nécessaires que pour des bassins versants particuliers comme les stations de distribution de carburants, certaines aires industrielles ou certains parkings (poids lourds majoritaires, supérieur à 100 places de véhicules légers...).

L'entretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge de l'usager et/ou du propriétaire.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

38.3. *Mise en conformité d'un bâtiment*

La mise en conformité d'une propriété (suppression d'un assainissement autonome, pose d'un réseau intérieur séparatif par exemple) ne doit pas s'accompagner d'une augmentation directe ou indirecte de déversement d'eaux pluviales au réseau public d'assainissement. Si ces travaux rendent nécessaire le raccordement d'eaux pluviales supplémentaires au réseau, une demande de rejet de ces eaux doit être adressée à l'Exploitant conformément au présent Règlement. La demande doit alors répondre à l'ensemble des prescriptions du Règlement, notamment en ce qui concerne les eaux pluviales.

38.4. *Autres prescriptions*

Le déversement des eaux pluviales directement sur le trottoir est interdit.

Sans préjudice des dispositions édictées par les règlementations locales, le déversement sur la voie publique est soumis à l'autorisation écrite préalable du Service départemental d'assainissement et du maire de la commune concernée.

En cas de non-respect de cet article, le propriétaire des installations prohibées sera mis en demeure d'effectuer les travaux nécessaires de raccordement au réseau public en tenant compte des dispositions des articles 35 et 36.

Le non-respect de ces mesures entraîne l'application des mesures et sanctions inscrites au chapitre VII du présent Règlement.

ARTICLE 39. Ouvrages de gestion des eaux pluviales à la parcelle

L'existence, le dimensionnement adéquat, l'accessibilité et le bon entretien des ouvrages de prétraitement, d'infiltration, de diffusion, de rétention et de régulation d'eaux pluviales à la parcelle sont soumis au contrôle de l'Exploitant et font partie des contrôles visés aux articles 12 et 40 du présent Règlement.

Une attestation de conformité est délivrée à l'issue du contrôle.

Le propriétaire ou usager des ouvrages est responsable du bon entretien et du bon fonctionnement des solutions de gestion des eaux pluviales. Il doit être en mesure de fournir les justificatifs y afférant à tout moment. Le Service départemental d'assainissement peut périodiquement contrôler l'entretien et le bon fonctionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales.

Pour cela, le propriétaire des ouvrages ou son gestionnaire doit en permettre l'accès en toute sécurité et en permanence aux agents du Service départemental d'assainissement.

CHAPITRE V. Les installations sanitaires et pluviales intérieures et extérieures

Un schéma de principe des installations intérieures et extérieures d'assainissement est présenté en annexe 3.

ARTICLE 40. Dispositions générales

A l'achèvement des travaux liés à la demande de raccordement, les propriétaires doivent solliciter auprès de l'Exploitant l'obtention de la convention ordinaire de déversement, qui ne peut être délivrée qu'après la production d'une attestation de conformité des installations intérieures et extérieures.

Les installations intérieures et extérieures sont déclarées conformes, notamment si les points suivants sont respectés :

- les installations de prétraitement requises sont en état de fonctionnement normal,
- la séparation requise entre les eaux usées et pluviales est observée,
- les dispositifs anti-reflux sont en place, conformément aux prescriptions de l'article 44 du présent Règlement,
- les dispositifs nécessaires pour la gestion des eaux pluviales sont en place (conformément au chapitre IV),
- la nature (eaux pluviales ou eaux usées) et le sens d'écoulement des effluents sont indiqués sur les canalisations intérieures des immeubles,
- le plan définitif d'aménagement des installations a été remis à l'Exploitant,
- en application de l'arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l'article R. 1322-94 du code de la santé publique, et de l'article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales, le propriétaire des équipements de distribution d'eau à l'intérieur des bâtiments en a fait la déclaration en mairie,

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

- la fourniture des pièces justificatives indiquant le respect de la réglementation en vigueur sur l'utilisation d'eaux non destinées à la consommation humaine (eaux de pluies…),
- les différentes règles ci-après mentionnées.

Cette attestation de conformité est délivrée par l'Exploitant.

Son obtention ne dégage pas le propriétaire de sa responsabilité.

Toute modification ou addition ultérieure aux installations nécessite une mise à jour de l'autorisation dans les conditions définies à l'article 12.

Les agents d'exploitation du service sont habilités à constater la carence des installations privatives. La convention de déversement existante pourra alors être résiliée par l'Exploitant.

ARTICLE 41. Raccordement entre domaine privé et domaine public

Les raccordements effectués entre les canalisations posées sous le domaine public et celles posées à l'intérieur des propriétés y compris les jonctions de tuyaux de descente des eaux pluviales lorsque celles-ci sont acceptées dans le réseau sont à la charge exclusive des propriétaires. Les canalisations et les ouvrages de raccordement doivent assurer une parfaite étanchéité.

Le raccordement des eaux pluviales provenant du domaine privé est interdit dans les grilles ou avaloirs et dans les regards d'accès au réseau, installés sur le domaine public.

ARTICLE 42. Suppression des anciennes installations, anciennes fosses, anciens cabinets d'aisance

Conformément à l'article L.1331-5 du code de la santé publique, dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.

Les anciens cabinets d'aisance sur lesquels il n'est pas possible d'adapter un siphon, ou qui sont dépourvus d'une chasse d'eau suffisante, ou dont la forme permet d'introduire dans les conduites des objets volumineux, doivent être supprimés et remplacés par des installations réglementaires.

Les dispositifs de traitement et d'accumulation ainsi que les fosses septiques mis hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit sont vidangés et curés. Ils sont soit comblés, soit désinfectés s'ils sont destinés à une autre utilisation.

De même, les puisards, s'ils ne sont pas réutilisés pour l'infiltration des eaux pluviales, doivent être comblés avec du gravier sablonneux.

En cas de défaillance, Le Département se réserve la faculté de se substituer aux propriétaires agissant alors aux frais et risques de l'usager, conformément à l'article L. 1331-6 du code de la santé publique.

ARTICLE 43. Indépendance des réseaux intérieurs d'eau potable et d'eaux non potables

Tout raccordement direct entre les conduites d'eau potable et les canalisations d'eaux non potables est interdit. Sont de même interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux non potables pénétrer dans la conduite d'eau potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une surpression créée dans la canalisation d'évacuation.

ARTICLE 44. Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux

Les hauteurs d'eau dans le réseau d'assainissement peuvent atteindre, par temps de pluie, le niveau de la voie publique. L'usager doit se prémunir de toutes les conséquences de ce fonctionnement du réseau, notamment en cas de présence d'installations sanitaires en sous-sol. Par conséquent et en application des dispositions préfectorales prescrites par le Règlement Sanitaire Départemental (article 41), pour éviter le reflux des eaux usées et pluviales du réseau d'assainissement public dans les caves, sous-sols et cours, lors de leur élévation exceptionnelle jusqu'au niveau de la chaussée, les canalisations intérieures et leurs équipements sont établis de manière à résister à la pression correspondant au niveau mentionné ci-dessus.

De même, tout orifice sur ces canalisations ou sur les appareils reliés à ces canalisations, situé à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l'évacuation, doit être obturé par un tampon étanche résistant à la dite pression.

Enfin, tout appareil d'évacuation situé à un niveau inférieur à celui de la chaussée dans laquelle se trouve le réseau d'assainissement public doit être muni d'un dispositif anti-refoulement (clapet anti-retour) contre le reflux des eaux usées et pluviales.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Les frais d'installation, d'entretien et de réparation de ces dispositifs, situés sur le domaine privé, sont à la charge exclusive du propriétaire.

ARTICLE 45. Pose de siphons

Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant les émanations provenant du réseau d'assainissement et l'obstruction des conduites par l'introduction de corps solides.

Ils doivent être munis d'un dispositif de nettoyage hermétique facilement accessible, et installés à l'abri du gel. Tous les siphons doivent être conformes à la normalisation en vigueur.

Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit.

ARTICLE 46. Colonne de chutes d'eaux usées

Le diamètre des colonnes de chute des toilettes doit être d'au moins 100 mm. Dans le cas de chute unique, les toilettes doivent être raccordées sur un collecteur indépendant de celui desservant les appareils sanitaires. Les chutes de descente d'eaux ménagères doivent assurer l'évacuation rapide des eaux usées provenant des appareils sanitaires.

Aucune nouvelle chute d'aisance ne peut être établie à l'extérieur des constructions en façade sur rue.

Au pied de chaque colonne de chute, une pièce spéciale de visite, dite « hermétique », facilement accessible, doit être installée. Le diamètre des ouvertures de ces pièces doit être sensiblement égal à celui des tuyaux sur lesquels elles sont aménagées.

ARTICLE 47. Ventilations

Aux fins d'aération des conduites, aucun obstacle ne doit s'opposer à la circulation de l'air entre le réseau d'assainissement public et l'atmosphère extérieure, au travers des canalisations et descentes d'eaux usées des immeubles, notamment lorsque le raccordement nécessite l'installation d'un poste de relevage.

Afin de satisfaire à cette obligation, les descentes d'eaux usées doivent être prolongées hors combles par des évents d'une section au moins égale à celle des dites descentes.

Les évents peuvent toutefois être remplacés par des dispositifs d'entrée d'air certifiés conformes.

Les dispositifs d'entrée d'air ne peuvent être installés que dans des combles ou espaces inhabités et ventilés ou dans des pièces de service munies d'un système de ventilation permanente (toilettes, salles d'eau…) à l'exclusion des cuisines.

Ils doivent être facilement accessibles sans démontage d'éléments de construction et s'opposer efficacement à toute diffusion, dans les locaux, d'émanations provenant de la descente.

ARTICLE 48. Descentes de gouttières

Les descentes de gouttières doivent être complètement indépendantes et ne peuvent servir en aucun cas à l'évacuation des eaux usées.

Les descentes de gouttières qui sont situées à l'intérieur des immeubles doivent être accessibles à tout moment. Les descentes de gouttières communes à plusieurs immeubles ne sont pas admises.

ARTICLE 49. Conduites de branchements enterrées

Elles sont implantées suivant le trajet le plus court vers le réseau d'assainissement de la rue.

A l'intérieur comme à l'extérieur, ces conduites ainsi que leurs joints sont absolument étanches, de même que les dispositifs de visite et de curage.
En outre, ces derniers qui sont obturés en temps normal, doivent être en nombre suffisant et d'un accès facile, afin de permettre le nettoyage de toutes les parties de la canalisation.

ARTICLE 50. Broyeurs d'évier ou de matières fécales

L'évacuation des ordures ménagères même après broyage préalable est interdite par les réseaux d'assainissement.

La mise en place de cabinets d'aisance subordonnés à la technique du broyage est soumise aux dispositions de l'article 44 du Règlement Sanitaire Départemental.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Ce type d'installation est interdit dans tout immeuble neuf. Dans le cas d'une habitation existante, le raccordement public de celle-ci est soumis à l'autorisation du Service départemental d'assainissement.

ARTICLE 51. Cas particulier d'un système unitaire

Dans le cas d'un réseau public, dont le système est unitaire, la réunion des eaux usées et de tout ou partie des eaux pluviales est réalisée en limite du domaine privé dans le regard dit « regard de branchement », pour permettre tout contrôle de l'Exploitant.

Dans le cas de la présence de deux réseaux, un réseau unitaire et un réseau d'eaux pluviales, l'excédent des eaux pluviales sera raccordé au réseau d'eaux pluviales. Dans le cas contraire, sans production d'une justification technique argumentée démontrant l'impossibilité de raccordement au réseau d'eaux pluviales et donnant lieu à une dérogation, le branchement sera jugé non-conforme.

ARTICLE 52. Citernes de stockage pour la réutilisation de l'eau de pluie

La réutilisation des eaux pluviales (principalement pour l'arrosage) n'est pas une solution de gestion des eaux pluviales comme exigée au chapitre IV. Toutefois, dans le cas d'une utilisation quotidienne d'eau de pluie dans l'immeuble, dans le respect de la règlementation en vigueur, alors une partie du volume de stockage pourra être considérée (à l'appréciation du Service départemental d'assainissement) comme contribuant à la réduction des rejets d'eaux pluviales dans les réseaux d'assainissement. Dans ce cas, le volume utilisé devra être comptabilisé et soumis au paiement de la redevance conformément à l'article 20.
Les citernes destinées à recueillir de l'eau de pluie doivent être étanches, en matériaux inertes vis-à-vis de l'eau de pluie et protégées des pollutions externes. Elles doivent être conçues et réalisées, conformément aux règles de l'art, de manière à ne pas présenter de risques de contamination vis-à-vis des réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine. Les solutions à double compartiments sont autorisées.

Elles comportent un dispositif d'aération et un filtre permettant d'empêcher les corps étrangers (insectes, petits animaux, feuilles, terre, etc.) d'y pénétrer.

Elles doivent être soigneusement nettoyées et désinfectées une fois par an.

ARTICLE 53. Réduction des rejets d'azote et de phosphore

La réutilisation des eaux usées traitées ou la collecte sélective des excrétas humains en vue de limiter les rejets d'azote et de phosphore au réseau d'assainissement et de favoriser leur recyclage en engrais agricoles ou horticoles est encouragée.

ARTICLE 54. Entretien, nettoyage, réparation et renouvellement des installations intérieures et extérieures

Le propriétaire ou l'occupant d'un local (chacun selon ses responsabilités) doit veiller au bon entretien et au nettoyage régulier de l'ensemble des installations intérieures et extérieures. Il doit être en mesure, le cas échéant, de fournir les justificatifs y afférant.

Conformément à l'article L. 1331-11 du code de la santé publique, les agents du Service départemental d'assainissement peuvent accéder à tout moment aux installations privées pour procéder au contrôle du maintien du bon fonctionnement des installations intérieures et extérieures. Le propriétaire ou l'occupant doit ainsi faciliter l'accès, en toute sécurité, vers ces installations, au personnel d'exploitation du service chargé de procéder à des vérifications. En cas d'obstacle mis à l'accomplissement de ces missions, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8 du code de la santé publique.

ARTICLE 55. Contrôle et mise en conformité des installations intérieures et extérieures nouvelles ou existantes

L'Exploitant vérifie à l'occasion de tous travaux de raccordement au réseau public ou, si nécessaire, lors d'une intervention sur un branchement, que les installations intérieures remplissent bien les conditions règlementaires requises. Dans le cas où des défauts sont constatés par l'Exploitant, le propriétaire doit y remédier à ses frais.
L'usager peut aussi solliciter auprès de l'Exploitant la réalisation, à ses frais, de ce contrôle dans le cadre d'une mutation de propriété.
Le contrôle fait l'objet d'un diagnostic concernant le branchement et les installations intérieures et extérieures. Si ce diagnostic conclut à la conformité des ouvrages et installations, alors une attestation de conformité est délivrée.

Dans le cas où des défauts sont constatés, le propriétaire doit y remédier à ses frais dans un délai fixé par le Service départemental d'assainissement.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Si les défauts observés ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du réseau public d'assainissement, une attestation de non-conformité sans dysfonctionnement du réseau public d'assainissement peut être délivrée. Elle ne garantit pas la conformité des installations intérieures mais précise que des travaux de mise en conformité sont conseillés mais non impératifs.

Si les défauts observés sur les ouvrages amenant les eaux usées à la partie publique du branchement portent atteinte au bon fonctionnement du réseau public d'assainissement, le propriétaire s'expose, jusqu'à ce qu'il procède aux travaux nécessaires, au paiement d'une somme correspondant à la redevance d'assainissement majorée de 400%, conformément à l'article L. 1331-8 du code de la santé publique.
Cette somme n'est pas recouvrée si les obligations de raccordement sont satisfaites dans un délai de douze mois à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité. Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes ci-dessus mentionnées sont fixées par délibération.

A l'achèvement des travaux de mise en conformité, l'Exploitant réalise une contre-visite des installations, préalable à l'établissement de l'attestation de conformité.

L'attestation de conformité est délivrée sous les réserves suivantes :
- accessibilité et visibilité de toutes les installations,
- aucune modification apportée aux installations sanitaires intérieures et extérieures,
- absence de modification règlementaire.

L'Exploitant peut, par la suite, procéder à toute vérification des installations intérieures et extérieures qu'il juge utile et demander toute modification destinée à les rendre conformes aux prescriptions réglementaires dans les cas où ces dites vérifications et modifications intéressent le bon fonctionnement du réseau et des ouvrages publics d'assainissement. L'usager ne peut s'opposer aux vérifications ci-dessus, qu'il doit au contraire faciliter, étant précisé toutefois que l'Exploitant n'assume aucune responsabilité à l'égard de l'usager du fait d'une carence de celui-ci en préparation ou lors de ces vérifications.

Les usagers raccordés au réseau d'assainissement antérieurement à la date d'application du présent Règlement devront apporter à leurs frais toutes modifications utiles à leurs installations intérieures pour les rendre conformes aux prescriptions du Règlement sanitaire départemental et du présent Règlement.

A défaut pour le propriétaire de procéder aux travaux nécessaires dans un délai de 12 mois, après mise en demeure non suivie d'effet, le Service départemental d'assainissement pourra, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables au bon fonctionnement des installations.

CHAPITRE VI. Transfert de patrimoine au Département

ARTICLE 56. Exécution des travaux

D'une manière générale, les dispositions prévues au Recueil des Ouvrages Types s'appliquent.

ARTICLE 57. Conditions d'incorporation au réseau public départemental

Lorsque les installations susceptibles d'être incorporées au réseau public départemental sont réalisées à l'initiative d'aménageurs privés ou publics, les aménageurs sollicitent la conclusion de conventions avec le Département dès les études de conception et s'engagent à remettre des ouvrages en bon état, respectant à minima le Recueil des Ouvrages Types.

Les entités qui remettent des ouvrages existants en mauvais état, transfèrent au nouveau gestionnaire public une compensation financière égale aux dépenses d'entretien à exécuter ou aux dépenses de remises en état ou de mise en conformité à réaliser. Ces dispositions financières sont insérées dans la convention de transfert de propriété. Les documents (plans, notice...) décrivant les projets de création de réseaux sont soumis au Service départemental d'assainissement pour avis. Le Département accepte ou refuse l'intégration des ouvrages au vu de ces documents.

ARTICLE 58. Contrôle des réseaux

Le Service départemental d'assainissement se réserve le droit de contrôler la conformité d'exécution des réseaux privés ou publics par rapport aux règles de l'art, ainsi que celle des branchements définis dans le présent Règlement. Dans le cas où des désordres sont constatés par le Service départemental d'assainissement, la mise en conformité est effectuée par l'aménageur, le propriétaire ou l'assemblée des propriétaires représentée par son syndic.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

CHAPITRE VII. Dispositions diverses

ARTICLE 59. Infractions et poursuites

Les infractions au présent Règlement sont constatées soit par les agents du Service départemental d'assainissement, soit par toute autorité de police compétente. Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure ou à des amendes et éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents.
Notamment, pour les cas de pollution du milieu naturel (en particulier déversement d'eaux usées vers le réseau d'eaux pluviales), le Département se laisse le droit de pouvoir déposer une plainte auprès des juridictions compétentes.

ARTICLE 60. Jugement des litiges

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a compétence territoriale pour connaître d'un litige né de l'application du présent Règlement si ce litige concerne une décision prise par une autorité administrative et relève des juridictions administratives.

En revanche, les litiges relatifs aux services publics industriels et commerciaux relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire de Nanterre.

Préalablement à la saisine du juge, l'usager peut adresser un recours gracieux au Département.

ARTICLE 61. Mesures de sauvegarde

En cas de non-respect des conditions définies dans les Arrêtés d'Autorisation de Déversement ou dans les Conventions de Déversement passées entre le Service départemental d'assainissement et des établissements à caractère industriel, artisanal ou commercial, troublant gravement l'évacuation des eaux usées, le fonctionnement des ouvrages ou stations de traitement, y compris le traitement et la destination finale des boues, ou portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens, la réparation des dégâts éventuels et du préjudice subi par le Service départemental d'assainissement est mise à la charge de l'usager. Le Service départemental d'assainissement pourra mettre en demeure l'usager, par lettre recommandée avec accusé de réception, de cesser tout déversement irrégulier dans un délai inférieur à 48 heures.

Le Service départemental d'assainissement, après mise en demeure non suivie d'effet, peut obturer d'office les branchements litigieux.

En cas d'urgence, ou lorsque les rejets effectués sont de nature à constituer un danger immédiat, le branchement par lequel s'effectuent les rejets peut être obturé sur le champ dès constat par un agent du Service départemental d'assainissement.

Les interventions techniques que le Service départemental d'assainissement est amené à faire en raison des fautes ou des négligences commises par l'usager sont facturées à l'auteur de la nuisance.

ARTICLE 62. Agents du Service départemental d'assainissement

Les agents de l'Exploitant et du Département sont chargés de veiller au respect des prescriptions ci-dessus mentionnées. Ils sont habilités à faire tous constats et prélèvements résultant de l'exécution de leur tâche.

CHAPITRE VIII. Dispositions d'application

ARTICLE 63. Entrée en vigueur

Le présent Règlement est applicable dès le 1er février 2025. Les usagers du réseau d'assainissement sont soumis de plein droit à toutes les clauses et conditions du présent Règlement qui abroge et remplace tout Règlement antérieur.

ARTICLE 64. Modification du Règlement

Des modifications au présent Règlement peuvent être décidées par le Département et adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le Règlement initial.


Le Président du Conseil départemental,
Georges SIFFREDI

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025


ANNEXES

ANNEXE 1 : Schéma de répartition de la propriété du raccordement au réseau public d'assainissement


CAS N°1 : REGARD DE BRANCHEMENT SOUS DOMAINE PUBLIC



CAS N°2 : REGARD DE BRANCHEMENT SOUS PROPRIÉTÉ PRIVÉE



CAS N°3 : ABSENCE DE REGARD DE BRANCHEMENT



Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

ANNEXE 2 : Prescriptions techniques applicables aux activités artisanales ayant une utilisation de l'eau assimilable à un usage domestique

Partie 1. *Prescriptions générales*

Sans préjudice des Lois et Règlements en vigueur, les eaux usées issues de l'établissement doivent :

a) être neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5 ;

b) être ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30 °C ;

c) présenter un rapport de biodégradabilité (DCO / DBO5) inférieur à 2,5 ;

d) ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles :

- de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système d'assainissement,
- d'endommager le système de collecte et de transport, la station d'épuration et leurs équipements connexes,
- d'entraver le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées et le traitement des boues,
- d'empêcher l'élimination ou le recyclage des boues en toute sécurité et d'une manière acceptable pour l'environnement,
- d'être à l'origine de dommages à la flore ou à la faune aquatique, d'effets nuisibles sur la santé, ou d'une remise en cause d'usages existants (prélèvements pour l'adduction en eau potable, zones de baignades,...) à l'aval des points de déversement des collecteurs publics.

e) respecter le Règlement du Service départemental d'assainissement des Hauts-de-Seine et le Règlement d'assainissement du SIAAP.

Partie 2. *Obligation d'alerte*

En cas de rejet accidentel au réseau d'assainissement de produits toxiques (notamment pour la santé du personnel travaillant en réseau d'assainissement), corrosifs, susceptibles de provoquer des dégagements gazeux ou de rejets non conformes au présent arrêté, l'établissement doit alerter immédiatement :

	TÉLÉPHONE	COURRIEL
SEVESC, Délégataire du service public de l'assainissement des Hauts-de-Seine	0 977 400 681	*pcgaia.sevesc@suez.com*
SEVESC - Permanence 24h/24	0 977 401 901	
SIAAP	01 44 75 61 91 ou 01 44 75 68 76	*pc.saphyrs@siaap.fr*

L'établissement précisera la nature et la quantité du produit déversé.
Cette alerte ne dispense pas le titulaire d'alerter les services publics d'urgence en cas de dangers pour le voisinage, la clientèle ou le personnel de l'établissement.

Partie 3. *Mesures de prévention générale*

L'établissement doit identifier les matières et substances générées par son activité et prendre toutes les dispositions nécessaires pour récupérer ces produits et éviter leur déversement dans le réseau public d'assainissement.

La liste des produits utilisés sur le site et des volumes stockés sera tenue à la disposition des agents du Département des Hauts-de-Seine et de la SEVESC.
Les locaux et les sites de stockage de produits dangereux ou toxiques devront disposer de capacités de rétention conformes à la réglementation en vigueur ou, à défaut de réglementation, respecter les principes élémentaires de précaution

Partie 4. *Mesures de prévention particulières*

a) *Activités de restauration*

Les huiles alimentaires usagées doivent être récupérées par une société agréée à des fins éventuelles de revalorisation. L'établissement doit disposer de dispositifs de stockage pour ses huiles usagées conformes à la réglementation et aux normes en vigueur.

L'établissement doit disposer **d'un dispositif de prétraitement** (type bac à graisses) dimensionné de manière à pouvoir traiter la pollution issue des activités de restauration.
L'établissement a l'obligation de maintenir en permanence ses dispositifs en bon état de fonctionnement et d'effectuer les vidanges aussi souvent que nécessaire. **La vidange et le nettoyage des dispositifs sont fixés au minimum à une (1) fois par an et autant de fois que nécessaire par une société agréée.**

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

L'Établissement doit par ailleurs s'assurer que les déchets récupérés dans les dites installations et générés par les opérations d'entretien sont éliminés ou valorisés dans les conditions réglementaires en vigueur. Un cahier d'exploitation doit être tenu à jour pour tous les dispositifs. Chaque opération ou vérification doit y être consignée et les bordereaux de suivi des déchets dûment complétés y seront conservés. Ce cahier d'exploitation devra être tenu à disposition des agents du Département des Hauts-de-Seine ou de la SEVESC lors de tout contrôle inopiné ou programmé.

b) *Activités de laveries-pressings*

L'établissement doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour **récupérer les eaux de contact, recyclées avec les boues**, et éviter ainsi leur déversement dans le réseau public d'assainissement.

L'établissement doit disposer de dispositifs de stockage conformes à la réglementation et aux normes en vigueur.


L'établissement doit par ailleurs s'assurer que les déchets récupérés dans lesdites installations et générés par les opérations d'entretien sont éliminés ou valorisés dans les conditions réglementaires en vigueur. Un cahier d'exploitation doit être tenu à jour pour tous les dispositifs. Chaque opération ou vérification doit y être consignée et les bordereaux de suivi des déchets dûment complétés y seront conservés. Ce cahier d'exploitation devra être tenu à disposition des agents du Département des Hauts-de-Seine ou de la SEVESC lors de tout contrôle inopiné ou programmé.

Partie 5. *Communication*


Une fois par an, l'établissement fait parvenir au Département des Hauts-de-Seine et à la SEVESC un tableau récapitulatif de l'ensemble des opérations effectuées sur ses installations de prétraitement / récupération (dates, quantités extraites, destinations des déchets).

ANNEXE 3 : Schéma de principe des installations intérieures et extérieures d'assainissement

CAS D'UNE ÉVACUATION GRAVITAIRE



CAS D'UNE ÉVACUATION PAR REFOULEMENT



Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

DIRECTION DE L'EAU

Infographie, couverture et maquettage

DDS – SIT
Alexandre MEDINA
Maxime PLANTEY
Mathilde RICHET

SEPTEMBRE 2024

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Edition janvier 2025

SEVESC ASSAINISSEMENT ET SERVICES
Une société du Groupe SUEZ

SERVICE ASSAINISSEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

Siège social
4, rue Edouard-Branly
Bâtiment Hermes II
78190 TRAPPES
www.sevesc.fr

Direction opérationnelle 92
Tél. : 09 77 400 681
Urgence : 09 77 401 901
sevesc.assainissement.d92@suez.com

hauts-de-seine LE DÉPARTEMENT

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE

HÔTEL DU DÉPARTEMENT
57, rue des Longues Raies
92000 NANTERRE
Tel. : 0 806 00 00 92
www.hauts-de-seine.net
deaccueil@hauts-de-seine.fr

Le règlement du service départemental d'assainissement est également disponible sur le site internet du Département des Hauts-de-Seine.

Conformément aux dispositions de l'article L.2224-12 du CGCT, applicable au Département des Hauts-de-Seine, ce règlement d'assainissement a fait l'objet d'un avis consultatif favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en séance du 13 novembre 2024, et a été approuvé par l'Assemblée départementale le 20 décembre 2024.

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

PLUi Boucle Nord de Seine

Vu pour être annexé à la délibération
du Conseil de Territoire
du 26 juin 2025

8 Annexes sanitaires

8.4 Schéma Directeur d'Assainissement

ELABORATION

Approbation du PLUi



Argenteuil | Asnières-sur-Seine | Bois-Colombes
Clichy-la-Garenne | Colombes | Gennevilliers | Villeneuve-la-Garenne

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250626-2025-S04-009n-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250625-2025-504-DEM-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Argenteuil

GENNEVILLIERS

VILLENEUVE-LA-GARENNE

COLOMBES

BOIS-COLOMBES

ASNIERES-SUR-SEINE

CLICHY

0 750 1 500 m

Légende

Zonage EP

- Zonage EP – gestion à la parcelle sans contrainte d'infiltrabilité
- Zonage captage – gestion à la parcelle avec contraintes d'infiltrabilité
- Zonage gyspe – gestion à la parcelle avec contraintes d'infiltrabilité
- Limites communales

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20250625-2025-504-DEB-DE
Date de télétransmission : 27/06/2025
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Argenteuil

VILLENEUVE-LA-GARENNE

GENNEVILLIERS

COLOMBES

BOIS-COLOMBES

ASNIERES-SUR-SEINE

CLICHY

Légende

Zonage EU

- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- Zone non constructible
- Limites communales

0 750 1 500 m

Schéma directeur d'assainissement de l'EPT Boucle Nord de Seine

Projet de zonage d'assainissement des eaux usées de l'EPT Boucle Nord de Seine

SAFEGE Ingénieurs Conseils