St-Yaguen - Scénario 2

Pose de réseaux					
N°	Désignation	Unité	Quantité	P.U.H.T.	Total H.T.
1 Travaux préparatoires					
1,01	Préparation de chantier	Ft	1	2 000,00	2 000 €
1,02	Installation de chantier	Ft	1	5 000,00	5 000 €
1,03	Déviations de circulation – Signalisation de chantier	Ft	1	2 000,00	2 000 €
1,04	Constat huissier	Ft	2	750,00	1 500 €
Sous total H.T.					10 500 €
2 Terrassement					
2,01	Tranchées pour canalisations				
2.01.1	Terrassement des tranchées à l'aide d'engins mécaniques en terrain de toute nature	m ³	470	25,00	11 750 €
2.01.2	Plus-value au prix 2,01,1 pour croisement de réseaux	U	30	30,00	900 €
2,02	Évacuation des déblais				
2.02.1	Transport et évacuation des déblais non utilisés	m ³	470	12,00	5 640 €
2,03	Lit de pose et enrobage				
2.03.1	Lit de pose en graves 4/6	m ³	110	30,00	3 300 €
2,04	Remblais et apport				
2.04.1	Réemploi des déblais y compris leur mise en œuvre	m ³	0	6,15	0 €
2.04.2	Remblais de tranchées en matériaux d'apport GNT 0/31,5	m ³	340	25,00	8 500 €
Sous total H.T.					30 090 €
3 Canalisations					
3,01	Tuyaux en PVC				
3.01.1	Tuyaux en PVC série CR8 Ø 160 mm	ml	50	30,00	1 500 €
3.01.2	Tuyaux en PVC série CR8 Ø 200 mm	ml	165	35,00	5 775 €
3,02	Tuyaux en PVC ou PEHD (pour refoulement)				
3.02.1	Tuyaux en PVC/PEHD PN 16 DN 63	ml	200	15,00	3 000 €
Sous total H.T.					10 275 €
4 Regards de visite et branchements					
4,01	Regard béton diamètre 1000 mm	Unité	5	1 000,00	5 000,00 €
4,02	Regards de branchements particuliers PVC	Unité	10	500,00	5 000,00 €
Sous total H.T.					10 000 €
5 Dispositifs de raccordement					
5,01	Culotte de branchement pour PVC DN 200/125	Unité	10	350,00	3 500 €
Sous total H.T.					3 500 €
6 Réfection de chaussées					
6,01	Enduit bicouche	m ²	0	20,00	0 €
6,02	Enrobé à chaud	m ²	450	60,00	27 000 €
Sous total H.T.					27 000 €
7 Poste de refoulement					
7,01	Poste de refoulement jusqu'à 50 habitations	Ft	1	25 000,00	25 000 €
7,02	Poste de refoulement de 50 à 100 habitations	Ft	0	38 000,00	0 €
Sous total H.T.					25 000 €
8 Dossier de récolement					
8,01	Plan de récolement	Ft	1	2 000,00	2 000 €
Sous total H.T.					2 000 €
Montant des travaux H.T.					118 365 €
Frais divers (études complémentaires, levers topo, ...)				10%	11 837 €
Montant des travaux et études H.T.					130 202 €
Honoraires SYDEC				6,5%	8 460 €
Montant total de l'opération H.T.					138 662 €