



Département de Corse du Sud

Commune de MONACCIA D'AULLENE

**SCHEMA DIRECTEUR
D'ASSAINISSEMENT :**

**DIAGNOSTIC DES RESEAUX ET DU
PARC EPURATOIRE**

AVRIL 2009

Techniques de Pointe & Applications en Environnement
Siège : 31, rue du Général de Gaulle 29260 PLOUDANIEL Tél 02 98 83 75 12

Bureau d'études en Environnement
SARL au capital de 30 000 € SIREN : 492 2836 445

Rue des anémones - Résidence Impériale. Bat C2 20090 AJACCIO
Consultez notre site : www.tpae.fr

SOMMAIRE

I	PREAMBULE	3
II	DIAGNOSTIC DES STATIONS D'EPURATION DE MONACCIA ET DE GIANNUCCIO	5
II.1	Station d'épuration de MONACCIA	5
II.1.1	Caractéristiques générales	5
II.1.2	Bilan de fonctionnement épuratoire	6
II.1.3	Expertise technique	9
II.1	Station d'épuration de GIANNUCCIO	12
II.1.1	Caractéristiques générales	12
II.1.2	Bilan de fonctionnement épuratoire	13
II.1.3	Expertise technique	14
III	DIAGNOSTIC DU RESEAU DE MONACCIA	17
III.1	Regards	17
III.1.1	Etat général des regards	17
III.1.2	Les problèmes de stagnation d'eaux usées	22
III.1.3	Les problèmes d'intrusions d'ECPP	22
III.2	Bilan des campagnes de mesure	23
III.2.1	Déroulement des campagnes de mesures	23
III.2.2	Pluviométrie	25
III.2.3	Evaluation du débit sanitaire	26
III.2.4	Evaluation des volumes d'Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP)	26
III.2.5	Eaux Claires Parasites Météoriques (ECPM)	30
III.2.6	Méthodes employées : inspection télévisée et tests à la fumée	31
III.2.7	Résultats des inspections télévisées	34
III.2.8	Intrusions d'Eaux claires Permanentes	40
IV	DIAGNOSTIC DU RESEAU DE GIANNUCCIO	42
IV.1	Regards	42
IV.1.1	Etat général des regards	42
IV.1.2	Les problèmes de stagnation d'eaux usées	43
IV.2	Bilan des campagnes de mesure	45
IV.2.1	Localisation des points de mesure	45
IV.2.2	Evaluation du débit sanitaire	45
IV.2.3	Identification des ECPP (Campagne hivernale)	45
IV.2.4	Visite nocturne	46
IV.2.5	Cas des fuites d'eau potable	48
IV.3	Inspection télévisée	48
IV.3.1	Etat général du réseau	48
IV.4	Tests à la fumée	50
V	SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	52
V.1	Propositions d'actions sur le village de MONACCIA	52
V.1.1	Actions sur le réseau de collecte	52
V.1.2	Actions sur l'unité de traitement de MONACCIA	56
V.2	Propositions d'actions à GIANNUCCIO	56
V.2.1	Actions sur le réseau de collecte	56
V.2.2	Actions sur l'unité de traitement	57
VI	CONCLUSIONS	58
VII	ANNEXES	61

I PREAMBULE

La commune de MONACCIA D'AULLENE dispose d'un double système d'assainissement collectif, permettant de collecter les eaux usées des Villages de MONACCIA et de GIANNUCCIO.

Ce système comprend :

MONACCIA	GIANNUCCIO
- réseau de collecte des eaux usées d'environ 4,5 kilomètres en gravitaire	- réseau de collecte des eaux usées d'environ 1,3 kilomètre en gravitaire et 125mL en refoulement
- Station d'épuration de type Lit Bactérien de 500 EH	- 1 poste de refoulement sur le réseau permettant la collecte de 2 habitations
	- Station d'épuration de type Boues Activées de 300 EH

Les réseaux sont de type séparatif, c'est à dire qu'en principe, les eaux usées d'origine domestiques et les eaux pluviales sont collectées par deux systèmes de conduites différents.

La Commune de MONACCIA D'AULLENE va connaître un accroissement de sa population, en particulier le Village de MONACCIA, de part sa position privilégiée à moyenne distance de PORTO VECCHIO et de BONIFACIO.

La collectivité a mis en œuvre un document d'urbanisme ambitieux permettant ce développement.

L'étude du réseau et de la station d'épuration du village de MONACCIA, réalisés par TPAe, laisse apparaître de lourds dysfonctionnements, ne permettant pas de traiter de manière satisfaisante les eaux usées du Village – en particulier en période estivale. Un impact important sur le milieu récepteur se fait sentir.


L'étude réalisée par TPAe est divisée en plusieurs étapes :

- Etude du fonctionnement de la station d'épuration
- Etude du fonctionnement du réseau.

Nous présenterons de façon synthétique les résultats obtenus et proposerons un plan d'action.

Définitions

Un réseau d'assainissement a pour rôle d'assurer la collecte et le transport de la totalité des eaux usées d'origine domestique ou industrielle d'un secteur pour les acheminer jusqu'à la station de traitement.



On distingue trois types d'eaux parasites :

- Les eaux Claires Parasites Permanentes (ECPM) ou Eaux Parasites de Nappe: Il s'agit d'une intrusion permanente d'eau claire par drainage en période de nappe haute, ayant pour origine des défauts d'étanchéité sur les collecteurs ou les regards. Elles représentent environ 95% du volume nocturne¹ par temps sec.
- Les Eaux Claires Parasites Météoriques (ECPM) ou Eaux Parasites de Pluie : Il s'agit des « sur débits » enregistrés consécutivement à un événement pluvieux. Elles ont pratiquement pour origine un mauvais raccordement des particuliers, les gouttières étant raccordées sur le réseau d'eaux usées au lieu du réseau des eaux pluviales.
- Les Eaux Claires Parasites de Réssuyage (ECPR) : il s'agit d'eaux de pluies s'infiltrant dans le sol puis dans le réseau.

¹ Volume nocturne : volume mesuré entre 1 heure et 5 heures du matin

II DIAGNOSTIC DES STATIONS D'EPURATION DE MONACCIA ET DE GIANNUCCIO

II.1 Station d'épuration de MONACCIA

II.1.1 Caractéristiques générales

L'unité de traitement est implantée dans le talweg d'un petit écoulement naturel en provenance du village, affluent du SPARTANE, à environ 500 m au Sud du Village de MONACCIA.

Le système de traitement est un lit bactérien - faible charge, d'une capacité nominale de 500 EH mis en service à la fin des années 70 dont la gestion est confiée à KYRNOLIA. Cette station ne dispose pas d'arrêté d'autorisation de rejet. Dans ces conditions, elle doit respecter au minimum les indications de l'arrêté du 22 juin 2007, à savoir :

	Concentration à ne pas dépasser	Rendement épuratoire minimum à atteindre
DBO5	35 mg/l	60%
DCO	-	60%
MES	-	50%

TABLEAU : Niveau de rejet imposé par l'arrêté du 22 juin 2007 (charge brute < 120 kg/j).

Le tableau ci-après présente les charges théoriques et le débit entrants d'une station de capacité nominale de 500 EH sur la base des ratios classiques par jour et par EH.

	Concentration théorique g/j/EH	Charge entrante Théorique kg/j
DBO5	60 g /j/EH	30 kg/j
DCO	120 g /j/EH	60 kg/j
MES	70 g /j/EH	35 kg/j
NTK	15 g /j/EH	7,5 kg/j
Phosphore	3 g /j/EH	1,5 Kg/j
Débit	150 L /j/EH	75 m ³ /j

TABLEAU : Charges théoriques entrantes .

Une simple visite de terrain montre que l'état général de la station de MONACCIA est vétuste. En particulier, le lit bactérien voit son génie civil fortement détérioré.

En outre cette station est de conception ancienne et ne pourra pas permettre d'atteindre le niveau de rejet actuellement en vigueur (arrêté du 22 juin 2007). En effet, la station d'épuration n'inclut pas de décanteur secondaire en sortie de lit bactérien.

Pour définir les caractéristiques de la station d'épuration, nous avons repris les données du SATESE (Bilan de Fonctionnement - SATESE, Juillet 2005).

CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES

Ouvrages	Longueur et largeur utiles en m	Profondeur ou hauteur en m	Diamètre en m	Surface en m	Volume utile en m	Observations
Dégrilleur	3,35m 0,8m	0,8m				Entrefer : 3 cm
Décanteur digesteur		5,5 - 0,70 m soit 4,8 m utile	4m	12,6m ²	60m ³	
Ouvrage de chasse	1,4m 1,1m	0,92m dont 0,56m utile			0,9m ³	
Lit bactérien		1,4m dont 0,9m de matériau de remplissage	8,55m	57,4m ²	52m ³	Matériau de remplissage : galets et tout venant granitique
2 lits de séchage	6,35m 2,9m (unitaire)	0,6m		37m ² (total)		

PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES

Décanteur digesteur

	Vitesse ascensionnelle en m/h		Temps de séjour en h	
	Au débit moyen	Au débit maximum	Au débit moyen	Au débit maximum
Décanteur digesteur	0,30	0,84	15,87	5,69

Lit bactérien


	Charge hydraulique	Moyenne	0,66 m/h
		Maximum	0,184 m/h
Lit bactérien	Charge organique		0,258 kg DBO5/m3/j

II.1.2 Bilan de fonctionnement épuratoire**II.1.2.1 Charges hydrauliques et charges organiques reçues**


ANNEXE I : RESULTATS DES ANALYSES ENTREE - SORTIE DE STATION D'EPURATION

BILAN GESTIONNAIRE

KYRNOLIA, dans son rapport annuel, effectue une estimation théorique de la charge hydraulique et organique à partir du nombre de clients assujettis à l'assainissement. Cette première approche tend à montrer que la station d'épuration est à 60-70 % de la charge nominale hydraulique et organique soit entre 320 et 360 EH pour la population permanente.



a)



b)

FIGURE : Charges hydrauliques (a) et organiques (b) théoriques en moyenne annuelle reçues d'après Kyrnolia.

KYRNOLIA effectue son approche théorique de la charge organique entrante en se basant sur le débit moyen annuel et sur une concentration théorique de l'effluent à traiter : 400mg DBO5/l, 800mgDCO/l et 467mgMES/l.

Cette approche reste très théorique : elle ne fait pas apparaître les variations saisonnières.

BILAN REGLEMENTAIRE du SATESE

Seul, un bilan 24h a été réalisé pour la station d'épuration de MONACCIA le 11/12 juillet 2005, par le SATESE à la demande des services de la Police de l'eau.

Le débit mesuré était de 91m³/j dépassant ainsi le débit nominal de 75 m³/j, soit une surcharge hydraulique de 121%. En prenant un ratio de 150l/j/EH, ce débit correspond à environ 600EH. Sur la base des consommations d'eau estivale issues du diagnostic AEP (173 l/hab/j), la population raccordée serait de 525 EH. En terme de charge organique, le flux en entrée était de 30 kg/j soit 100% de la capacité nominale (500 EH).

BILAN TPAe

TPAe a réalisé deux bilans 24h, l'un en été 2007 et l'autre au printemps 2008.

Paramètres	Charge théorique	22/08/2007	Charge EH	15/05/2008	Charge EH
Q (m3/j)	75	256,0	1707	51	340
DBO5 (kg/j)	30	87,0	1451	14,3	238
DCO (kg/j)	60	201,2	1677	25,2	210
MES (kg/j)	35	46,1	658	16,3	233
Azote Kjeldhal (kg/j)	7,5	30,0	1997	3,0	203
Phosphore total (kg/j)	1,5	3,9	1314	0,3	112

TABLEAU : Charges entrantes reçues en kg/j et en EH en été 2007 et au printemps 2008.

Les résultats de ces deux campagnes sont très différents de part le débit enregistré au mois d'Août correspondant à une population raccordée de l'ordre de 1500 EH soit un résultat quasi équivalent à celui estimé sur la base des consommations moyennes enregistrées en eau potable (173 L/j/EH). Au printemps 2008, la charge entrante est de l'ordre de 45% pour la charge organique et de 68% pour la charge hydraulique correspondant à une population raccordée de 340 EH.

Il existe donc bien deux charges de pollution en entrée très différentes au cours de l'année à mettre en relation avec le différentiel de population estivale-permanente mais aussi avec les différents débits d'eaux parasites qui n'ont pas forcément la même origine : eaux parasites au sens strict en hiver à mettre en relation avec le niveau haut des nappes et les événements pluvieux et eaux parasites liées à des fuites d'eau potable du réseau de distribution privé dans les réseaux à mettre en relation avec l'arrosage ou l'alimentation du bétail en été.

On rappellera que le bilan de recherches de fuites d'eau potable (schéma directeur AEP) a mis en avant des pertes de 24 000 m³/an soit un rendement de l'ordre de 55 à 60%.

II.1.2.2 Bilan de fonctionnement

BILAN SATESE

	DBO5	DCO	MES
Entrée STEP	331 mg/l	674 mg/l	174 mg/l
Sortie STEP	183 mg/l	543 mg/l	120 mg/l
Rendement	45%	19%	31%

TABLEAU : Rendements épuratoires enregistrés lors du bilan 24 h le 11-12 Juillet 2005.

Ces rendements épuratoires sont très faibles et sont en deçà du seuil réglementaire fixé par l'arrêté du 22 Juin 2007. Selon le SATESE, le rejet est très mauvais du point de vue de la dégradation de la matière organique probablement du fait du manque de soutirages de boues par la vanne de fond du décanteur en direction des lits de séchages. De plus, ont été notés environ 21% de débit d'eaux parasites entrant à la station.

BILAN TPAe

Les rendements épuratoires mesurés lors de ces deux bilans sont également très faibles pour l'ensemble des paramètres analysés (Matières Organique Oxydables, Azote et Phosphore).

Monaccia - Qmoy= 256 m3/j Eté 21/08/2007					
Paramètres	Concentration		Flux		Abattement
	Entrée (mg/L)	Sortie (mg/L)	Entrant (kg/j)	Sortant (kg/j)	(%)
DBO5	340	110	87,0	28,2	67,6
DCO	786	432	201,2	110,6	45,0
MES	180	94	46,1	24,1	47,8
Azote Kjeldhal	117	72,7	30,0	18,6	37,9
Phosphore total	15,4	10,2	3,9	2,6	33,8

Monaccia - Qmoy= 51 m3/j Printemps 14/05/2008					
Paramètres	Concentration		Flux		Abattement
	Entrée (mg/L)	Sortie (mg/L)	Entrant (kg/j)	Sortant (kg/j)	(%)
DBO5	280	170	14,3	8,7	39,3
DCO	494	294	25,2	15,0	40,5
MES	320	132	16,3	6,7	58,8
Azote Kjeldhal	59,8	49,8	3,0	2,5	16,7
Phosphore total	6,6	6,1	0,3	0,3	7,6

TABLEAU : Rendements épuratoires enregistrés lors des bilan 24 h en été et printemps.

Les rendements observés pour les MOOx sont également en deçà des seuils réglementaires fixé par l'arrêté du 22 Juin 2007. Les concentrations de DBO5 en sortie étaient respectivement de 110 mg/L et 170 mg/L soient largement supérieures à la concentration seuil de 35 mg/L.

II.1.3 Expertise technique

Le tableau ci-dessous reprend les observations du SATESE. En italique, apparaissent les commentaires de TPAe lors de la visite d'août 2007 :

	Observations	Conseils
Dégrilleur	Le jour de la visite, la grille statique n'était pas en place. Le SATESE l'a replacée pour la mesure.	Le SATESE conseille de laisser en place la grille. Son absence prolongée a été préjudiciable car désormais la vanne de soutirage des boues du fond du décanteur digesteur est colmatée, ce qui entraîne des absences de soutirage de boues et une dégradation de la qualité de l'effluent épuré. <i>Le dégrillage joue son rôle. Cependant, vu la quantité de flottants, il est nécessaire de retirer très fréquemment les refus de dégrillage.</i>
Décanteur Digesteur	Présence de nombreux déchets non dégrillés dans le premier compartiment de l'ouvrage censé ne retenir que les graisses. Remontées de boues sur les côtés de l'ouvrage, au centre de l'ouvrage et départ de boues qui se délitent en direction de la chasse.	L'absence de soutirage de boues du fond du décanteur depuis au moins 3 ans du fait du colmatage de la vanne de soutirage des boues du fond du décanteur entraîne des départs de boues vers la chasse. Décolmater la vanne de soutirage de boues du fond et prendre contact avec le SATESE qui planifiera sur l'année le nombre de soutirage <i>Le génie civil de cet ouvrage semble correct. Aucune fuite ou suintement extérieur n'est observé. Toutefois, une infiltration dans le canal d'élimination des graisses est visible - en traînant un léger départ d'eaux usées non traitées vers les lits de séchage. Cette observation révèle plus l'état réel de l'ouvrage - qui tend à être vétuste.</i>
Ouvrage de chasse	Présence de deux fuites sur deux parois de la chasse. A noter également que la cloche a été remplacée il y a un mois environ et qu'elle remplit son rôle. A noter toutefois que le tuyau de mise à l'air de la chasse est en partie colmatée par les dépôts.	Ces deux fuites peuvent être facilement colmatées et doivent l'être très rapidement → par expérience, risque de fissures plus importantes et de casse de l'ouvrage. La nettoyer tous les mois au jet d'eau et en particulier nettoyer son tube de régulation (petit tube coudé qui part du dessus de la chasse). A nettoyer régulièrement au jet d'eau. <i>Les fuites signalées par le SATESE en 2005 existent toujours.</i>
Lit bactérien	Le matériau de remplissage présent dans le lit est constitué de galets et de blocs de pierres granitiques. La zooglye s'est bien développée à la surface du matériau mais la sortie de l'effluent est très turbide du fait de départs continus de paquets de boues du décanteur digesteur.	<i>Son génie civil est fortement détérioré : des fuites sur l'ensemble du pourtour de l'ouvrage sont observées.</i> <i>Le sprinkler fonctionne correctement. Toutefois, par l'absence de bouchon à l'extrémité, des effluents sont envoyés à l'extérieur du lit bactérien.</i> <i>La paroi circulaire extérieure est perforée en plusieurs endroits et laisse passer l'eau directement en sortie du sprinkler.</i>
Filière boues		<i>Les lits de séchage fonctionnent. L'état des boues n'est pas très satisfaisant du fait du mélange Boues et Graisses. On notera également la présence de flottants qui n'ont pas été retenus par le dégrilleur.</i> <i>L'état actuel des boues ne permet pas d'envisager une valorisation agricole des boues par épandage sur parcelle agricole.</i> <i>Les boues sont envoyées à VENACO.</i>

Les bilans réalisés par le SATESE, par TPAe et par KYRNOLIA révèlent que la station d'épuration ne produit pas une eau traitée conforme aux normes en vigueur.


Planche photo:




Aperçu du dégrilleur partiellement colmaté



Aperçu de l'infiltration des graisses dans le canal d'évacuation



Vue du lit bactérien



Détail du génie civil du lit bactérien





Vue des lits de séchage



Vue générale de la station

SCHEMA DE PRINCIPE DE LA STATION DE MONACCIA (SATESE 2005)



II.1 Station d'épuration de GIANNUCCIO

II.1.1 Caractéristiques générales

Le système de traitement est une Boues Activées, d'une capacité nominale de 300 EH mis en service en 1990 dont la gestion a été confiée à KYRNOLIA.

La station de GIANNUCCIO dispose d'une Déclaration d'Utilité Publique (DUP) en date du 22 Mai 1987. Cet arrêté de DUP se réfère aux conditions fixées par la circulaire du 4 Novembre 1980 pour la qualité minimale du rejet.

	Concentration journalière à ne pas dépasser	Concentration sur 2 heures à ne pas dépasser
DBO5	30 mg/l	40 mg/l
DCO	90 mg/l	120 mg/l
MES	30 mg/l	30 mg/l

TABEAU : Niveau « e » de rejet imposé par la circulaire du 4 Novembre 1980.

Aucun bilan 24 h n'a été réalisé par le SATESE dans le cadre du suivi réglementaire. Les seules données concernant l'auto-surveillance réalisée par KYRNOLIA et les bilans 24h réalisés par nos soins dans le cadre de l'étude diagnostic.

Le tableau ci-après présente les charges théoriques et le débit entrants d'une station de capacité nominale de 300 EH sur la base des ratios classiques par jour et par EH.

	Concentration théorique g/j/EH	Charge entrante Théorique kg/j
DBO5	60 g /j/EH	18 kg/j
DCO	120 g /j/EH	36 kg/j
MES	70 g /j/EH	21 kg/j
NTK	15 g /j/EH	4,5 kg/j
Phosphore	3 g /j/EH	0,9 Kg/j
Débit	150 L /j/EH	45 m ³ /j


TABEAU : Charges entrantes théoriques.

II.1.2 Bilan de fonctionnement épuratoire


II.1.2.1 Charges hydrauliques et charges organiques reçues

BILAN GESTIONNAIRE

KYRNOLIA, dans son rapport annuel, effectue une estimation théorique de la charge hydraulique et organique à partir du nombre de clients assujettis à l'assainissement. Cette première approche tend à montrer que la station d'épuration étudiée est à 50-60 % de sa charge nominale hydraulique et organique soit environ 130 EH pour la population permanente.



b)



a)

FIGURE : Charges hydrauliques (a) et organiques (b) théoriques en moyenne annuelle reçues d'après Kyrnolia.

BILAN REGLEMENTAIRE du SATESE

Il n'existe aucun bilan réglementaire 24 h pour la station d'épuration de Giannuccio.

BILAN TPAe

TPAe a réalisé deux bilans 24h, l'un en été 2007 et l'autre au printemps 2008.

Paramètres	Charge théorique	22/08/2007	Charge EH	15/05/2008	Charge EH
Q (m3/j)	45	29,1	194	15	100
DBO5 (kg/j)	18	13,4	223	17,9	298
DCO (kg/j)	36	24,6	205	57,9	483
MES (kg/j)	21	11,7	168	17,4	249
Azote Kjeldhal (kg/j)	4,5	4,3	284	2,0	136
Phosphore total (kg/j)	0,9	0,3	110	0,2	61

TABLEAU : Charges entrantes reçues en été 2007 et au printemps 2008.

Tout comme pour MONACCIA, les résultats de ces deux campagnes sont très différents de par les contextes hydro-climatiques et de par le différentiel de population estivale-permanente. On observe un facteur 2 entre les charges hydrauliques hiver et été ce qui semble assez refléter la réalité. Par contre, l'analyse des charges organiques en MOOX en entrée au printemps sont anormalement élevées traduisant peut être des effluents très sceptiques.

II.1.2.2 Bilan de fonctionnement

Giannuccio - Qmoy= 29,1 m3/j Eté 22/08/2007					
Paramètres	Concentration		Flux		Abattement
	Entrée	Sortie	Entrant	Sortant	
	(mg/L)	(mg/L)	(kg/j)	(kg/j)	(%)
DBO5	460	140	13,4	4,1	69,6
DCO	847	349	24,6	10,2	58,8
MES	403,3	104,3	11,7	3,0	74,1
Azote Kjeldhal	146,5	84,2	4,3	2,5	42,5
Phosphore total	11,3	9,8	0,3	0,3	13,3

Giannuccio - Qmoy= 15 m3/j Printemps 15/05/2008					
Paramètres	Concentration		Flux		Abattement
	Entrée	Sortie	Entrant	Sortant	
	(mg/L)	(mg/L)	(kg/j)	(kg/j)	(%)
DBO5	1190	230	17,9	3,5	80,7
DCO	3860	406	57,9	6,1	89,5
MES	1160	191,1	17,4	2,9	83,5
Azote Kjeldhal	136,3	67,7	2,0	1,0	50,3
Phosphore total	12,1	7,8	0,2	0,1	35,5

TABLEAU : Rendements épuratoires enregistrés lors des bilan 24 h en été et printemps

Les rendements épuratoires mesurés lors de ces deux bilans sont meilleurs qu'à MONACCIA pour l'ensemble des paramètres analysés et particulièrement pour les Matières Organique Oxydables au printemps. Mais ces rendements restent globalement faibles au regard du système épuratoire et de la relative charge organique et hydraulique entrante.

Ainsi les concentrations mesurées en sortie de traitement sont largement supérieures à celles de la circulaire du 4 Novembre 1980 auquel fait référence l'arrêté de DUP.

Ces mauvais résultats sont à mettre en relation avec le manque d'exploitation du site : l'aération des boues n'est pas toujours correctement réalisée par exemple (observations lors de nos visites de terrain, voire expertise ci-après).

II.1.3 Expertise technique

Son périmètre est clôturé et le génie civil apparent des ouvrages est en bon état. Le décanteur primaire, le bassin d'aération et le clarificateur sont des ouvrages enterrés : il est difficile d'identifier précisément leur état extérieur et intérieur. Le matériau utilisé pour la cuve du décanteur primaire est de la fibre de verre et du PVC pour les cuves du bassin d'aération et du clarificateur.

La passerelle et le pourtour du bassin d'aération sont sécurisés par un garde-corps en métal et le décanteur et le clarificateur sont recouverts d'un couvercle en fibre. Globalement, le site est sécurisé et paraît entretenu.

Lors des différentes visites, il est apparu que le dégrilleur automatique et l'agitateur du bassin n'étaient pas toujours en service notamment en période estivale. L'aération des boues n'étant effective que ponctuellement, les effluents ne sont donc pas traités de manière régulière. D'autre part, les lits de séchage sont envahis par les herbes et indiquent que les boues ne sont pas retirées régulièrement après séchage. Enfin, malgré une investigation poussée sur site, l'exutoire n'a pas été repéré, l'eau traitée semble s'infiltrer directement dans le sol. En outre, les différents bilans réalisés par TPAe révèlent que la station

d'épuration de GIANNUCCIO ne produit pas une eau traitée conforme aux normes en vigueur.



Aperçu du dégrilleur automatique



Vue du décanteur primaire




Vue générale du bassin d'aération



Vue du clarificateur statique

SCHEMA DE PRINCIPE DE LA STATION D'EPURATION DE GIANNUCCIO



III DIAGNOSTIC DU RESEAU DE MONACCIA

Le diagnostic du réseau a été réalisé dans un premier temps à partir d'une analyse des plans de réseau fournis par la DDAF et la mairie sur lesquels figuraient 171 regards. Lors de nos premières investigations de terrain, une soixantaine de regards n'ont pu être repérés car enfouis sous la chaussée.

Un marché a été passé avec une société de BTP pour la réhausse de 20 regards stratégiques; ce marché s'est traduit au final par la réhausse de 40 regards. Nous avons réalisé une seconde investigation de terrain. Sur les 40 regards, seuls 28 ont pu être ouverts. Malgré leur remise à niveau, les 12 regards restant sont toujours inaccessibles (tampon scellé).

Au total, ce sont 130 regards qui ont été inspectés (voir rapport friches regards ci-joint) sur un total de 176. 46 regards restent non visitables : 16 sont inaccessibles et 30 sont invisibles (à rehausser).

III.1 Regards


ANNEXE IIA: ETAT DU RESEAU DE COLLECTE DE MONACCIA VILLAGE.

Une inspection de l'ensemble des regards visitables de MONACCIA a été effectuée par TPAe. Chaque regard inspecté a été mesuré, photographié et répertorié en fonction de son état.

	MONACCIA
Etat général satisfaisant	63 (36%)
Génie Civil dégradé	15 (9%)
Présence de racines	52 (30%)
Remise à niveau nécessaire	30 (17%)
Regard inaccessible (tampon coincé)	16 (9%)
TOTAL	176 (100%)

III.1.1 Etat général des regards

Voir carte ci-après.



Les regards du réseau de collecte de MONACCIA ont en général les caractéristiques suivantes :

- Tampon en fonte carré - 0,60m X 0,60m
- Cheminée carrée maçonnée en parpaings
- Cunette maçonnée ciment
- Absence de goulotte

L'absence de goulotte entraîne une stagnation de matériaux dans le regard. Cette stagnation a pour conséquence :

- Développement de nuisances olfactives gênant le voisinage
- Obstruction potentielle à moyen terme - renforcée en cas de présence de racines
- Surcharge de pollution en cas de pluie (lessivage des réseaux) qui perturbe fortement le fonctionnement de la station et diminue son rendement épuratoire

L'étroitesse des regards handicape leur entretien et l'accès en cas d'intervention.

Le tableau suivant récapitule les regards présentant des problèmes de racines soit 30% des regards visités.

NUMERO	PROFONDEUR	ETAT	STAGNATION
1	0.90	rac	non
4	1.75	rac	non
7	1.45	rac	oui
8	1.40	rac	oui
10	1.40	rac	oui
22	1.80	rac	oui
23	1.20	rac	oui
27	1.11	rac	oui
31	2.80	rac	oui
35	1.05	rac	non
39	0.95	rac	oui
53	1.55	rac	non
57	1.30	rac	oui
64	0.75	rac	oui
65	0.70	rac	oui
66	0.52	rac	oui
70	0.50	rac	oui
71	0.50	rac	oui
72	0.49	rac	oui
73	1.03	rac	oui
76	1.35	rac	oui
85	1.40	rac	non
86	1.20	rac	oui
87	1.05	rac	non
89	1.35	rac	non
90	1.15	rac	oui
91	3.60	rac	oui
94	2.30	rac	oui
98	2.60	rac	oui
99	2.35	rac	oui
100	1.05	rac	oui
103	0.81	rac	oui
112	0.70	rac	oui
113	0.90	rac	oui
114	1.08	rac	oui
119	0.90	rac	oui
121	1.60	rac	oui
123	1.06	rac	oui
124	1.15	rac	oui
129	0.72	rac	oui
143	0.85	rac	oui
144	0.95	rac	oui
148	0.67	rac	oui
158	1.25	rac	oui
161	1.05	rac	oui
162	1.35	rac	oui
165	1.15	rac	non
192	0.70	rac	oui
194	0.80	rac	oui
195	0.90	rac	oui
204	0.71	rac	oui
207	2.45	rac	oui
TOTAL		52	

TABLEAU : Listing des regards présentant des racines.

On constate que 15 regards présentent des génie civil dégradés.

NUMERO	PROFONDEUR	ETAT	STAGNATION
11	0.95	gc	oui
19	1.80	gc	oui
42	1.25	gc	oui
43	0.72	gc	oui
67	0.50	gc	oui
68	0.92	gc	oui
77	1.15	gc	non
79	1.20	gc	non
117	0.73	gc	non
141	0.88	gc	oui
155	0.70	gc	oui
193	1.30	gc	oui
208	1.62	gc	oui
210	0.71	gc	oui
215	1.00	gc	non
TOTAL		15	

TABLEAU : Listing des regards présentant des génies civils dégradés.

30 tampons de regards devront être réhaussés :

NUMERO	PROFONDEUR	ETAT
3	0.00	reh
21	0.00	reh
24	0.00	reh
25	0.00	reh
26	0.00	reh
33	0.00	reh
35	0.00	reh
54	0.00	reh
58	0.00	reh
59	0.00	reh
60	0.00	reh
64	0.00	reh
69	0.00	reh
82	0.00	reh
83	0.00	reh
93	0.00	reh
101	0.00	reh
102	0.00	reh
115	0.00	reh
116	0.00	reh
120	0.00	reh
127	0.00	reh
142	0.00	reh
147	0.00	reh
159	0.00	reh
160	0.00	reh
206	0.00	reh
215	0.00	reh
220	0.00	reh
221	0.00	reh
TOTAL		30

TABLEAU : Listing des regards devant être réhaussés.

Enfin, 16 regards ne sont pas visitables car le tampon est rouillé et soudé au cadre:

NUMERO	PROFONDEUR	ETAT
6	0.00	ina
13	0.00	ina
15	0.00	ina
16	0.00	ina
34	0.00	ina
40	0.00	ina
47	0.00	ina
48	0.00	ina
88	0.00	ina
88	0.00	ina
92	0.00	ina
95	0.00	ina
111	0.00	ina
130	0.00	ina
211	0.00	ina
214	0.00	ina
TOTAL		16

TABLEAU : Listing des regards scellés non visitables.

III.1.2 Les problèmes de stagnation d'eaux usées

Il a été repéré 86 regards présentant des problèmes de stagnation d'eau- soit 66% des 130 regards visités. Par extrapolation, on peut considérer qu'environ 66% des 176 regards de MONACCIA sont concernés par ce problème; problème accentué du fait de l'absence de goulotte au fond des regards.

On rappelle que la stagnation de matières au fond d'un regard peut générer un risque de nuisance olfactive (gêne pour le voisinage), d'obstruction éventuelle, et d'un dysfonctionnement de l'épuration au niveau de la station en cas d'affluents importants de ces matières en cas d'épisodes pluvieux.

Dans le cadre de ce diagnostic, une graduation du problème de stagnation a été effectuée - cf Fiches Regards. 10 regards ont montré une stagnation importante : n°17, 19, 141, 143, 200, 201, 202, 208, 209, 212.

Ces 10 regards sont à entretenir de manière prioritaire.

III.1.3 Les problèmes d'intrusions d'ECPP

Lors de l'inspection, il est apparu que des intrusions d'Eaux Claires Parasites Permanentes sont visibles dans certains regards :

- - au niveau du regard n°155 (n°43 inspection vidéo) – intrusion importante d'eau du Ruisseau,
- - au niveau du regard n°80 (n°82 inspection vidéo)– intrusion importante d'eau d'une source,
- - au niveau du regard n°27 (n°68 inspection vidéo)– intrusion moyenne d'eau du trop plein du réservoir d'eau potable.

Ces données sont confirmées par l'inspection télévisée (cf plan des anomalies en annexe).

III.2 Bilan des campagnes de mesure

ANNEXE III : RESULTATS DES CAMPAGNES DE MESURES.

III.2.1 Déroulement des campagnes de mesures


Deux campagnes de mesures de débit en continu ont été menées sur le réseau d'assainissement de MONACCIA D'AULLENE :

- une première en période estivale, pendant 3 semaines environ, du vendredi 10 août 2008 au lundi 3 septembre 2008,
- La deuxième, pendant un mois en période hivernale, du mardi 8 avril 2008 au lundi 5 mai 2008.

Les appareils utilisés sont de type SIGMA 950, la mesure de débit est effectuée par un capteur de pression bulle à bulle qui convertit le signal "hauteur d'eau" en débit en fonction du type de déversoir utilisé (déversoir triangulaire en l'occurrence).

Les appareils ont été installés directement dans les regards en 4 points du réseau d'assainissement. Nous sommes passés régulièrement pour entretenir ces seuils afin d'éviter les risques d'engorgement.

Les résultats des campagnes de mesures de débit en continu sont donnés en annexe.



III.2.2 Pluviométrie

Un pluviomètre a été installé pendant la campagne hivernale afin de connaître la durée et l'intensité des épisodes pluvieux survenus. Le pluviomètre a été installé dans l'enceinte de la station d'épuration de MONACCIA.

✓ Campagne estivale

Aucune pluie n'est tombée lors de la période de mesure.

✓ Campagne hivernale

Le pluviomètre a été retrouvé déplacé et endommagé malgré le fait qu'il ait été installé dans l'enceinte même de la station d'épuration. En l'occurrence, aucune donnée n'a pu être exploitée sur cet appareil.

Ainsi, les données ayant servi pour l'étude proviennent de la station METEO France de Figari.

	Hauteur(mm)
01/04/2008	0,2
02/04/2008	0,2
03/04/2008	2,6
04/04/2008	.
05/04/2008	.
06/04/2008	.
07/04/2008	.
08/04/2008	0,2
09/04/2008	0,2
10/04/2008	.
11/04/2008	1,6
12/04/2008	.
13/04/2008	.
14/04/2008	5,6
15/04/2008	.

	Hauteur (mm)
16/04/2008	.
17/04/2008	3,4
18/04/2008	0,2
19/04/2008	.
20/04/2008	8,4
21/04/2008	0,2
22/04/2008	0,2
23/04/2008	.
24/04/2008	.
25/04/2008	.
26/04/2008	.
27/04/2008	.
28/04/2008	.
29/04/2008	.
30/04/2008	0,2
TOTAL	23,2

III.2.3 Evaluation du débit sanitaire

Le débit sanitaire théorique est calculé en fonction du nombre d'habitations raccordées pour chaque secteur avec un ratio de 173 L/j/habitant en été et de 98 L/j/habitant en hiver (données AEP).

Les campagnes de mesures permettent de connaître le débit sanitaire réellement collecté et de le comparer à ce débit théorique.

			Débit sanitaire					
			ETE					
			mesuré	théorique			HIVER	
Secteur	habitations	EH	m3/j				mesuré	théorique
					EH	m3/j		
EGLISE	27	220	28,1	38	70	-	6,9	
ROTUNDULO	40	320	17,7	55	105	8,8	10,3	
MONUMENT	22	180	13,5	31	60	12,5	5,9	
AUTRES*	80	640	194,0	110	205	11,2	20,1	
TOTAL STEP	169	1360	253,3	234	440	32,5	43,2	

*AUTRES : le reste de l'habitat entre ces secteurs et la station d'épuration.

TABLEAU : Débits mesurés et débits théoriques en entrée de station d'épuration.

Il existe une différence significative entre les débits estivaux et hivernaux à mettre en relation avec des arrivées d'eaux parasites liées non pas à des problèmes d'étanchéité du réseau de collecte mais plutôt à des consommations importantes d'eau potable (fuites sur distribution, arrosage des jardins, alimentation du bétail).

Le SATESE, dans son bilan 24h du 11-12 Juillet 2005 notait également un débit parasite d'eaux claires de l'ordre de 19 m³/j.

III.2.4 Evaluation des volumes d'Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP)

III.2.4.1 Rappel des définitions, méthode de mesure

Les ECPP correspondent aux eaux d'infiltration drainées à l'intérieur du réseau d'eaux usées par le biais de défauts d'étanchéité, soit sur les conduites (réseau principal et branchements : casses, poinçonnements, joints défectueux, etc...), soit sur les regards (casses, joints défectueux, dégradation du béton, etc...).

Ces eaux parasites sont qualifiées de :

- permanentes lorsque l'infiltration se fait de manière stable, 24 heures sur 24. ce sont des infiltrations directement liées à la présence d'une nappe phréatique.
- pseudo-permanentes ou de ressuyage lorsque leur variation est plus rapide, sensible aux épisodes pluvieux et au phénomène de ressuyage.

L'identification de ces eaux parasites se fait par la campagne de mesures et une visite nocturne réalisées en période hivernale.

III.2.4.2 Localisation des points de mesure

Compte-tenu de l'arborescence du réseau et de sa taille, et conformément au CCTP, 4 points de mesure ont été implantés sur le réseau de MONACCIA.

Point de suivi	Secteurs concernés
ROTUNDOLO	Du Réservoir AEP au Monument aux Morts
MONUMENT	Lotissement, Poste, l'Ecole et la partie Sud du Monument aux Morts
EGLISE	Tout le secteur au Nord de l'Eglise
STEP	Toute la zone raccordée

III.2.4.3 Identification pendant la période des mesures (Campagne hivernale)

Pendant la campagne hivernale, on considère que le débit minimum de nuit mesuré par les appareils en place correspond à des eaux parasites. Ainsi, en entrée de station d'épuration, ce débit moyen est de 20,5 m³/j (cf annexes).

Le tableau suivant donne les débits d'ECPP pour les secteurs concernés :

	ECPP
	MONACCIA
Secteur	m ³ /j
ROTUNDOLO	0,9
MONUMENT	6,8
EGLISE + AUTRES	12,8
TOTAL STEP	20,5

III.2.4.4 Visite nocturne


Lors de la campagne de mesures hivernale, nous réalisons une visite de nuit des réseaux. Cette visite se fait par temps sec.

Le principe repose sur le repérage d'un écoulement dans les réseaux. Si un écoulement à lieu de nuit entre 0h00 et 4h00 alors cet écoulement correspond à des ECPP. On estime ensuite le débit de ces eaux claires parasites permanentes par empotage.

Estimation du débit EU en visite nocturne



NUIT : MONACCIA		Mesure instantanée		Débit	Débit
		ml	seconde	m3/h	m3/j
POINT 1	STEP	650	1,38	1,696	40,70
		600	1,22	1,770	42,49
		625	1,3	1,733	41,59
POINT 2	FOURCHE EGLISE	750	5	0,540	12,96
		820	4,91	0,601	14,43
		780	5,09	0,552	13,24
		783	5	0,564	13,54
	FOURCHE MAIRIE			1,17	28,05
POINT 3		140	2,93	0,172	4,13
		170	3,19	0,192	4,60
		155	3,06	0,182	4,37
POINT 4				0	0
POINT 5	Collecteur EGLISE			0,07	1,68
	Antenne RETRO			0,03	0,72
	Antenne FORCONU			0,07	1,68
	TOTAL			0,17	4,08
POINT 6	EGLISE	100	7,2	0,050	1,20
		120	12,6	0,034	0,82
		250	8,2	0,110	2,63
		130	7,4	0,063	1,52
		150	8,85	0,064	1,54
POINT 7	MONUMENT	160	2,4	0,240	5,76
		180	2,1	0,309	7,41
		170	2,19	0,279	6,71
		180	2,49	0,260	6,25
		160	2,29	0,252	6,04
		170	2,294	0,268	6,43
POINT 8	ROTUNDOLO	140	3,6	0,140	3,36
		130	3,4	0,138	3,30
		130	3,9	0,120	2,88
		110	3,1	0,128	3,07
		127,5	3,5	0,131	3,15
POINT 9	TROP PLEIN RESERVOIR	370	30	0,044	1,07
		370	30	0,044	1,07
		370	30	0,044	1,07
POINT 10	POSTE			0,050	1,20



III.2.4.5 Cas des fuites d'eau potable chez les particuliers

La campagne estivale a permis de mettre en évidence la présence d'un débit nocturne résiduel. Il est peu probable qu'il s'agisse d'eaux de nappe ; il s'agit plus vraisemblablement de fuites d'eau potable chez les particuliers (robinet, chasse d'eau).

Ce débit résiduel nocturne est à rapprocher des résultats de la campagne de recherche des fuites dans le dossier de Diagnostic EAU POTABLE (TPAe).

MONACCIA

Secteur	Débit nocturne estival m3/j	Fuites estimées (Diagnostic AEP)	
		m3/h	m3/j
EGLISE	13,1	0,44	10,56
ROTUNDULO	9,5	1,23	29,52
MONUMENT	6,1	0,8	19,2
AUTRES	94,1	3,04	72,96
TOTAL	122,8	5,51	132,24

Etant donnée la très forte valeur de ce débit de fuite, il est nécessaire d'engager une démarche de sensibilisation des particuliers au gaspillage de l'eau potable et en parallèle une recherche de fuite d'eau potable sur le réseau public.

III.2.5 Eaux Claires Parasites Météoriques (ECPM)

III.2.5.1 Rappel des définitions, méthode de mesure

Il s'agit des eaux parasites liées directement à un épisode pluvieux. Sur les courbes de débit aux points de mesure, un pic de débit est constaté dès qu'un événement pluvieux significatif se produit. Le décalage peut être d'une demi-heure à une heure, et l'influence de l'événement pluvieux peut durer entre une heure à deux heures après la fin de la pluie.

Ces eaux parasites sont essentiellement liées aux mauvais branchements (eaux pluviales sur eaux usées), soit en domaine privé (gouttières, avaloirs de garage...), soit en domaine public (avaloirs des rues mal raccordés, ...).

Dans le cadre de ce dossier, il a été fait la distinction des **eaux claires parasites de ressuyage**, qui proviennent de l'infiltration des eaux pluviales dans le sol. L'augmentation du débit, suite à ces intrusions, est décalée dans le temps et peu observable : sur une demi-journée à une journée.

Grâce à ces données, nous pouvons évaluer les surfaces actives qui en résultent. Le principe de calcul est le suivant :

L'analyse des variations de débits permet de calculer le volume V_p d'eaux parasites liées à l'épisode pluvieux.

Connaissant la hauteur de pluies h tombée pendant la même période, nous pouvons en déduire la surface active S_a par la formule suivante :

$$S_a = \frac{V_p}{h}$$

Les calculs ont été menés en cumulant les hauteurs de pluie sur l'ensemble d'une journée ou sur la durée de l'épisode pluvieux (1 à 3h).

III.2.5.2 Résultats

Les résultats proviennent d'une moyenne calculée à partir des variations de débits enregistrées lors des épisodes pluvieux du 14 Avril (5,6 mm) et du 20 avril (8,4 mm) avec les débits précédents cet événement.

Ainsi, le 14 Avril, le débit en entrée de station dépuration est passé à 47,2 m³/j alors qu'il était en moyenne de 37 m³/j sur les 4 jours précédents soit un différentiel de 10 m³ ou 10 000 L/ 5,6 mm ou L/m². La surface active globale ainsi déduite est de l'ordre de 1800m².

III.2.6 Méthodes employées : inspection télévisée et tests à la fumée.

La localisation des désordres à l'origine des différents types d'eaux parasites nécessite des investigations complémentaires :

- Passage caméra pour les ECPP,
- Test à la fumée ou au colorant pour les ECPM.

III.2.6.1 Inspection télévisée

L'investigation télévisée a deux objectifs principaux :

- L'état général des réseaux
- La localisation des intrusions d'Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPM)

Le linéaire total inspecté est résumé dans le tableau suivant :

	MONACCIA
Distance totale inspectée	2 138 ml
Distance totale non inspectée	2 732 ml
Linéaire total du réseau EU	4 870 mL

Une inspection télévisée se réalise de manière optimale après un hydrocurage du réseau. Dans le cas de cette étude, un simple nettoyage du réseau, à vive eau, a été effectué. Il n'a pas été suffisant, surtout à MONACCIA, pour éliminer les obstructions dans le réseau - expliquant la forte part de linéaire non inspecté.

Un rapport complet de l'inspection télévisée a été établi et est joint avec le présent rapport. Ne sont repris ici que les points les plus importants.

III.2.6.2 Tests à la fumée

Les tests à la fumée consistent à envoyer de la fumée dans les réseaux d'eaux usées et de repérer les éventuelles sorties de fumée au niveau de gouttières, d'avaloirs, ... Si tel est le cas, cela montre un mauvais raccordement des Eaux Pluviales sur le réseau d'Eaux Usées.

L'ensemble du réseau de MONACCIA et de GIANNUCCIO a été testé, le 16 juillet 2008. Cette technique a permis de définir les surfaces actives.


A MONACCIA, il a été repéré 19 anomalies de branchements.

Numéro	Descriptif	Surface active estimée
1	Gouttière arrière	50m ²
2	Grille des Eaux Pluviales	130m ²
3	Gouttière	50m ²
4	Event	-
5	Grille des Eaux Pluviales	50m ²
6	Branchement d'Eaux Usées sous tampon - non étanche	250m ²
7	Gouttière	50m ²
8	Branchement d'Eaux Usées sous tampon - non étanche	210m ²
9	Event	-
10	Gouttière	50m ²
11	Gouttière	50m ²
12	Event	-
13	Gouttière	50m ²
14	Branchement d'Eaux Usées sous tampon - non étanche	140m ²
15	Gouttière	50m ²
16	Gouttière	50m ²
17	Gouttière	50m ²
18	Gouttière	50m ²
19	Gouttière (X2)	100m ²
TOTAL		1 380m²

77% de la surface active a été détectée par les tests à la fumée sur la base de l'estimation théorique, à savoir 1800 m².

Le passage caméra a révélé un certain nombre de regards enterrés (regards à rehausser en jaune, Carte p24). Les travaux de mise à niveau d'une partie de ces regards au mois d'août 2008, a nécessité une nouvelle numérotation de ces derniers, différente de la numérotation effectuée lors de l'inspection des regards au mois de mai 2008.

Les anomalies détectées lors de l'inspection video du réseau sont repérées sur la carte ci-après avec la nouvelle numérotation.



CARTE : Localisation du linéaire passé à la caméra et parcelles ayant réagi à la fumée.

III.2.7 Résultats des inspections télévisées

L'état général des réseaux touche à la fois l'état structural des canalisations (déformations, ...) et la capacité d'écoulement (présence de racines, dépôts, obstructions, ...).


Un point sur l'état des branchements (en particulier les branchements pénétrants) est donné.


III.2.7.1 Etat structural des canalisations

Il s'agit de connaître l'état du génie civil du réseau. On repère les fissures, les dégradations de surface, les effondrements ou ruptures.

A MONACCIA, 31 anomalies sur l'état structural du réseau ont été repérées.
Elles sont réparties sur l'ensemble du réseau.

Les cartes suivantes donne une vue globale des anomalies repérées lors du passage de la caméra en juillet 2008.





Le tableau de la page ci-dessous donne les travaux à réaliser. En revanche, il est nécessaire de se référer à la carte du rapport de l'inspection vidéo et tests à la fumée (voir aussi carte

paragraphe III-2-6) pour la numérotation des regards. Entre parenthèses, figure la correspondance entre les deux numérotations.

Tronçon	Diamètre	Distance du regard	Réhabilitation proposée
GRAVITES 1 et 2			
EU2-EU3 (99-100)	200	8,2	1 Fraisage et 1 manchette
EU1-EU12 (98-99)	200	33,5	1 Fraisage et 1 manchette
EU3-EU4 (100-101)	200	19,5	2 Manchettes de réhabilitation 1 fraisage
	200	20,3	2 Manchettes de réhabilitation
	200	21,7	1 fraisage et 1 manchette chapeau
EU12-EU96 (63-64)	200	4,3	1 Fraisage et 1 manchette
EU12-EU17 (63-62)	200	4,5	1 Fraisage et 1 manchette
EU17-EU12 (62-63)	200	15,4	1 Fraisage et 1 manchette
	200	16,5	1 Fraisage et 1 manchette
EU13-EU12 (121-63)	200	5,7	1 Fraisage et 1 manchette
	200	11,2	1 Fraisage et 1 manchette
EU15-EU16 (1323-124)	200	7,6	1 Fraisage et 1 manchette
EU16-EU15 (124-123)	200	0,4	1 Fraisage et 1 manchette
EU19-EU20 (60-59)	200	40	1 Fraisage et 1 manchette
EU89-EU89b (72-71)	200	5,3	1 Fraisage et 1 manchette
EU89-EU88 (72-73)	200	16,1	1 Fraisage et 1 manchette
	200	16,6	1 Fraisage et 1 manchette
	200	32,3	1 Fraisage et 1 manchette
EU88-EU87 (73-74)	200	0,3	1 Fraisage et 1 manchette
EU90-EU91 (70-69)	200	22,2	1 Fraisage et 1 manchette
	200	24,2	1 Fraisage et 1 manchette

Tronçon	Diamètre	Distance du regard	Réhabilitation proposée
GRAVITES 1 et 2			
EU86-EU87 (75-74)	200	19,8	1 Fraisage et 1 manchette
	200	26,3	1 Fraisage et 1 manchette
EU86-EU85 (75-76)	200	19,7	1 Fraisage et 1 manchette
EU63-EU62 (210-209)	300	13,4	1 Fraisage et 1 manchette
EU61-EU62 (208-209)	300	14,8	1 Manchette chapeau
		14,4	1 Manchette de réhabilitation
EU60-EU61 (207-208)	300	9	1 Fraisage
EU60B-EU60 (22-207)	300	1,4	1 Fraisage
		0	1 Fraisage dans regard
EU60B-EU60T (22-23)	250	13	1 Fraisage et 1 manchette
EU57-EU58 (20-35)	250	14,2	1 Fraisage et 1 manchette
			1 Manchette chapeau
EU57-EU56 (20-21)	250	8,6	1 Fraisage et 1 manchette
EU54-EU53 (18-17)	300	3,4	1 Fraisage
EU53-EU54 (17-18)	300	19,1	1 Fraisage et 1 manchette
EU50-EU49 (14-13)	300	15,5	1 Fraisage et 1 manchette
		24,4	1 Fraisage et 1 manchette
EU49B-EU49 (12-13)	300	10,2	1 Fraisage et 1 manchette
		16,4	1 Fraisage et 1 manchette
EY49B-EU97B (12-41)	300	36,6	1 Manchette de réhabilitation

Tronçon	Diamètre	Distance du regard	Réhabilitation proposée
GRAVITES 1 et 2			
EU43-EU43B (154-9)	300	1,8	1 Fraisage et 1 Manchette chapeau
EU43-EU46 (19-10)	300	32,8	1 Fraisage et 1 Manchette
		33,1	1 Fraisage et 1 Manchette
EU46-EU48 (10-11)	300	2,8	1 Manchette
EU29-EU28 (4-2)	300	12,3	1 Fraisage et 1 Manchette
		37,7	1 Fraisage et 1 Manchette
EU28_EU27 (2-221)	300	25,1	1 Fraisage et 1 Manchette
		69,6	1 Fraisage et 1 Manchette
		72,1	1 Fraisage et 1 Manchette
EU25-EU27 (53-221)	300	30,3	1 Fraisage et 1 Manchette
EU34_EU33b (149-7)	200	17,4	1 Fraisage et 1 Manchette
		18	1 Fraisage et 1 Manchette
EU33B-EU33 (7-149)	200	0	1 Fraisage dans regard

Tronçon	Diamètre	Distance du regard	Réhabilitation proposée
GRAVITES 1 et 2			
EU38-37 (143-144)	200	9	1 Fraisage et 1 Manchette chapeau
EU38b-EU39 (141-142)	200	22,4	1 Fraisage et 1 Manchette chapeau
EU81-EU68 (207-23)	200	26,7	1 Fraisage et 1 Manchette chapeau
EU76-EU77 (163-162)	200	1,1	1 Fraisage et 1 Manchette
		6,8	1 Fraisage et 1 Manchette
		13,2	1 Fraisage et 1 Manchette
EU70-EU69 (50-30)	200	1,2	1 Fraisage et 1 Manchette
EU69B-EU69 (29-30)	200	4,3	1 Fraisage et 1 Manchette
EU69-71 (30-31)	200	8,5	1 Fraisage et 1 Manchette
EU69b-EU68 (29-27)	200	2,5	1 Manchette
		6,6	1 Fraisage et 1 Manchette
EU68-EU67 (27-26)	250	16,2	1 Fraisage et 1 Manchette chapeau

L'inspection vidéo montre que le réseau présente des anomalies ponctuelles mais ne nécessite pas de travaux importants de type remplacement de canalisations.

Les défauts principaux rencontrés correspondent à des obstructions par des racines ou à des fissures. Des réparations par la pose de manchettes en silicate précédées d'un fraisage des racines ou des dépôts solidifiés peuvent être envisager dans la majorité des cas.

Actuellement compte tenu des moyens techniques existants, ce type de réparations en des points précis du réseau peut s'effectuer par l'introduction de robots et d'appareils à l'intérieur des conduites, sous réserve d'un curage efficace du réseau avant intervention. Cette technique est intéressante car elle permet d'éviter les fouilles sur la voie publique et de limiter les nuisances vis-à-vis des riverains.

III.2.7.2 Capacité d'écoulement

Tout ce qui peut présenter une gêne à l'écoulement est repéré : joint d'étanchéité apparent, déformations importantes réduisant le diamètre de la canalisation, présence de racines, dépôts, obstructions, ...

Les contraintes d'écoulement sont importantes à MONACCIA : les anomalies de ce type ont été repérées sur 64 tronçons du réseau de collecte. Une vingtaine d'obstructions dues à des racines a empêché le bon avancement de la caméra.

Même si ces anomalies sont réparties sur l'ensemble du réseau, on peut distinguer plusieurs secteurs particulièrement concernés (voir Carte page suivante):

- sur l'Antenne Monument - bas de TEGHIA, et Mairie ;
- sur l'Antenne Eglise, secteur de la Caserne.

III.2.7.3 Etat des branchements

Les branchements pénétrants à plus de 40% sont signalés - car ils vont générer une gêne lors d'un hydrocurage complet du réseau.

13 branchements fortement pénétrants ont été repérés à MONACCIA (en majorité sur l'Antenne Monument).

III.2.8 Intrusions d'Eaux claires Permanentes


Les intrusions d'Eaux Claires Parasites Permanentes (ECP) se font par des anomalies de structure du réseau qui ont été listées précédemment : fissures, casses, ...

Mais, les ECP pouvant représenter une part importantes du flux collecté et entraînant une perturbation dans le fonctionnement de la station d'épuration, il est nécessaire de localiser ces anomalies afin de pouvoir les réparer et de diminuer ainsi la part d'ECP dans les eaux arrivant à la station d'épuration.

Les tronçons où des anomalies liées à l'intrusion d'ECP sont localisés en priorité sur l'antenne Monument, en deux secteurs (voir Carte page suivante):

- Partie basse - en aval du Monument
- Partie haute - Teghia

L'Antenne Eglise est concernée au niveau de sa partie basse : en amont directe de la fourche, et ponctuellement au niveau de la Caserne et de l'Eglise.



IV DIAGNOSTIC DU RESEAU DE GIANNUCCIO

ANNEXE IIB: ETAT DU RESEAU DE COLLECTE DE GIANNUCCIO VILLAGE.

Le diagnostic du réseau a été réalisé dans un premier temps à partir d'une analyse des plans de réseau fournis par la DDAF et la mairie sur lesquels figuraient 51 regards. Lors de nos investigations de terrain, tous les regards ont pu être repérés à l'exception de deux mais une dizaine n'ont pu être ouverts.

Il existe un poste de refoulement sur le réseau de Giannuccio permettant le relèvement des eaux usées des deux habitations excentrées du village au Nord. Ce poste de refoulement est actuellement actionné manuellement par les riverains : dysfonctionnement du système de déclenchement des pompes.

IV.1 Regards

IV.1.1 Etat général des regards

L'état des regards de GIANNUCCIO est globalement satisfaisant : plus de la moitié des regards visités sont dans un état satisfaisant. Seul 2% des regards (soit 1 regard) présentent un génie civil fortement dégradé.

20% des regards de GIANNUCCIO sont partiellement obstrués par des racines. Les remises à niveau sont limitées à 2 regards. On notera toutefois que 20% sont inaccessibles car les tampons sont soudés au cadre par la rouille.

	GIANNUCCIO
Etat général satisfaisant	28 (55%)
Génie Civil dégradé	1 (2%)
Présence de racine	10 (19,5%)
Remise à niveau nécessaire	2 (4%)
Regard inaccessible	10 (19,5 %)
TOTAL	51 (100%)

;

Regards présentant un génie civil dégradé :

Village	Numéro	Profondeur	Etat général
GIANNUCCIO	1045	0.90	Génie civil

Regards présentant des racines :

Village	Numéro	Profondeur	Etat général
GIANNUCCIO	1001	0.89	Racines
GIANNUCCIO	1003	0.84	Racines
GIANNUCCIO	1004	1.21	Racines
GIANNUCCIO	1007	1.30	Racines
GIANNUCCIO	1022	1.00	Racines
GIANNUCCIO	1024	1.30	Racines
GIANNUCCIO	1025	1.26	Racines
GIANNUCCIO	1048	0.95	Racines
GIANNUCCIO	1050	0.90	Racines
GIANNUCCIO	1052	0.76	Racines
TOTAL		10	

Regards nécessitant une rehausse :

Village	Numéro	Profondeur	Etat général
GIANNUCCIO	1014	0.00	rehausse
GIANNUCCIO	1015	0.00	rehausse
TOTAL		2	

Regards inaccessibles :


Village	Numéro	Profondeur	Etat général
GIANNUCCIO	1008	0.00	Inaccessible
GIANNUCCIO	1019	0.00	Inaccessible
GIANNUCCIO	1020	0.00	Inaccessible
GIANNUCCIO	1032	0.00	Inaccessible
GIANNUCCIO	1033	0.00	Inaccessible
GIANNUCCIO	1034	0.00	Inaccessible
GIANNUCCIO	1035	1.00	Inaccessible
GIANNUCCIO	1041	0.00	Inaccessible
GIANNUCCIO	1042	0.00	Inaccessible
GIANNUCCIO	1046	0.00	inaccessible
TOTAL		10	

IV.1.2 Les problèmes de stagnation d'eaux usées

12 regards comportant des eaux stagnantes ont été repérés. Dans le cas de GIANNUCCIO où les regards sont équipés de goulottes, ce dysfonctionnement provient de leur faible pente, et parfois de la présence de racines.

Village	Numéro	Profondeur	Etat général	Stagnation
GIANNUCCIO	1007	1.30	racines	oui
GIANNUCCIO	1018	0.85	bon	oui
GIANNUCCIO	1022	1.00	racines	oui
GIANNUCCIO	1024	1.30	racines	oui
GIANNUCCIO	1025	1.26	racines	oui
GIANNUCCIO	1027	0.85	bon	oui
GIANNUCCIO	1028	0.75	bon	oui
GIANNUCCIO	1029	0.40	bon	oui
GIANNUCCIO	1030	0.60	bon	oui
GIANNUCCIO	1047	1.10	bon	oui
GIANNUCCIO	1048	0.95	racines	oui
GIANNUCCIO	1050	0.90	racines	oui
TOTAL		12		TOTAL

Ces regards sont à surveiller particulièrement et à entretenir régulièrement afin d'éviter toute nuisance olfactive, obstruction, ...



CARTE :Etat des lieux des regards et localisation des points de mesures de la campagne de suivi.

IV.2 Bilan des campagnes de mesure

ANNEXE III : RESULTATS DES CAMPAGNES DE MESURES.

IV.2.1 Localisation des points de mesure

Point de suivi	Secteurs concernés
Regard 1002	SECTEUR 1 Partie Aval du Collecteur, Antenne
Regard 1009	SECTEUR 2 Partie Haute du Collecteur – MONTEE OMU CAGNA

(voir carte précédente).

Le débit du Secteur 1 dans le tableau ci-dessous correspond à la différence entre le débit mesuré au niveau du regard 1002 (débit STEP en annexes) et celui mesuré au niveau du regard 1009 (débit village en annexe).

Le poste de refoulement de Giannuccio a été suivi manuellement : relevé des compteurs sur une période déterminée.

IV.2.2 Evaluation du débit sanitaire

Le débit sanitaire théorique est calculé en fonction du nombre d'habitations raccordées pour chaque secteur et selon un ratio de 110 L/j/habitant en été et de 80 L/j/habitant en hiver (données bilan AEP).

Les campagnes de mesures permettent de connaître le débit sanitaire réellement collecté et de le comparer au débit théorique.

			Débit sanitaire					
			ETE					
			mesuré	théorique				
Secteur	Habitations	EH	m3/j					
Secteur 1	35	150	13,9	16,5				
Secteur 2	15	60	4,6	6,6				
TOTAL	50	210	18,5	23,1	70	11,1	5,6	

TABLEAU : Comparaison des débits théoriques et mesurés en fonction de la sectorisation.

IV.2.3 Identification des ECPP (Campagne hivernale)

Pendant la campagne hivernale, on considère que le débit minimum de nuit mesuré par les appareils en place correspond à des eaux parasites.

Aucun débit n'a été relevé sur l'appareil du secteur 1. En revanche, dans le regard 1002 correspondant à l'entrée de la station d'épuration, ce débit moyen est de 3,12 m³/j (cf annexes).

Pour le réseau de GIANNUCCIO, les anomalies pouvant entraîner des intrusions d'ECPP seraient donc situées sur le tronçon de réseau situé à l'entrée du Village.

IV.2.4 Visite nocturne

La visite nocturne a été effectuée dans la nuit du 14 au 15 avril 2008 selon le parcours présenté sur la carte ci-après.


NUIT : GIANNUCCIO

NUIT : GIANNUCCIO		Mesure instantanée		Débit	Débit
		ml	Seconde	m3/h	m3/j
POINT 1	STEP	22,5	3,25	0,025	0,60
		650	15	0,156	3,74
		310	10	0,112	2,68
		500	20	0,090	2,16
				0,096	2,30
POINT 2	COLLECTEUR	120	8,1	0,053	1,28
POINT 3	MONTEE OMU			0	0
POINT 4		130	9,22	0,051	1,22
POINT 5	AMONT RUISSEAU			0,020	0,48

Le débit moyen constaté arrivant à la STEP est de l'ordre de 2 m³/j. Il est négligeable par rapport au débit sanitaire entrant (< 5%).

Diagnostic

aménagement



AVRIL 201

IV.2.5 Cas des fuites d'eau potable

La campagne estivale montre un faible débit nocturne. Il est peu probable qu'il s'agisse d'eaux de nappe ; il s'agit plus vraisemblablement de fuites d'eau potable chez les particuliers (robinet, chasse d'eau).

	Débit nocturne estival
	m ³ /j
Secteur 1	0,6
Secteur 2	0,5
TOTAL	1,1

Ce débit résiduel nocturne est également négligeable.

IV.3 Inspection télévisée

Sur les 1300 mL du réseau de GIANNUCCIO, 311,6 mL ont été inspectés par caméra video soit 25% du linéaire.


IV.3.1 Etat général du réseau

L'état général des réseaux touche à la fois l'état structural des canalisations (déformations) et la capacité d'écoulement (présence de racines, dépôts, obstructions).

Le réseau de GIANNUCCIO présente un meilleur état général que celui de MONACCIA : aucune anomalie importante n'est à signaler.

Une partie du réseau de GIANNUCCIO présente des anomalies entraînant la limitation de l'écoulement : 3 tronçons sont mis en évidence. Toutefois aucune obstruction importante n'y est à signalée (voir carte ci-après).

Aucun branchement pénétrant n'a été localisé.



IV.4 Tests à la fumée

L'ensemble du réseau de GIANNUCCIO a été parcouru, le 16 juillet 2008. 6 anomalies de branchements d'Eaux Pluviales sur le réseau d'Eaux Usées ont été repérées.

Numéro	Descriptif	Surface active estimée
1	Regard de visite non étanche	150m ²
2	Gouttière	50m ²
3	Evant	-
4	Branchement d'Eaux Usées à l'air libre - cassé	120m ²
5	Branchement d'Eaux Usées sous tampon - non étanche	285m ²
6	Branchement d'Eaux Usées sous tampon - non étanche	m ²
TOTAL		605 m²

La surface active théorique a été calculée à partir des variations de débits enregistrées lors des épisodes pluvieux du 14 Avril (5,6 mm) avec les débits précédents cet événement.

Ainsi, le 14 Avril, le débit en entrée de station dépuration est passé à 27 m³/j alors qu'il était en moyenne de 20 m³/j sur les 4 jours précédents soit un différentiel de 7 m³ ou 7 000 L/ 5,6 mm ou L/m². La surface active globale ainsi déduite est de l'ordre de 1250m².

La surface active identifiée par les tests à la fumée n'est que de 605 m². Soit l'estimation de la surface active à partir des campagnes de mesures a été surévaluée soit une partie des anomalies n'a pas été repérée par les tests à la fumée ou l'appréciation de la surface connectée à ces anomalies a été sous estimée.

Toutefois, étant donné la capacité de traitement de la station d'épuration de GIANNUCCIO, on peut supposer que la part des ECPM dans les eaux usées ne nuit pas à son fonctionnement.

V SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

ANNEXE IV: ANOMALIES DU RESEAU DE COLLECTE ET PRIORITES D'ACTIONS.

Le Schéma Directeur d'Assainissement permet au Maître d'Ouvrage de connaître les travaux à réaliser sur les réseaux d'eaux usées et sur les stations d'épurations. Une hiérarchisation de ces travaux en fonction de leur degré d'urgence est réalisée afin que la Collectivité dispose d'un échéancier des travaux.

Une estimation financière est également établie.

V.1 Propositions d'actions sur le village de MONACCIA

V.1.1 Actions sur le réseau de collecte

L'objectif des actions sur le réseau de collecte est multiple : améliorer l'écoulement des eaux usées pour limiter les problèmes d'odeurs, réduire la part d'Eaux Claires Parasites Permanentes pour améliorer le fonctionnement de la station d'épuration,...

V.1.1.1 Cas des regards

De façon prioritaire, il est demandé au Maître d'Ouvrage de surveiller les 52 regards où des obstructions importantes dues à des racines ont été repérées lors de ce diagnostic (voir tableau p19 et carte de localisation p18). La majorité de ces regards pourra être nettoyée par le service technique de la commune. Seuls les regards profonds de plus de 1m60 et présentant des difficultés d'accès nécessiteront l'appel à une société spécialisée (regards n°4, 22, 31, 91, 94, 98, 99, 121 et 207).


15 regards présentaient un génie civil dégradé nécessitant des travaux de réhabilitation à programmer de façon prioritaire (coût unitaire estimé à 700 €, voir tableau récapitulatif final).

Certains regards ne sont pas accessibles (tampon de visite bloqué). Le fait de ne pas pouvoir accéder à l'ensemble des regards constitue une gêne évidente pour l'entretien du réseau. Cependant, ce constat ne concerne que 6 regards sur 171. Ces travaux seront à faire par le service technique.

De manière globale, aucun regard n'est équipé de goulotte. Cela entraîne des difficultés d'écoulement et augmente le risque de nuisance olfactive et d'obstruction. Toute nouvelle antenne de collecte d'eaux usées devra donc être équipée de regard à goulotte pour éviter ces stagnations.

On attire également l'attention du Maître d'Ouvrage sur le fait que les regards existants ont une ouverture réduite (de 60cmX60cm), ne facilitant pas les interventions - surtout s'ils sont profonds (>80cm). Tout nouveau regard devra avoir une cunette d'un diamètre minimum de 800 mm.

Afin d'éviter tout désagrément lié au refoulement des eaux usées (cf événement récent d'obstruction du réseau, regard 64), on ne peut que conseiller une visite régulière par le service technique à minima des 10 regards à risques : n°17, 19, 141, 143, 200, 201, 202, 208, 209 et 212.



V.1.1.2 Cas du réseau de collecte

V.1.1.2.1 Eliminations des intrusions d'Eaux Claires Parasites Permanentes

Une priorisation des actions est proposée en fonction de la gravité des anomalies observées:

- Priorité 1 : Rupture/Effondrement, fissure ouverte, joint d'étanchéité rompu, infiltration, écoulement, ...
- Priorité 2 : Fissure fermée, micro-fissures, infiltration goutte à goutte ou suintements, Racines, ...

Les secteurs à forte présence de racines sont classés en priorité 2, car suite au fraisage des racines lors de l'hydrocurage, des infiltrations d'eaux claires parasites permanents ou pseudo-permanentes peuvent apparaître.

Etant donnée la nature ponctuelle des interventions à réaliser, les priorités d'intervention (priorité 1 et 2) ont été sectorisés afin de faciliter le programme d'intervention:

- les priorités 1 seront les interventions à réaliser sur les antennes en tête de réseau là où des problèmes d'obstruction ont d'ailleurs été observés du fait du faible diamètre des canalisations.
- Les priorités 2 seront les interventions à réaliser sur les parties aval du réseau là où le diamètre des canalisations est plus important et où les risques d'obstruction sont donc à priori plus faibles.

L'inspection vidéo a montré que le réseau présentait des anomalies ponctuelles ne nécessitant pas de travaux importants de type remplacement de canalisations.

Actuellement compte tenu des moyens techniques existants, ce type de réparations en des points précis du réseau peut s'effectuer par l'introduction de robots et d'appareils à l'intérieur des conduites, sous réserve d'un curage efficace du réseau avant intervention. Cette technique est intéressante car elle permet d'éviter les fouilles sur la voie publique et de limiter les nuisances vis-à-vis des riverains.

C'est sur cette technique que TPAe a estimé le nombre de réparations à réaliser en priorité. Les anomalies et leurs réparations correspondantes sont reprises dans le rapport d'inspection vidéo.

Une estimation des coûts a été réalisée sur la base des interventions ciblées mises en évidence dans le diagnostic. Le tableau ci-dessous renseigne le prix unitaire pour chacune de ces interventions, le prix comprend les travaux et la maîtrise d'œuvre.

Ce tableau est à mettre en parallèle avec le listing des anomalies où figurent leurs localisations réalisées lors de la campagne vidéo: numérotation amont-aval des regards et distance correspondante, carte p35 et tableaux p36 à 38.

Désignation	Diamètre (mm)	Nombre d'intervention (unités)	Prix unitaire (en Euros Hors.Taxes)	Total (en Euros Hors.Taxes)
Manchettes silicate	Forfait/jour	10	3850	38500
Diamètres	200mm	35		
Diamètres	250mm	3		
Diamètres	300mm	18		
Fraisage	Forfait/jour	7	3850	26950
Diamètres	200 à 300mm	58		
Curage du réseau avant et après travaux	Forfait/jours	5	1250	6250
			Total	71700
Maîtrise d'œuvre, divers et imprévus 15%				10755
			Total arrondi	83 000 €

TABLEAU : Chiffrage des interventions listées en priorité 1.

Idéalement, ces travaux seraient à programmer si possible dans l'année. En tout état de cause, ils devront être réalisés avant la réception de la future station d'épuration afin d'avoir un réseau en adéquation avec le site de traitement.

A long terme soit 5 ans, d'autres interventions devront également être effectuées. Idéalement, ces travaux devraient être programmés avant la réception de la future station d'épuration afin d'avoir un réseau en adéquation avec le site de traitement.

Le tableau suivant donne ce chiffrage complémentaire correspondant aux interventions listées en priorité 2.

Désignation	Diamètre	Nombre d'intervention	Prix unitaire (en Euros Hors.Taxes)	Total (en Euros Hors.Taxes)
Manchettes silicate	Forfait/jour	8	3850	30800
Diamètres Diamètres Diamètres	200mm 250mm 300mm			
Fraisage	Forfait/jour	5	3850	19250
Diamètres	200 à 300mm			
Curage du réseau avant et Après travaux	Forfait/jours	3	1250	3750
			Total	53800
Maîtrise d'œuvre, divers et imprévus 20%				8070
			Total arrondi	62 000

TABLEAU : Chiffrage des interventions listées en priorité 2.

V.1.1.2.2 Eliminations des intrusions d'Eaux Claires Parasites Météoriques

Il s'agit de déconnexion des mauvais branchements d'Eaux Pluviales (gouttières, avaloirs) sur le réseau d'Eaux Usées. Cette action est classée en Priorité 1 du fait de l'impact important que les Eaux Pluviales occasionnent sur le bon fonctionnement et rendement épuratoire de la station d'épuration.

Ces différentes parcelles ont été localisées via les tests à la fumée (Carte : Localisation du linéaire passé à la caméra et parcelles ayant réagi à la fumée, p32). Ces travaux de déconnexion des gouttières sont à la charge des particuliers sous la responsabilité du service technique communal pour la bonne vérification de ces réhabilitations.

V.1.1.3 Hydrocurage

Un réseau de collecte d'eaux usées doit être régulièrement hydrocuré afin d'éliminer les éventuels dépôts que l'autocurage du réseau ne permet pas d'évacuer.

Dans le cas de MONACCIA, un hydrocurage complet du réseau de collecte doit être réalisé en premier lieu (Priorité 1). Cet hydrocurage doit s'accompagner d'un fraisage des racines dans le réseau et dans les regards. Les branchements pénétrants repérés seront également fraisés.

Pour l'entretien régulier du réseau, on conseille que le Maître d'Ouvrage réalise un hydrocurage complet tous les 4 ans. Vu la taille du réseau, cet hydrocurage peut être réalisé chaque année sur 25% du linéaire.

Des secteurs sensibles à l'obstruction pourront être hydrocurés plus fréquemment : tous les 2 ans.

Le coût d'une telle opération est de l'ordre de 3 € au mètre linéaire soit environ 3 500€ HT/an.

On rappelle que les produits issus de cet hydrocurage doivent être récupérés et évacués vers une filière de traitement adéquate.

V.1.2 Actions sur l'unité de traitement de MONACCIA

Ce rapport a démontré l'insuffisance de la capacité de traitement de la station d'épuration de MONACCIA (500EH) tant d'un point de vue génie civil (lit bactérien) que d'un point de vue rendement épuratoire (non respect des seuils réglementaires). Un impact important du rejet des eaux usées traitées par cette station se fait ressentir sur le milieu superficiel récepteur.

Cette insuffisance provient du sous-dimensionnement de la station en période estivale, de son état de vétusté mais aussi du fait même de sa conception: absence de décanteur secondaire en sortie de lit bactérien. Une nouvelle station d'épuration devra être projetée à court terme.

Voir étude de zonage

V.2 Propositions d'actions à GIANNUCCIO

V.2.1 Actions sur le réseau de collecte

V.2.1.1 Cas des regards

De façon prioritaire, il est demandé au Maître d'Ouvrage de surveiller les 10 regards où des obstructions importantes dues à des racines ont été repérées lors de ce diagnostic : n°1000, 1001, 1003, 1004, 1007, 1022, 1024, 1025, 1048, 1050 et 1052 (voir carte de localisation de ces regards p43). La totalité de ces regards pourra être nettoyée par le service technique de la commune.

1 seul regard (1045) présentait un génie civil dégradé nécessitant des travaux de réhabilitation à programmer de façon prioritaire (coût unitaire estimé à 700 €, voir tableau récapitulatif final).

10 regards n'ont pas pu être ouverts (tampons bloqués) et 2 regards (1016 et 1017) sont inaccessibles parce que sous la chaussée (remise à niveau). Le fait de ne pas pouvoir accéder à l'ensemble de ces regards constitue une gêne évidente pour l'entretien du réseau.

De manière globale, aucun regard n'est équipé de goulotte. Cela entraîne des difficultés d'écoulement et augmente le risque de nuisance olfactive et d'obstruction. Toute nouvelle antenne de collecte d'eaux usées devra donc être équipée de regard à goulotte pour éviter ces stagnations.

On attire également l'attention du Maître d'Ouvrage sur le fait que les regards existants ont une ouverture réduite (de 60cmX60cm), ne facilitant pas les interventions - surtout s'ils sont profonds (>80cm). Tout nouveau regard devra avoir une cunette d'un diamètre minimum de 800 mm.

Afin d'éviter tout désagrément lié à présence d'eaux stagnantes, on ne peut que conseiller une visite régulière par le service technique à minima des 12 regards suivants : n°1007, 1018, 1022, 1024, 1025, 1027, 1028, 1029, 1030, 1047, 1048 et 1050.

V.2.1.2 Cas du réseau de collecte

Aucune anomalie importante n'est à signaler sur le réseau de collecte hormis les interventions sur les branchements du pluvial à la charge des particuliers (6 interventions). C'est pourquoi, il n'a pas été établi de programme de travaux.

V.2.2 Actions sur l'unité de traitement

Les rendements épuratoires de la station d'épuration de GIANNUCCIO sont globalement faibles au regard du système épuratoire de type Boues Activées et de la charge organique et hydraulique entrante. Ces mauvais résultats sont à mettre en relation avec la gestion du site : l'aération des boues n'est pas toujours correctement réalisée par exemple (observations lors de nos visites de terrain, voire expertise ci-après).

L'état général est satisfaisant et ne nécessite pas de programme de réhabilitation. En revanche, il est impératif de redéfinir avec l'exploitant un cahier d'exploitation permettant un suivi en adéquation avec les caractéristiques techniques des ouvrages (temps d'aération, temps de séjour, fréquence d'extraction des boues, mise en fonctionnement du dégrillage,...) en collaboration avec le SATESE.

On peut par exemple préconiser la mise en place d'une auto-surveillance par un organisme indépendant du gestionnaire du site afin d'avoir un œil extérieur (SATESE, bureau d'études ou autres). Sur la base de 2 visites annuelles avec des analyses en entrée et sortie de filière, ce coût global peut être approché à 2000 €/an.

VI CONCLUSIONS

Nous avons synthétisé dans le tableau ci-dessous l'ensemble des travaux à réaliser sur le réseau avec un échéancier des actions à mettre en œuvre. Le montant global s'élève à 180 800 € hors maîtrise d'œuvre, divers et imprévus (20%) soit un coût global de 216 960 €.

	Opérations	Échéance	Coût unitaire	Nombre de regards		TOTAL	Coût HT
				GIANNUCCIA	MONACCIA		
Regards	Remise à niveau des regards présentant des GC détériorés	2009-2010	700,00 €	1	15	16	11 200,00 €
	Réparation de regards présentant des pbs de racines	2009-2010	300,00 €	10	52	62	18 600,00 €
	Réhausse des regards	2010-2012	400,00 €	2	30	32	12 800,00 €
	Accessibilité des regards	2010-2012	450,00 €	10	16	26	11 700,00 €
Réseau	Réparation des anomalies sur l'état structurel du réseau	2009-2010	687,50 €	0 répa.	56 répa.	56 répa.	38 500,00 €
	Réparation des anomalies entrainant des contraintes d'écoulement	2009-2010	464,66 €	0 répa.	58 répa.	58 répa.	26 950,00 €
	Déconnexion des branchements EP*	2009-2010	300,00 €	6 répa.	19 répa.	25 répa.	privé
	Réparation des anomalies sur l'état structurel du réseau	2010-2012	687,50 €	0 répa.	56 répa.	56 répa.	30 800,00 €
	Hydrocurage du réseau	2010-2012	5 000,00 €	1forfait	1forfait	2forfait	10 000,00 €
	Remise en état du poste de refoulement	2009-2010	1 000,00 €	1forfait	0forfait	1forfait	1 000,00 €
	Réparation des anomalies entrainant des contraintes d'écoulement	2010-2012	464,66 €	0 répa.	58 répa.	58 répa.	19 250,00 €
STEP	Construction d'une nouvelle station à MONACCIA	2009-2010				900 000 €	cf zonage
						TOTAL HT	180 800,00 €
				Maîtrise œuvre, divers, imprévus (20%)			36 160,00 €
						TOTAL HT	216 960,00 €
				2009-2010		TOTAL HT	115 500,00 €
				2010-2012			101 460,00 €
						TOTAL HT	216 960,00 €

*Le chiffrage des déconnexions des branchements pluviaux chez les particuliers a été listé ici mais il reste à la charge des particuliers.

TABEAU : Récapitulatif des montants des travaux réseau de collecte.

2 niveaux d'échéances ou priorité ont été définis dans le tableau ci-dessus 2009-2010 et 2010-2012 soit un échéancier assez restreint dans le temps car l'essentiel des travaux sur le réseau de collecte devra être réalisé avant la mise en marche de la nouvelle station d'épuration afin d'avoir un réseau en adéquation avec le nouveau parc épuratoire.

Même si on a distingué ici des interventions plus prioritaires que d'autres (génies civils dégradés, réparation des regards ayant des problèmes de racines), ces travaux seront à réaliser de manière globale par secteur selon les priorités présentées en annexe IV : travaux sur les antennes de réseau à risques puis travaux sur le réseau de collecte à l'aval.

Cet échéancier en deux phases ou deux tranches de travaux a été évalué à 115 500 € HT pour les années 2009-2010 et 101 460 € HT pour les années 2010-2012.

Nous avons estimé dans le tableau suivant l'impact de l'investissement global (court terme et long terme) sur le prix du m³ d'eau en se basant sur un taux de subventions de 80%, un abonnement forfaitaire de 30 €/an et une consommation de 120m³ par abonné. L'impact du coût de la nouvelle station d'épuration a été intégré dans le dossier de zonage.

Le prix du m³ d'eau serait de 0,28 € soit un total de 0,53 € avec l'abonnement forfaitaire de 30 €/an pour une consommation de 120m³ par abonné.

SIMULATION FINANCIERE - IMPACT SUR LE PRIX DE L'EAU					
			Réseau	Station	Total
Coût Travaux (HT)			180 800	0	180 800
Maîtrise d'Œuvre		20%	36 160	0	36 160
Total Travaux H.T.			216 960	0	216 960
SUBVENTIONS SUR TRAVAUX H.T.					
SUBVENTIONS		80,00%		173 568,00	173 568
TOTAL SUBVENTIONS					173 568
Reste à financer par la commune (H.T.) avant participations des particuliers					43 392
SIMULATION SUR LA REDEVANCE DES PARTICULIERS					
Taxe de raccordement	Habs Existantes	450	Habs Existantes	0	0
	Habs Futures	760	Habs Futures	0	0
PARTICIPATION COMMUNALE		0	EMPRUNT COMMUNAL BRUT		43 392
	Taux (%)	5,00%	Durée (Années)		20
Coût Total		68 728	Annuité		3 436
Coût au branchement existant		18	Coût au m3 sur les bases actuelles		0,15
COUT DE FONCTIONNEMENT					
Fonctionnement et Entretien des Postes de Relèvement					6 159,78
Fonctionnement et Entretien de la Station d'Épuration					0,00
Entretien du réseau					2 779,20
M3 assainis par branchement				120,00	23 160,00
Coût de fonctionnement au m3 en euros / an					0,39
BUDGET RECAPITULATIF PAR USAGER					
			DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Remboursement annuel de la dette			17,81		-34,12
Abonnement forfaitaire				30,00	
Coût de fonctionnement annuel moyen			46,32		
Redevance part variable (au m3)					0,28
Prix de l'eau (au m3) part fixe et par variable					0,53

TABLEAU : Impact des travaux de réhabilitation du réseau sur le prix de l'eau.

VII ANNEXES

ANNEXE I : RESULTATS DES ANALYSES ENTREE – SORTIE DE STATION D'EPURATION

ANNEXE IIa et b: ETAT DU RESEAU DE COLLECTE DE MONACCIA ET GIANNUCCIO VILLAGES.

ANNEXE III : RESULTATS DES CAMPAGNES DE MESURES.

ANNEXE IV: ANOMALIES DU RESEAU DE COLLECTE ET PRIORITES D'ACTIONS.

ANNEXE I : RESULTATS DES ANALYSES ENTREE – SORTIE DE STATION D'EPURATION


LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES
 Veterinaires, Agricoles, et des Eaux.

Rue Francois Pietri 20090 AJACCIO Tel 04.95.29.14.80 Fax 04.95.29.14.37 E-mail : Labo2a@sitec.fr

 Dossier n° : TPA-070821-5857
 Produit : Eau usée entrée
 Origine : BUREAU D'ETUDE T.P.A.E
 Bulletin N° 070810849
BUREAU D'ETUDE T.P.A.E

Lieu dit Strambellacce

Page : 1 sur 1

20163

TAVERA

 Date de réception : 21/08/2007
 Date de prélèvement : 21/08/2007
 Heure de prélèvement :
 Heure de réception : 16:33
 Station de : MONACCIA D'AULLENE
 Localisation exacte : EAU BRUTE

 Prélève par : LE CLIENT
 N° de prélèvement : ENTREE STEP
 Nature échantillon : Eau usée entrée
 Motif de la visite : CONTROLE
 Analyse de type : CHIMIE
 Autre : BILAN 24 H
RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20070821-51579

Date de début d'analyse : 21/08/2007

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE
Paramètres Azotes et Phosphores.				
Azote Kjeldhal (en N).	117.0	mg/l		NFEN25663
Ammonium (NH4)	63.5	mg/l N		NFT90015-1
Phosphore total	15.4	mg/l Pt		NFEN1189
Oxygène et Matières Organiques.				
Matières en Suspension Totale.	180.0	mg/l		NFEN872
Demande chimique en oxygène	786	mg/l O2		MICROMET
Demande biochimique en oxygène après 5 jours	340	mg/l O2		NFEN1399-1
Filtre pour les M.E.S..	Wathman GF/C			

 Destinataires : BUREAU D'ETUDE T.P.A.E
 Bureau d'étude TPAE

Date d'envoi des résultats : 04/09/07

 J.D. Rossi
 R. Chimie des eaux

 Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
 La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.


LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES
 Veterinaires, Agricoles, et des Eaux.
 Rue Francois Pietri 20090 AJACCIO Tel 04.95.29.14.80 Fax 04.95.29.14.57 E-mail : Labo2a@sitec.fr

Dossier n° : TPA-070821-5857
 Produit : Eau usée sortie
 Origine : BUREAU D'ETUDE T.P.A.E
 Bulletin N° 070810850

BUREAU D'ETUDE T.P.A.E

Lieu dit Strambellacce

Page : 1 sur 1

20163

TAVERA

Date de reception : 21/08/2007
 Date de prelevement : 21/08/2007
 Heure de prelevement :
 Heure de reception : 16:33
 Station de : MONACCIA D'AULLENE
 Localisation exacte : EAU TRAITEE

Preleve par : LE CLIENT
 N° de prelevement : SORTIE STEP
 Nature echantillon : Eau usée sortie
 Motif de visite : CONTROLE
 Analyse de type : CHIMIE
 Autre : BILAN 24 H

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20070821-51580

Date de debut d'analyse : 21/08/2007

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE
Parametres Azotes et Phosphores.				
Azote Kjeldhal (en N).	72.7	mg/l		NFEN25663
Ammonium (NH4)	57.6	mg/l N		NFT90015-1
Phosphore total	10.2	mg/l P		NFEN1189
Oxygene et Matieres Organiques.				
Matieres en Suspension Totale.	94.0	mg/l		NFEN872
Demande chimique en oxygene	432	mg/l O2		MICROMET
Demande biochimique en oxygene apres 5 jours	110	mg/l O2		NFEN1899-1
Filtre pour les M.E.S..	Wathman GF/C			

Destinataires : BUREAU D'ETUDE T.P.A.E
 Bureau d'etude TPAE

Date d'envoi des resultats : 04/09/07

J.D. Rossi
 R. Chimie des eaux

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
 La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.


LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES
 Veterinaires, Agricoles, et des Eaux.

Rue François Pietri 20090 AJACCIO Tel 04.95.29.14.80 Fax 04.95.29.14.57 E-mail : Labo2a@sitec.fr

 Dossier n° : TPA-070822-5900
 Produit : Eau usée entrée
 Origine : BUREAU D'ETUDE T.P.A.E
 Bulletin N° 070811085

BUREAU D'ETUDE T.P.A.E

Lieu dit Strambellacce

Page : 1 sur 1

20163

TAVERA

 Date de réception : 22/08/2007
 Date de prélèvement : 22/08/2007
 Heure de prélèvement :
 Heure de réception : 14:03
 Station de : MONACCIA D'AULLENE
 Localisation exacte : EAU BRUTE

 Prélève par : LE CLIENT
 N° de prélèvement : ENTREE GIANUCCIO
 Nature échantillon : Eau usée entrée
 Motif de la visite : CONTROLE
 Analyse de type : CHIMIE
 Autre : BILAN 24 H

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20070822-51649

Date de début d'analyse : 22/08/2007

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE
Paramètres Azotes et Phosphores.				
Azote Kjeldhal (en N).	146.5	mg/l		NFEN25663
Ammonium (NH4)	83.7	mg/l N		NFEN90015-1
Phosphore total	11.3	mg/l P		NFEN1189
Oxygène et Matières Organiques.				
Matières en Suspension Totale.	403.3	mg/l		NFEN872
Demande chimique en oxygène	847	mg/l O2		MICROMET
Demande biochimique en oxygène après 5 jours	460	mg/l O2		NFEN1899-1
Filtre pour les M.E.S..	Wathman GF/C			

 Destinataires : BUREAU D'ETUDE T.P.A.E
 Bureau d'étude TP AE

Date d'envoi des résultats : 04/09/07

 J.D. Rossi
 R. Chimie des eaux

 Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
 La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.


LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES
 Veterinaires, Agricoles, et des Eaux.
 Rue Francois Pietri 20090 AJACCIO Tel 04.95.29.14.80 Fax 04.95.29.14.57 E-mail : Labo2a@sitec.fr

Dossier n° : TPA-070822-5900
 Produit : Eau usée sortie
 Origine : BUREAU D'ETUDE T.P.A.E
 Bulletin N° 070811086

BUREAU D'ETUDE T.P.A.E

Lieu dit Strambellacce

Page : 1 sur 1

20163 TAVERA

Date de reception : 22/08/2007
 Date de prelevement : 22/08/2007
 Heure de prelevement :
 Heure de reception : 14:03
 Station de : MONACCIA D'AULLENE
 Localisation exacte : EAU TRAITEE

Preleve par : LE CLIENT
 N° de prelevement : SORTIE GIANUCCIO
 Nature echantillon : Eau usée sortie
 Motif de visite : CONTROLE
 Analyse de type : CHIMIE
 Autre : BILAN 24 H

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20070822-51650

Date de debut d'analyse : 22/08/2007

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE
Parametres Azotes et Phosphores.				
Azote Kjeldhal (en N).	84.2	mg/l		NFEN25663
Ammonium (NH4)	68.8	mg/l N		NFT90015-1
Phosphore total	9.8	mg/l P		NFEN1189
Oxygene et Matieres Organiques.				
Matieres en Suspension Totale.	104.3	mg/l		NFEN872
Demande chimique en oxygene	349	mg/l O2		MICROMET
Demande biochimique en oxygene apres 5 jours	140	mg/l O2		NFEN1899-1
Filtre pour les M.E.S..	Wathman GF/C			

Destinataires : BUREAU D'ETUDE T.P.A.E
 Bureau d'etude TP AE

Date d'envoi des resultats : 04/09/07

J.D. Rossi
 R. Chimie des eaux

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
 La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.



LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES
Vétérinaires, Agricoles, et de contrôle des Eaux.
22, rue François Pietri B.P. 60969, 20700 AJACCIO cedex 09.
Tel : 04 95 29 14 80 Fax : 04 95 29 14 57 E-mail : lda2a@cg-corsedusud.fr



Dossier n° : TPA-080515-2958

Produit : Eau résiduaire

Origine : BUREAU D'ETUDE T.P.A.E

Rapport N° 080505224

Bureau d'étude TPAE

31 Rue Général de Gaulle

Page : 1 sur 1

29260

PLOUDANIEL

Date de réception : 15/05/2008

Date de prélèvement : 14/05/2008

Heure de prélèvement : 16:00

Prélevé par : Le client

Point de Prelev./Station : MONACCIA D'AULLENE

Localisation exacte : ENTREE

Heure de réception : 09:24

N° de prélèvement/Lieu : ENTREE

Nature échantillon : EAU USEE

Motif de la visite : CONTROLE

Analyse de type : STEP2 + NH4

Autre :

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20080515-32396

Date de début d'analyse : 15/05/2008

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	Date fin d'analyse	NORMES	METHODE
Paramètres Azotés et Phosphorés.					
* Azote Kjeldhal (en N).	59.8	mg/l			NFEN25663
* Ammonium (NH4)	43.2	mg/l N			NFT90015-1
Phosphore total	6.6	mg/l Pt			NFEN1189
Oxygène et Matières Organiques.					
* Matières en Suspension (Filtre Whatman GF/C)	320.0	mg/l			NFEN872
Filtre pour les M.E.S.	Wathman GF/C				
* Demande chimique en oxygène nd.	494	mg/l O2			NFT90101
* Demande biochimique en oxygène après 5 jours	280	mg/l O2			NFEN1899-1

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole*

Destinataires : BUREAU D'ETUDE T.P.A.E
Bureau d'étude TPAE

Date d'envoi des résultats : 05/02/09

Le Directeur du Laboratoire

F. Casabianca

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte pour établir la déclaration de conformité.



LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES
Vétérinaires, Agricoles, et de contrôle des Eaux.
22, rue François Pietri B.P. 60969,
Tél : 04 95 29 14 80 Fax : 04 95 29 14 57
20700 AJACCIO cedex 09.
E-mail : lda2a@cg-corsedusud.fr



Dossier n° : TPA-080515-2958

Produit : Eau résiduaire.

Origine : BUREAU D'ETUDE T.P.A.E

Rapport N° 080505225

Bureau d'étude TP AE

31 Rue Général de Gaulle

Page : 1 sur 1

29260 PLOUDANIEL

Date de réception	: 15/05/2008	Heure de réception	: 09:24
Date de prélèvement	: 14/05/2008	N° de prélèvement/Lieu	: SORTIE
Heure de prélèvement	: 16:00	Nature échantillon	: EAU USEE
Prélevé par	: Le client	Motif de la visite	: CONTROLE
Point de Prélèvement/Station	: MONACCIA D'AULLENE	Analyse de type	: STEP2 + NH4
Localisation exacte	: SORTIE	Autre	:

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20080515-32397

Date de début d'analyse : 15/05/2008

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	Date de l'analyse	NORMES	METHODE
Paramètres Azotés et Phosphorés.					
* Azote Kjeldhal (en N).	49.8	mg/l			NFEN25663
* Ammonium (NH4)	40.3	mg/l N			NFT90015-1
Phosphore total	6.1	mg/l Pt			NFEN1189
Oxygène et Matières Organiques.					
* Matières en Suspension (Filtre Whatman GF/C)	132.0	mg/l			NFEN872
Filtre pour les M.E.S.	Wathman GF/C				
* Demande chimique en oxygène nd.	294	mg/l O2			NFT90101
* Demande biochimique en oxygène après 5 jours	170	mg/l O2			NFEN1899-1

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole*

Destinataires : BUREAU D'ETUDE T.P.A.E
Bureau d'étude TP AE

Date d'envoi des résultats : 05/02/09

Le Directeur du Laboratoire

F. Casabianca

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte pour établir la déclaration de conformité.

**LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES**

Vétérinaires, Agricoles, et de contrôle des Eaux.
22, rue François Pietri B.P. 60969, 20700 AJACCIO cedex 09.
Tél. 04 95 29 14 80 Fax : 04 95 29 14 57 E-mail : la2a@cg-corsedusud.fr

Dossier n° : TPA-080515-2991

BUREAU D'ETUDE T.P.A.E

Produit : Eau résiduaire.

Lieu dit Strambellacce

Origine : BUREAU D'ETUDE T.P.A.E

Bulletin N° 080505615

Page : 1 sur 1

20163

TAVERA

Date de réception : 15/05/2008

Heure de réception : 17:36

Date de prélèvement : 15/05/2008

N° de prélèvement/Lieu : STEP ENTREE

Heure de prélèvement : 17:30

Nature échantillon : EAU USEE

Prélevé par : Le client

Motif de la visite : CONTROLE

Point de Prelev. Station : STEP Monaccia d'Aulène

Analyse de type : STEP2+NH4N

Localisation exacte : ENTREE

Autre : BILAN 24 H

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20080515-32912

Date de début d'analyse : 15/05/2008

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE
Paramètres Azotés et Phosphorés.				
Azote Kjeldhal (en N).	136.3	mg/l		NFEN25663
Ammonium (NH4)	61.3	mg/l N		NFT90015-1
Phosphore total	12.1	mg/l Pt		NFEN1189
Oxygène et Matières Organiques.				
Matières en Suspension Totale.	1160.0	mg/l		NFEN872
Filtre pour les M.E.S..	Wathman GF/C			
Demande chimique en oxygène nd.	3860	mg/l O2		NFT90101
Demande biochimique en oxygène après 5 jours	1190	mg/l O2		NFEN1899-1

Commentaire : Analyse effectuée le 19/05/2008 après conservation dans une enceinte thermique entre 2° et 5°.

Destinataires : BUREAU D'ETUDE T.P.A.E
Bureau d'étude TP AE

Date d'envoi des résultats : 29/05/08

Le Directeur du Laboratoire

F. Casabianca

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.



LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES
Vétérinaires, Agricoles, et de contrôle des Eaux.
22, rue François Pietri B.P. 60969, 20700 AJACCIO cedex 09.
Tél : 04 95 29 14 80 Fax : 04 95 29 14 57 E-mail : lda2a@cg-corsodusud.fr



Dossier n° : TPA-080515-2991
Produit : Eau résiduaire.
Origine : BUREAU D'ETUDE T.P.A.E
Rapport N° 080505616

BUREAU D'ETUDE T.P.A.E

Lieu dit Strambellacce

Page : 1 sur 1

20163

TAVERA

Date de réception	: 15/05/2008	Heure de réception	: 17:36
Date de prélèvement	: 15/05/2008	N° de prélèvement/Lieu	: STEP SORTIE
Heure de prélèvement	: 17:30	Nature échantillon	: EAU USEE
Prélevé par	: Le client	Motif de la visite	: CONTROLE
Point de Prelev./Station	: STEP Monaccia d'Aulène	Analyse de type	: STEP2+NH4N
Localisation exacte	: SORTIE	Autre	: BILAN 24 H

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20080515-32913

Date de début d'analyse : 15/05/2008

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	Date fin d'analyse	NORMES	METHODE
Paramètres Azotés et Phosphorés.					
* Azote Kjeldhal (en N).	67.7	mg/l	19/05/08		NFEN25663
* Ammonium (NH4)	55.0	mg/l N	16/05/08		NFT90015-1
Phosphore total	7.8	mg/l Pt	16/05/08		NFEN1189
Oxygène et Matières Organiques.					
Matières en Suspension Totale.	191.1	mg/l	20/05/08		NFEN872
Filtre pour les M.E.S..	Wathman GF/C		20/05/08		
* Demande chimique en oxygène nd.	406	mg/l O2	20/05/08		NFT90101
* Demande biochimique en oxygène après 5 jours	230	mg/l O2	22/05/08		NFEN1899-1

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole *

Commentaire : Analyse effectuée le 19/05/2008 après conservation dans une enceinte thermique entre 2° et 5°.

Destinataires : BUREAU D'ETUDE T.P.A.E
Bureau d'étude TPAE


Date d'envoi des résultats : 29/05/08

Le Directeur du Laboratoire

F. Casabianca

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le commentaire n'est pas couvert par l'accréditation.

ANNEXE IIa et b: ETAT DU RESEAU DE COLLECTE DE MONACCIA ET GIANNUCCIO VILLAGES.



0 50 100
Mètres

COMMUNE DE
MONACCIA D'AULLENE
DIAGNOSTIC DU RESEAU
D'ASSAINISSEMENT
ETAT DU RESEAU DE COLLECTE
partie MONACCIA

- Etat général des regards
- Bon
 - Génie Civil
 - Racines
 - Remise à niveau
 - Tampon bloqué
- Diamètre des conduites (mm)
- 40
 - 150
 - 200
 - 250
 - 300
 - 300

COMMUNE DE
MONACCIA D'AULLENE
DIAGNOSTIC DU RESEAU
D'ASSAINISSEMENT
ETAT DU RESEAU DE COLLECTE
partie GIANNUCCIO

LEGENDE

- Poste de refoulement
- Station d'épuration existante
- Regard


Etat général des regards

- Bon
- Petite Cuvette
- Racines
- Remise à niveau
- Tampon bloqué

Diamètre des conduites (mm)

- 40
- 150
- 200
- 250
- 300

Cartographie réalisée par TP&E
Avril 2009



PRIORITE 1

PRIORITE 2

0 50 100
Mètres

COMMUNE DE
MONACCIA D'AULLENE

DIAGNOSTIC DU RESEAU
D'ASSAINISSEMENT

ANOMALIES- PRIORITES ACTIONS
Village de Monaccia

Légende


- Branchement pénétrant
- Obstruction
- Contraintes d'écoulement
- ▤ Zone d'intrusion ECPP
- ➔ Priorité 1 ou 2
- Zone de réparation prioritaire

— Réseau EU gravitaire

● Station d'épuration



Cartographie réalisée par TPAe
Avril 2009



ANNEXE III : RESULTATS DES CAMPAGNES DE MESURES.

BILAN DES CAMPAGNES DE MESURES ETE ET HIVER

RAPPEL : Il était prévu dans le CCTP la réalisation de deux campagnes de mesures : une en été sur 2 semaines et 1 en hiver sur 4 semaines et ce pour 4 points de suivi soit un nombre cumulé de jours de suivi de 168 j.

Les 2 campagnes de mesures Eté-Hiver été réalisées en fait sur 4 semaines et ce pour 6 points de mesures (4 sur Monaccia et 2 sur Giannuccio). Cependant, un certain nombre de ces mesures de débit s'est avéré inexploitable pour diverses raisons : dérive du signal du fait d'un engorgement réccurent du déversoir, panne de batterie,... C'est pourquoi, la durée des mesures a été allongée.


Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de jours par semaine où l'interprétation des données a pu être réalisée. On arrive un total cumulé de jours exploitables de 166.

ETE	Semaines	1	2	3	4
MONACCIA	Eglise	5 j	7 j	7 j	3 j
	Rotundolu	6 j	7 j	7 j	3 j
	Monument	7 j	-	-	-
	STEP	-	-	-	-
GIANNUCCIO	Village	6 j	6 j	3 j	-
	STEP	6 j	7 j	4 j	-
TOTAL		30 j	27 j	21 j	6 j


HIVER	Semaines	1	2	3	4
MONACCIA	Eglise	-	-	-	-
	Rotundolu	7 j	-	-	-
	Monument	7 j	7 j	7 j	7 j
	STEP	5 j	7 j	7 j	7 j
GIANNUCCIO	Village	-	-	-	-
	STEP	7 j	7 j	7 j	-
TOTAL		26 j	21 j	21 j	14 j

TABLEAU : Récapitulatif du nombre de jours de mesures.


CAMPAGNE ESTIVALE




	Vendredi 10/08/2007	Samedi 11/08/2007	Dimanche 12/08/2007	Lundi 13/08/2007	Mardi 14/08/2007	Mercredi 15/08/2007	Jeudi 16/08/2007	MOYENNE
Débit total (m3/j)	45,3	49,2	52,3			34,5	59,0	48,1
Débit sanitaire (m3/j)	42,9	46,8	49,9			32,1	56,6	45,7
ECPP ou Fuites (m3/j)	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41



	Vendredi 17/08/2007	Samedi 18/08/2007	Dimanche 19/08/2007	Lundi 20/08/2007	Mardi 21/08/2007	Mercredi 22/08/2007	Jeudi 23/08/2007	MOYENNE
Débit total (m3/j)	37,3	28,3	30,2	39,4	43,6	47,0	48,4	40,9
Débit sanitaire (m3/j)	34,9	25,9	27,8	37,0	41,2	44,6	46,0	38,5
ECPP ou Fuites (m3/j)	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41




	Vendredi 24/08/2007	Samedi 25/08/2007	Dimanche 26/08/2007	Lundi 27/08/2007	Mardi 28/08/2007	Mercredi 29/08/2007	Jeudi 30/08/2007	MOYENNE
Débit total (m3/j)	40,7	52,6	48,9	41,0	41,3	46,5	28,6	41,9
Débit sanitaire (m3/j)	38,3	50,2	46,5	38,6	38,9	44,1	26,2	39,5
ECPP ou Fuites (m3/j)	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41




	Vendredi 31/08/2007	Samedi 01/09/2007	Dimanche 02/09/2007	Lundi 03/09/2007	Mardi 04/09/2007	Mercredi 05/09/2007	Jeudi 06/09/2007	MOYENNE
Débit total (m3/j)	30,8	28,6	33,3					29,7
Débit sanitaire (m3/j)	28,4	26,2	30,9					27,3
ECPP ou Fuites (m3/j)	2,41	2,41	2,41					2,41


	10/08/2007	11/08/2007	12/08/2007	15/08/2007	16/08/2007	17/08/2007	18/08/2007	19/08/2007	20/08/2007	21/08/2007	22/08/2007	23/08/2007	24/08/2007
1	1,25	1,55	1,54	1,24	1,38	1,89	0,47	0,69	0,93	0,79	1,48	1,50	0,64
2	1,06	1,20	1,40	1,22	1,04	1,68	0,51	0,36	0,61	0,96	1,23	1,15	0,36
3	1,01	1,28	1,06	1,03	0,83	1,45	0,11	0,15	0,37	0,92	1,14	1,10	0,14
4	0,89	1,11	1,04	0,89	0,85	1,53	0,12	0,21	0,48	0,76	1,17	1,10	0,26
5	0,90	1,11	1,09	0,79	0,81	1,40	0,09	0,14	0,50	0,93	1,08	1,09	0,69
6	1,10	1,27	1,12	1,03	0,86	1,42	0,09	0,21	0,58	0,91	1,15	1,43	0,88
7	1,12	1,25	1,24	0,75	0,91	1,68	0,15	0,75	0,57	1,21	1,36	1,20	0,90
8	1,49	1,88	1,91	0,83	1,28	2,26	0,47	1,11	1,11	1,70	1,82	1,75	0,78
9	1,72	2,39	2,41	1,26	1,80	2,67	1,53	1,49	2,14	2,05	3,00	2,13	1,33
10	2,63	2,65	2,73	1,92	1,79	2,85	1,79	1,69	1,91	2,43	2,66	2,75	1,46
11	3,08	2,90	2,89	1,70	2,74	3,16	1,51	2,28	1,60	2,64	2,31	2,83	1,96
12	2,73	2,39	2,60	1,72	2,98	1,61	1,56	1,01	3,20	2,39	2,33	2,95	2,73
13	2,15	2,22	2,03	1,38	2,46	1,03	1,42	0,31	2,75	2,04	2,61	2,57	2,50
14	2,08	2,02	2,34	1,41	2,61	1,14	1,61	1,86	2,50	2,13	2,12	2,23	2,48
15	2,10	2,52	2,49	1,33	3,82	0,73	2,21	1,92	2,40	2,03	2,03	2,40	2,64
16	1,82	1,96	2,16	1,41	4,28	0,70	2,62	1,29	2,14	1,73	1,86	2,12	1,96
17	1,80	1,65	2,04	1,14	4,07	1,16	1,05	1,07	2,30	1,90	1,84	1,91	2,14
18	1,77	1,94	2,23	1,67	4,03	1,49	1,06	1,24	2,23	2,39	2,02	1,92	2,14
19	2,09	2,51	2,52	1,63	4,33	1,28	1,16	2,42	2,16	2,21	1,84	2,07	2,41
20	3,32	3,36	3,55	2,67	4,88	2,14	2,58	3,01	2,58	2,03	2,66	3,14	3,04
21	2,56	3,16	2,96	2,29	3,38	1,47	2,14	2,50	2,14	2,42	3,03	2,93	2,64
22	2,68	2,54	3,31	1,88	3,22	1,36	1,95	1,61	1,95	2,37	2,62	2,56	2,64
23	2,26	2,44	2,97	1,74	2,69	0,53	1,04	1,47	1,04	2,77	2,01	1,90	2,00
24	1,69	1,93	2,65	1,59	1,97	0,63	1,06	1,46	1,22	1,89	1,62	1,70	2,01
Minimum	0,89	1,11	1,04	0,75	0,81	0,53	0,09	0,14	0,37	0,76	1,08	1,09	0,14
Maximum	3,32	3,36	3,55	2,67	4,88	3,16	2,62	3,01	3,20	2,77	3,03	3,14	3,04
Moyenne	1,89	2,05	2,18	1,44	2,46	1,55	1,18	1,26	1,64	1,82	1,96	2,02	1,70
Total	45,31	49,25	52,29	34,51	58,99	37,26	28,28	30,23	39,41	43,58	47,01	48,43	40,70
Débit sanitaire	23,91	22,67	27,43	16,49	39,45	24,54	26,18	26,81	30,49	25,34	20,99	22,19	37,42
ECPP (m3/j)	21,4	26,6	24,9	18,0	19,5	12,7	2,1	3,4	8,9	18,2	26,0	26,2	3,3




	Vendredi 10/08/2007	Samedi 11/08/2007	Dimanche 12/08/2007	Lundi 13/08/2007	Mardi 14/08/2007	Mercredi 15/08/2007	Jeudi 16/08/2007	MOYENNE
Débit total (m3/j)		10,4	10,5	10,6	11,8	20,6	28,3	15,4
Débit sanitaire (m3/j)		9,7	9,8	9,1	10,9	18,7	27,1	14,2
ECPP ou Fuites (m3/j)		0,76	0,74	1,5	0,92	1,94	1,2	1,18



	Vendredi 17/08/2007	Samedi 18/08/2007	Dimanche 19/08/2007	Lundi 20/08/2007	Mardi 21/08/2007	Mercredi 22/08/2007	Jeudi 23/08/2007	MOYENNE
Débit total (m3/j)	16,5	19,7	18,8	19,4	22,5	20,4	26,3	21,1
Débit sanitaire (m3/j)	15,5	17,4	17,6	18,2	21,3	19,2	25,1	19,7
ECPP ou Fuites (m3/j)	1,04	2,36	1,26	1,2	1,2	1,2	1,2	1,35



	Vendredi 24/08/2007	Samedi 25/08/2007	Dimanche 26/08/2007	Lundi 27/08/2007	Mardi 28/08/2007	Mercredi 29/08/2007	Jeudi 30/08/2007	MOYENNE
Débit total (m3/j)	25,3	16,2	27,1	19,7	18,6	27,2	23,9	22,3
Débit sanitaire (m3/j)	23,5	15,0	25,9	18,5	16,0	26,0	22,7	20,6
ECPP ou Fuites (m3/j)	1,84	1,2	1,2	1,2	2,6	1,2	1,2	1,49



	Vendredi 31/08/2007	Samedi 01/09/2007	Dimanche 02/09/2007	Lundi 03/09/2007	Mardi 04/09/2007	Mercredi 05/09/2007	Jeudi 06/09/2007	MOYENNE
Débit total (m3/j)	18,3	20,5	25,1					19,4
Débit sanitaire (m3/j)	15,7	18,4	23,1					17,1
ECPP ou Fuites (m3/j)	2,58	2,08	2					2,22


	11/08/2007	12/08/2007	13/08/2007	14/08/2007	15/08/2007	16/08/2007	17/08/2007	18/08/2007	19/08/2007	20/08/2007	21/08/2007	22/08/2007	23/08/2007
1	0,27	0,21	0,27	0,23	0,37	1,73	0,54	0,55	0,45	0,70	0,32	0,76	0,63
2	0,10	0,20	0,12	0,13	0,09	1,02	0,28	0,30	0,17	0,47	0,29	0,37	0,26
3	0,05	0,05	0,09	0,05	0,13	0,88	0,15	0,10	0,07	0,28	0,26	0,25	0,14
4	0,04	0,03	0,08	0,04	0,12	0,81	0,05	0,15	0,13	0,37	0,16	0,17	0,15
5	0,04	0,04	0,06	0,05	0,08	0,79	0,04	0,15	0,06	0,48	0,21	0,45	0,67
6	0,03	0,06	0,06	0,05	0,08	0,71	0,05	0,14	0,05	0,59	0,21	0,85	0,45
7	0,07	0,05	0,12	0,14	0,17	0,96	0,47	0,17	0,32	0,66	0,32	0,40	0,24
8	0,13	0,13	0,30	0,22	0,20	1,18	0,53	0,41	0,62	1,35	0,47	0,97	0,47
9	0,35	0,51	0,59	0,51	0,35	1,62	0,98	0,82	0,81	1,66	0,80	1,40	0,83
10	0,82	0,85	1,13	0,78	0,64	1,65	1,93	1,24	1,17	1,78	1,00	1,20	2,75
11	0,86	0,97	0,74	0,78	0,92	1,70	1,56	1,41	1,24	0,93	1,67	1,45	2,82
12	0,61	0,96	0,77	0,56	0,90	1,01	0,86	1,45	1,06	0,72	1,45	1,16	2,98
13	0,41	0,60	0,45	0,68	0,87	1,46	0,68	1,12	0,72	1,12	1,56	0,95	2,14
14	0,49	0,31	0,45	0,52	0,74	1,31	0,68	1,27	0,87	0,61	1,50	0,89	1,62
15	0,77	0,33	0,47	0,54	0,54	1,08	0,50	1,28	0,78	0,55	1,40	1,04	0,87
16	0,69	0,32	0,43	0,50	0,91	0,67	0,54	0,69	0,85	0,85	1,43	0,69	0,77
17	0,58	0,21	0,22	0,31	0,79	0,77	0,56	0,63	0,80	0,54	1,13	0,54	0,55
18	0,41	0,23	0,32	0,26	0,63	0,40	0,58	0,72	0,80	0,88	0,91	0,43	0,73
19	0,71	0,32	0,59	0,55	1,08	0,77	0,95	0,88	1,77	0,94	0,85	0,78	0,69
20	0,88	1,33	1,14	1,03	1,86	1,85	1,53	1,49	1,69	1,29	2,01	1,47	1,45
21	0,99	0,93	0,89	1,60	2,74	2,57	1,27	2,27	1,58	0,84	1,65	1,20	1,35
22	0,31	0,54	0,39	0,95	2,43	1,53	0,90	0,90	1,04	0,74	1,10	1,20	1,08
23	0,47	0,92	0,41	0,63	2,33	1,00	0,55	0,89	0,87	0,43	0,81	1,07	1,00
24	0,37	0,40	0,47	0,75	1,68	0,84	0,32	0,71	0,88	0,62	0,99	0,74	1,70
Minimum	0,03	0,03	0,06	0,04	0,08	0,40	0,04	0,10	0,05	0,28	0,16	0,17	0,14
Maximum	0,99	1,33	1,14	1,60	2,74	2,57	1,93	2,27	1,77	1,78	2,01	1,47	2,98
Moyenne	0,43	0,44	0,44	0,49	0,86	1,18	0,69	0,82	0,78	0,81	0,94	0,85	1,10
Total	10,43	10,50	10,56	11,84	20,65	28,28	16,51	19,73	18,81	19,40	22,47	20,41	26,35
Débit sanit	9,67	9,76	9,06	10,92	18,71	18,62	15,47	17,37	17,55	12,64	18,59	16,45	22,91
ECPP (m3)	0,8	0,7	1,5	0,9	1,9	9,7	1,0	2,4	1,3	6,8	3,9	4,0	3,4

24/08/2007	25/08/2007	26/08/2007	27/08/2007	28/08/2007	29/08/2007	30/08/2007	31/08/2007	01/09/2007	02/09/2007	Moyenne
1,15	0,60	0,72	0,61	0,43	0,50	0,66	0,32	0,39	0,63	0,57
0,45	0,51	0,39	0,42	0,38	0,58	0,50	0,16	0,31	0,37	0,34
0,21	0,22	0,25	0,18	0,17	0,45	0,33	0,11	0,11	0,43	0,22
0,22	0,19	0,14	0,18	0,11	0,38	0,45	0,11	0,09	0,44	0,20
0,08	0,23	0,16	0,17	0,14	0,30	0,35	0,12	0,26	0,37	0,23
0,19	0,20	0,21	0,19	0,23	0,37	0,36	0,15	0,14	0,42	0,25
0,55	0,29	0,39	0,38	0,38	0,38	0,47	0,29	0,17	0,43	0,34
0,64	0,39	0,39	0,80	0,77	1,13	1,20	0,60	0,51	0,65	0,61
1,08	0,31	1,60	1,24	1,13	1,46	1,68	1,14	1,48	1,12	1,02
1,73	2,97	2,18	1,79	1,33	1,62	1,87	1,77	1,39	1,86	1,54
1,98	1,20	2,11	1,91	1,31	1,81	1,67	1,00	1,15	1,49	1,42
1,69	0,34	2,26	1,27	1,22	1,43	1,45	0,83	1,09	1,56	1,20
1,54	0,24	1,61	1,29	0,95	1,30	0,92	1,03	1,05	1,02	1,03
1,53	0,53	1,42	1,28	0,91	1,57	1,00	1,34	1,28	1,17	1,01
1,54	0,82	1,35	0,67	0,81	1,44	0,81	1,20	1,21	0,90	0,91
0,86	0,40	1,52	0,84	0,82	1,62	1,30	1,12	1,20	0,94	0,87
1,16	0,45	0,80	0,88	0,64	1,52	1,72	0,99	1,43	1,12	0,80
0,94	0,25	1,13	0,40	0,81	1,40	1,42	0,67	1,10	1,07	0,72
1,06	0,26	1,23	0,59	0,79	1,45	1,12	1,17	1,30	1,18	0,91
1,50	1,66	1,82	1,30	1,27	1,63	1,11	1,01	1,63	1,72	1,46
1,79	1,75	2,17	1,38	1,06	1,64	1,14	1,17	1,24	1,84	1,52
1,44	1,24	1,26	0,70	1,21	1,19	1,05	0,57	0,62	1,41	1,03
1,09	0,62	0,94	0,64	1,04	0,85	0,65	0,63	0,78	1,77	0,89
0,91	0,58	1,03	0,63	0,75	1,15	0,66	0,78	0,61	1,20	0,82

0,08	0,19	0,14	0,17	0,11	0,30	0,33	0,11	0,09	0,37	0,20
1,98	2,97	2,26	1,91	1,33	1,81	1,87	1,77	1,63	1,86	1,54
1,06	0,68	1,13	0,82	0,78	1,13	0,99	0,76	0,86	1,05	0,83
25,33	16,22	27,09	19,72	18,64	27,18	23,87	18,27	20,52	25,12	19,91

23,49	11,74	23,63	15,68	16,04	20,04	16,05	15,69	18,44	16,20	16,29
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------

1,8	4,5	3,5	4,0	2,6	7,1	7,8	2,6	2,1	8,9	3,62
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------




	Vendredi 10/08/2007	Samedi 11/08/2007	Dimanche 12/08/2007	Lundi 13/08/2007	Mardi 14/08/2007	Mercredi 15/08/2007	Jeudi 16/08/2007	MOYENNE
Débit total (m3/j)	41,2	42,9	41,1	53,8	70,9	31,2	10,9	41,7
Débit sanitaire (m3/j)	31,4	39,9	32,3	44,8	67,9	23,0	4,8	34,9
ECPP ou Fuites (m3/j)	9,8	3	8,8	9,02	3	8,2	6,1	6,84

	10/08/2007	11/08/2007	12/08/2007	13/08/2007	14/08/2007	15/08/2007	16/08/2007	17/08/2007	18/08/2007	MOYENNE
1	1,18	1,22	0,77	0,80	3,27	2,50	0,36	0,27	0,39	0,85
2	1,12	0,62	0,53	0,56	2,62	1,03	0,26	0,25	0,36	0,58
3	0,47	0,49	0,42	0,38	2,34	0,83	0,26	0,25	0,34	0,45
4	0,41	0,50	0,37	0,44	2,17	0,79	0,26	0,25	0,34	0,43
5	0,41	0,56	0,48	0,49	2,20	1,10	0,25	0,25	0,37	0,47
6	0,48	0,59	0,63	0,47	2,18	1,19	0,26	0,25	0,35	0,50
7	0,59	0,90	0,90	0,67	2,97	0,89	0,27	0,27	0,44	0,62
8	0,99	1,35	1,22	1,41	3,56	1,06	0,31	0,28	0,48	0,86
9	1,44	3,10	2,40	1,93	3,08	1,65	0,45	0,29	0,64	1,30
10	2,71	3,59	4,17	3,10	3,77	2,49	0,89	0,47	0,87	1,96
11	3,23	3,66	3,80	2,80	3,71	2,91	1,08	0,55	0,78	1,92
12	2,61	2,61	2,94	2,60	2,62	3,19	0,58	0,86	0,77	1,49
13	1,89	1,87	2,13	2,16	3,17	1,17	0,55	1,05	0,77	1,17
14	2,29	1,70	1,60	3,05	2,45	0,70	0,65	1,09	0,63	1,20
15	2,23	1,82	1,47	3,10	2,47	0,98	0,54	1,16	0,44	1,16
16	1,94	1,65	1,85	2,22	2,17	0,67	0,37	0,74	0,59	1,02
17	1,34	1,35	1,65	1,37	2,00	0,53	0,36	0,61	0,52	0,84
18	1,28	1,87	1,29	1,86	1,92	0,48	0,29	0,59	0,37	0,86
19	1,58	2,78	1,82	2,39	2,45	1,32	0,39	0,57	0,42	1,19
20	3,15	3,62	3,78	5,08	4,12	1,79	0,69	1,18	0,44	2,00
21	4,03	3,06	2,47	4,81	5,64	2,33	1,01	1,25	0,44	2,09
22	2,22	1,80	1,56	3,90	3,80	0,74	0,31	0,85	0,50	1,33
23	1,90	1,27	1,90	4,31	2,94	0,49	0,28	0,69	0,53	1,17
24	1,71	0,95	1,00	3,94	3,29	0,34	0,26	0,45	0,46	1,00


Minimum	0,41	0,49	0,37	0,38	1,92	0,34	0,25	0,25	0,34	0,53
Maximum	4,03	3,66	4,17	5,08	5,64	3,19	1,08	1,25	0,87	3,22
Moyenne	1,71	1,79	1,71	2,24	2,95	1,30	0,46	0,60	0,51	1,48
Total	41,16	42,91	41,12	53,82	70,91	31,17	10,93	14,48	12,22	46,85

Débit sanitaire	31,36	31,07	32,32	44,80	24,87	22,97	4,85	8,48	4,18	31,23
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	--------------


ECPP (m3/j)	9,8	11,8	8,8	9,0	46,0	8,2	6,1	6,0	8,0	15,62
-------------	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	--------------



	Vendredi 10/08/2007	Samedi 11/08/2007	Dimanche 12/08/2007	Lundi 13/08/2007	Mardi 14/08/2007	Mercredi 15/08/2007	Jeudi 16/08/2007	MOYENNE
Débit total (m3/j)		4,4	6,6	6,6	7,6	4,3	3,0	5,4
Débit sanitaire (m3/j)		4,4	6,4	6,4	5,4	4,2	3,0	5,0
ECPP ou Fuites (m3/j)		0,1	0,2	0,2	2,1	0,1	0,1	0,46



	Vendredi 17/08/2007	Samedi 18/08/2007	Dimanche 19/08/2007	Lundi 20/08/2007	Mardi 21/08/2007	Mercredi 22/08/2007	Jeudi 23/08/2007	MOYENNE
Débit total (m3/j)	6,2	4,7	7,3	3,7	5,8	4,4	3,1	4,8
Débit sanitaire (m3/j)	4,2	4,3	6,9	3,7	5,0	4,1	3,1	4,1
ECPP ou Fuites (m3/j)	2,0	0,4	0,4	0,1	0,8	0,3	0,0	0,56



	Vendredi 24/08/2007	Samedi 25/08/2007	Dimanche 26/08/2007	Lundi 27/08/2007	Mardi 28/08/2007	Mercredi 29/08/2007	Jeudi 30/08/2007	MOYENNE
Débit total (m3/j)	4,0	3,4	6,5					3,7
Débit sanitaire (m3/j)	4,0	3,4	6,0					3,7
ECPP ou Fuites (m3/j)	0,0	0,0	0,5					0,18

	11/08/2007	12/08/2007	13/08/2007	14/08/2007	15/08/2007	16/08/2007	17/08/2007	18/08/2007	19/08/2007	20/08/2007	21/08/2007	22/08/2007	23/08/2007
1	0,082	0,030	0,050	0,789	0,099	0,043	0,230	0,198	0,152	0,008	0,063	0,037	0,062
2	0,025	0,179	0,169	0,348	0,014	0,005	0,266	0,157	0,063	0,005	0,063	0,014	0,125
3	0,025	0,010	0,013	0,306	0,009	0,016	0,266	0,148	0,031	0,005	0,297	0,012	0,001
4	0,014	0,010	0,007	0,278	0,005	0,003	0,266	0,122	0,016	0,004	0,035	0,022	0,000
5	0,004	0,019	0,011	0,303	0,019	0,002	0,266	0,116	0,054	0,003	0,034	0,210	0,000
6	0,006	0,042	0,012	0,328	0,014	0,004	0,266	0,188	0,036	0,002	0,052	0,036	0,021
7	0,194	0,100	0,014	0,307	0,063	0,056	0,266	0,052	0,114	0,170	0,124	0,106	0,033
8	0,066	0,106	0,279	0,908	0,015	0,085	0,266	0,015	0,108	0,094	0,170	0,136	0,071
9	0,130	0,386	0,168	0,195	0,303	0,215	0,266	0,136	0,336	0,321	0,466	0,270	0,324
10	0,495	0,118	0,324	0,253	0,233	0,431	0,266	0,313	0,340	0,527	0,432	0,553	0,312
11	0,203	0,366	0,166	0,522	0,355	0,270	0,266	0,233	0,683	0,134	0,583	0,234	0,209
12	0,315	0,905	0,346	0,265	0,207	0,060	0,191	0,050	0,295	0,559	0,194	0,310	0,254
13	0,287	0,473	0,808	0,178	0,261	0,039	0,114	0,252	0,145	0,108	0,188	0,284	0,119
14	0,127	1,218	0,358	0,351	0,283	0,261	0,104	0,280	0,093	0,112	0,445	0,391	0,212
15	0,353	0,294	0,511	0,126	0,331	0,045	0,177	0,188	0,465	0,108	0,382	0,359	0,268
16	0,434	0,288	0,061	0,186	0,138	0,144	0,164	0,133	0,223	0,262	0,150	0,038	0,221
17	0,113	0,232	0,171	0,185	0,058	0,251	0,083	0,226	0,188	0,159	0,371	0,046	0,027
18	0,161	0,293	0,242	0,492	0,448	0,103	0,089	0,158	0,227	0,156	0,160	0,064	0,034
19	0,303	0,421	0,051	0,345	0,330	0,135	0,352	0,222	0,280	0,125	0,324	0,230	0,224
20	0,114	0,265	0,168	0,228	0,265	0,328	0,641	0,558	0,557	0,111	0,329	0,106	0,066
21	0,557	0,309	0,846	0,175	0,198	0,268	0,176	0,214	0,419	0,197	0,157	0,280	0,119
22	0,266	0,363	0,568	0,180	0,211	0,147	0,266	0,355	2,339	0,309	0,539	0,393	0,317
23	0,095	0,110	0,786	0,088	0,159	0,066	0,417	0,083	0,072	0,156	0,128	0,135	0,075
24	0,078	0,100	0,459	0,225	0,266	0,054	0,530	0,260	0,020	0,079	0,110	0,089	0,045

Minimum	0,00	0,01	0,01	0,09	0,00	0,00	0,08	0,02	0,02	0,00	0,03	0,01	0,00
Maximum	0,56	1,22	0,85	0,91	0,45	0,43	0,64	0,56	2,34	0,56	0,58	0,55	0,32
Moyenne	0,19	0,28	0,27	0,31	0,18	0,13	0,26	0,19	0,30	0,15	0,24	0,18	0,13
Total	4,45	6,64	6,59	7,56	4,28	3,03	6,19	4,66	7,25	3,71	5,80	4,36	3,14

Débit sanitaire	4,36	6,40	6,42	5,45	4,17	2,98	4,21	4,29	6,86	3,65	4,99	4,06	3,14
-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------


ECPP (m3/j)	0,1	0,2	0,2	2,1	0,1	0,1	2,0	0,4	0,4	0,1	0,8	0,3	0,0
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

24/08/2007	25/08/2007	26/08/2007	moyenne
0,016	0,034	0,133	0,14
0,004	0,003	0,022	0,11
0,001	0,002	0,021	0,09
0,001	0,001	0,038	0,06
0,009	0,008	0,035	0,08
0,012	0,015	0,027	0,08
0,004	0,007	0,039	0,12
0,076	0,170	0,113	0,18
0,203	0,307	0,382	0,27
0,732	0,348	0,285	0,35
0,125	0,207	0,614	0,32
0,149	0,113	0,560	0,30
0,169	0,238	0,990	0,25
0,283	0,197	0,703	0,33
0,323	0,174	0,697	0,28
0,250	0,076	0,574	0,19
0,313	0,062	0,216	0,16
0,315	0,303	0,054	0,20
0,212	0,293	0,147	0,26
0,125	0,173	0,262	0,29
0,180	0,160	0,140	0,30
0,165	0,304	0,229	0,48
0,243	0,083	0,075	0,18
0,071	0,141	0,103	0,18


0,00	0,00	0,02	0,06
0,73	0,35	0,99	0,48
0,17	0,14	0,27	0,22
3,98	3,42	6,46	5,20

3,96	3,40	5,96	4,64
------	------	------	-------------


0,0	0,0	0,5	0,45
-----	-----	-----	-------------



	Vendredi 10/08/2007	Samedi 11/08/2007	Dimanche 12/08/2007	Lundi 13/08/2007	Mardi 14/08/2007	Mercredi 15/08/2007	Jeudi 16/08/2007	MOYENNE
Débit total (m3/j)		25,6	23,6	26,9	17,7	17,4	17,4	21,4
Débit sanitaire (m3/j)		22,4	23,1	21,2	17,5	17,2	16,4	19,6
ECPP ou Fuites (m3/j)		3,2	0,5	5,7	0,3	0,2	1,1	1,83




	Vendredi 17/08/2007	Samedi 18/08/2007	Dimanche 19/08/2007	Lundi 20/08/2007	Mardi 21/08/2007	Mercredi 22/08/2007	Jeudi 23/08/2007	MOYENNE
Débit total (m3/j)	17,4	13,8	15,2	13,6	17,5	29,2	21,6	19,9
Débit sanitaire (m3/j)	16,4	13,8	15,1	13,6	17,0	27,4	21,3	19,2
ECPP ou Fuites (m3/j)	1,1	0,0	0,1	0,0	0,5	1,8	0,3	0,55



	Vendredi 24/08/2007	Samedi 25/08/2007	Dimanche 26/08/2007	Lundi 27/08/2007	Mardi 28/08/2007	Mercredi 29/08/2007	Jeudi 30/08/2007	MOYENNE
Débit total (m3/j)	16,9	17,9	19,8	19,6				17,4
Débit sanitaire (m3/j)	16,7	16,5	19,1	17,4				16,6
ECPP ou Fuites (m3/j)	0,1	1,4	0,7	2,2				1,10

	12/08/2007	13/08/2007	14/08/2007	15/08/2007	16/08/2007	17/08/2007	18/08/2007	19/08/2007	20/08/2007	21/08/2007	22/08/2007	23/08/2007	24/08/2007	25/08/2007	26/08/2007	MOYENNE
1	2,339	0,286	1,508	0,688	0,176	0,495	0,074	0,259	0,068	0,084	0,212	1,236	0,104	0,265	0,940	0,582
2	0,916	0,514	1,608	0,154	0,055	0,136	0,029	0,059	0,012	0,158	0,137	1,114	0,065	0,084	0,101	0,343
3	0,133	0,103	2,567	0,027	0,035	0,072	0,009	0,021	0,000	0,407	0,076	0,027	0,006	0,071	0,029	0,239
4	0,312	0,022	0,668	0,011	0,008	0,058	0,000	0,005	0,000	0,049	0,112	0,014	0,012	0,057	0,058	0,093
5	0,434	0,059	0,277	0,093	0,008	0,045	0,025	0,041	0,004	0,020	0,601	0,056	0,110	0,078	0,079	0,129
6	0,592	0,046	0,351	0,112	0,024	0,055	0,466	0,024	0,002	0,051	0,188	0,209	0,053	0,072	0,094	0,156
7	0,679	0,125	0,782	0,325	1,310	0,243	0,372	0,124	0,517	0,216	0,310	0,429	0,074	0,103	0,190	0,387
8	0,594	1,258	1,718	0,171	0,554	1,054	0,251	0,673	0,358	0,479	0,543	0,916	0,683	0,732	0,399	0,692
9	1,400	1,257	1,228	0,913	1,094	1,348	0,639	0,957	0,947	1,642	0,852	1,233	0,818	1,544	1,818	1,179
10	1,163	1,435	1,381	0,939	1,882	1,184	1,464	1,035	1,664	1,405	1,964	2,367	2,330	1,827	1,630	1,578
11	1,490	1,396	2,573	2,094	1,434	1,369	1,327	2,408	0,860	2,047	1,292	1,693	1,630	1,977	1,970	1,704
12	2,730	1,277	2,363	1,302	0,981	2,095	0,724	1,138	1,636	0,640	2,199	1,720	1,146	0,707	1,274	1,462
13	0,798	1,950	1,593	0,877	0,576	0,661	0,874	0,700	0,565	0,451	1,008	1,158	0,806	0,985	1,551	0,970
14	1,697	0,746	1,348	0,716	1,147	0,923	0,627	0,334	0,499	1,088	0,485	0,977	1,288	0,736	0,693	0,887
15	1,392	1,786	0,915	1,645	0,655	0,906	0,823	1,302	0,720	1,486	1,446	0,588	1,203	1,251	1,115	1,149
16	0,473	0,570	0,443	0,569	0,548	0,825	0,329	0,479	0,930	0,246	0,602	1,267	0,791	0,561	1,054	0,646
17	0,475	0,358	0,238	0,426	0,781	0,329	0,723	0,543	1,048	0,518	0,538	0,331	0,822	0,673	1,199	0,600
18	0,454	1,439	0,493	0,629	0,371	0,430	0,511	0,997	0,397	0,538	1,578	0,556	0,666	1,251	0,437	0,717
19	1,253	0,693	0,435	0,856	0,881	0,709	0,614	0,736	0,308	0,818	2,782	2,026	0,516	0,653	0,651	0,929
20	1,198	1,396	1,075	1,141	1,779	0,737	1,326	1,210	0,476	1,520	2,078	0,465	0,286	0,848	1,282	1,121
21	1,935	2,640	1,287	0,946	1,403	1,518	0,861	0,752	0,560	0,699	2,656	0,573	0,630	1,032	0,891	1,225
22	1,846	1,690	0,805	1,140	0,732	0,825	0,634	1,045	1,432	1,853	3,840	1,674	1,084	1,529	1,287	1,428
23	0,932	1,576	0,626	0,713	0,347	0,535	0,409	0,268	0,419	0,592	2,186	0,669	1,362	0,363	0,509	0,767
24	0,355	0,971	0,601	1,235	0,579	0,888	0,701	0,088	0,145	0,463	1,507	0,325	0,370	0,453	0,512	0,613
Minimum	0,133	0,022	0,238	0,011	0,008	0,045	0,000	0,005	0,000	0,020	0,076	0,014	0,006	0,057	0,029	0,093
Maximum	2,730	2,640	2,573	2,094	1,882	2,095	1,464	2,408	1,664	2,047	3,840	2,367	2,330	1,977	1,970	1,704
Moyenne	1,066	0,983	1,120	0,738	0,723	0,727	0,575	0,633	0,565	0,728	1,216	0,901	0,702	0,744	0,823	0,816
Total	25,59	23,59	26,88	17,72	17,36	17,44	13,81	15,20	13,57	17,47	29,19	21,62	16,85	17,85	19,76	19,59
Débit sanitaire	22,40	23,07	21,17	17,46	17,17	16,36	13,81	15,08	13,56	16,99	27,37	21,28	16,72	16,48	19,07	18,53
ECPP (m3/j)	3,2	0,5	5,7	0,3	0,2	1,1	0,0	0,1	0,0	0,5	1,8	0,3	0,1	1,4	0,7	1,06

CAMPAGNE HIVERNALE



	Mardi 08/04/2008	Mercredi 09/04/2008	Jeudi 10/04/2008	Vendredi 11/04/2008	Samedi 12/04/2008	Dimanche 13/04/2008	Lundi 14/04/2008	MOYENNE
Débit total (m3/j)	11,7	11,1	10,4	8,7	8,3	6,8	4,4	8,8
Débit sanitaire (m3/j)	9,9	9,9	8,3	8,6	7,3	6,7	4,4	7,9
ECPP ou Fuites (m3/j)	1,79	1,21	2,13	0,08	1,00	0,02	0,01	0,89
Pluviométrie (mm)				1,6				
ECPM (m3/j)								
Surface activé (m²)								


	08/04/2008	09/04/2008	10/04/2008	11/04/2008	12/04/2008	13/04/2008	14/04/2008	moyenne
1	0,479	0,281	0,518	0,477	0,341	0,110	0,121	0,33
2	0,311	0,182	0,268	0,415	0,189	0,119	0,041	0,22
3	0,240	0,108	0,223	0,153	0,176	0,175	0,014	0,16
4	0,075	0,158	0,260	0,003	0,042	0,059	0,005	0,09
5	0,151	0,050	0,393	0,014	0,043	0,020	0,001	0,10
6	0,129	0,079	0,089	0,099	0,049	0,001	0,003	0,06
7	0,179	0,083	0,219	0,127	0,068	0,019	0,002	0,10
8	0,241	0,130	0,117	0,155	0,183	0,110	0,004	0,13
9	0,182	0,176	0,425	0,257	0,151	0,160	0,024	0,20
10	0,364	0,107	0,531	0,286	0,195	0,394	0,052	0,28
11	2,147	0,695	0,772	0,242	0,526	0,243	0,100	0,68
12	1,234	0,395	1,236	0,361	0,290	3,527	0,039	1,01
13	0,279	0,854	0,276	0,258	0,951	0,076	0,049	0,39
14	0,574	1,512	0,704	0,543	1,321	0,058	0,103	0,69
15	0,764	1,015	0,568	0,351	0,880	0,461	0,221	0,61
16	0,939	1,072	0,645	0,442	0,834	0,080	0,580	0,66
17	0,202	0,464	0,301	0,366	0,341	0,311	0,331	0,33
18	0,419	0,281	1,342	0,276	0,065	0,092	0,413	0,41
19	0,381	0,501	0,211	0,165	0,161	0,043	0,244	0,24
20	0,419	0,708	0,362	2,157	0,109	0,010	0,627	0,63
21	0,564	0,732	0,366	0,498	0,332	0,043	0,423	0,42
22	0,216	0,609	0,167	0,335	0,266	0,239	0,305	0,31
23	0,590	0,535	0,206	0,136	0,311	0,097	0,313	0,31
24	0,641	0,340	0,243	0,567	0,430	0,319	0,423	0,42

Minimum	0,07	0,05	0,09	0,00	0,04	0,00	0,00	0,06
Maximum	2,15	1,51	1,34	2,16	1,32	3,53	0,63	1,01
Moyenne	0,49	0,46	0,44	0,36	0,34	0,28	0,18	0,37
Total	11,72	11,07	10,44	8,68	8,25	6,76	4,44	8,77


Débit sanitaire	9,93	9,86	8,31	8,61	7,25	6,74	4,43	7,87
-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------

ECPP (m3/j)	1,8	1,2	2,1	0,1	1,0	0,0	0,0	0,9
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


ECPM (m3/j)								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--




	Mardi 08/04/2008	Mercredi 09/04/2008	Jeudi 10/04/2008	Vendredi 11/04/2008	Samedi 12/04/2008	Dimanche 13/04/2008	Lundi 14/04/2008	MOYENNE
Débit total (m3/j)	36,2	40,9	68,9	50,1	55,1	50,8	35,7	44,8
Débit sanitaire (m3/j)	36,2	38,4	35,7	48,5	44,0	38,9	26,4	38,7
ECPP ou Fuites (m3/j)	0,04	2,45	33,23	1,59	11,06	11,83	9,25	6,0
Pluviométrie (mm)				1,6			5,6	
ECPM (m3/j)								
Surface activé (m²)								



	Mardi 15/04/2008	Mercredi 16/04/2008	Jeudi 17/04/2008	Vendredi 18/04/2008	Samedi 19/04/2008	Dimanche 20/04/2008	Lundi 21/04/2008	MOYENNE
Débit total (m3/j)	28,0	16,0	22,2	30,3	24,1	27,8	31,9	25,6
Débit sanitaire (m3/j)	18,7	9,9	16,1	23,0	17,4	21,7	25,5	18,7
ECPP ou Fuites (m3/j)	9,25	6,05	6,11	7,24	6,77	6,08	6,34	6,83
Pluviométrie (mm)				3,4		8,4		
ECPM (m3/j)				6,3		11,7		
Surface activé (m²)				1849		1397		




	Mardi 22/04/2008	Mercredi 23/04/2008	Jeudi 24/04/2008	Vendredi 25/04/2008	Samedi 26/04/2008	Dimanche 27/04/2008	Lundi 28/04/2008	MOYENNE
Débit total (m3/j)	16,8	24,9	29,2	15,6	22,2	35,2	27,6	25,3
Débit sanitaire (m3/j)	10,8	18,8	23,0	8,9	16,1	27,3	21,6	18,9
ECPP ou Fuites (m3/j)	6,00	6,09	6,12	6,73	6,10	7,94	6,00	6,42
Pluviométrie (mm)								
ECPM (m3/j)								
Surface activé (m²)								




	Mardi 29/04/2008	Mercredi 30/04/2008	Jeudi 01/05/2008	Vendredi 02/05/2008	Samedi 03/05/2008	Dimanche 04/05/2008	Lundi 05/05/2008	MOYENNE
Débit total (m3/j)	14,6	18,4	22,2	24,7	30,7	27,5	30,0	24,2
Débit sanitaire (m3/j)	8,5	12,3	16,2	18,7	24,6	21,5	24,0	18,2
ECPP ou Fuites (m3/j)	6,08	6,03	6,00	6,00	6,06	6,01	6,00	6,02
Pluviométrie (mm)								
ECPM (m3/j)								
Surface activé (m²)								

	08/04/2008	09/04/2008	10/04/2008	11/04/2008	12/04/2008	13/04/2008	14/04/2008	15/04/2008	16/04/2008	17/04/2008	18/04/2008	19/04/2008	20/04/2008
1	0,614	1,919	1,938	3,872	0,472	2,766	8,635	0,946	1,936	0,447	0,527	0,976	0,511
2	0,196	1,627	4,495	0,303	1,445	6,758	0,690	0,690	1,100	0,363	2,362	0,682	0,484
3	0,035	1,028	3,298	0,402	1,021	5,491	0,649	0,649	0,780	0,298	0,363	0,342	0,312
4	0,045	1,347	2,061	0,117	0,714	5,067	0,567	0,567	0,411	0,267	0,367	0,417	0,287
5	0,002	0,635	2,294	0,066	0,544	0,752	0,426	0,426	0,358	0,254	0,312	0,309	0,253
6	0,003	0,896	2,294	0,071	0,512	0,546	0,385	0,385	0,252	0,255	0,302	0,282	0,257
7	0,041	0,814	3,153	0,072	0,461	0,837	0,446	0,446	0,252	0,309	0,345	0,309	0,262
8	0,070	1,074	2,176	0,265	1,098	1,733	0,562	0,562	0,555	0,722	0,639	0,442	0,321
9	0,936	1,174	2,375	0,809	0,774	1,594	0,663	0,663	0,453	0,890	1,566	0,854	0,567
10	6,527	0,958	3,884	0,835	2,160	1,787	1,033	1,033	0,938	0,296	2,489	1,543	2,387
11	5,021	3,047	2,712	0,722	2,823	2,490	1,927	1,927	2,045	0,852	2,428	2,595	3,224
12	3,527	1,950	2,266	1,104	2,884	2,017	1,619	1,619	1,344	6,968	3,205	3,399	3,246
13	1,293	2,538	4,757	3,281	1,162	0,615	0,774	0,774	0,442	4,666	1,741	1,586	3,153
14	0,738	5,804	4,102	4,981	1,547	0,896	1,704	1,704	0,425	0,482	2,262	1,380	1,788
15	1,058	3,929	3,142	5,813	3,054	2,547	1,302	1,302	0,436	0,346	1,815	1,619	1,421
16	0,976	2,037	3,112	4,403	1,854	4,157	1,013	1,013	0,321	0,354	1,207	1,076	1,140
17	0,324	0,604	2,534	3,552	2,377	5,625	1,134	1,134	0,313	0,376	0,997	0,454	0,321
18	0,488	0,102	3,102	2,731	2,448	0,493	1,094	1,094	0,380	0,640	0,491	0,498	0,737
19	0,271	0,838	1,822	2,740	2,710	0,802	1,166	1,166	0,446	0,513	0,973	0,586	0,846
20	1,655	2,687	4,568	1,434	5,016	0,622	1,504	1,504	0,308	0,985	0,905	0,649	0,494
21	3,864	1,607	2,533	2,280	1,977	0,688	2,887	2,887	0,283	0,359	0,875	1,021	2,564
22	2,248	2,264	3,167	3,115	4,090	0,838	2,088	2,088	1,177	0,284	2,170	1,427	1,656
23	1,697	1,271	1,726	2,626	6,701	0,607	1,929	1,929	0,744	0,727	1,092	1,048	0,751
24	4,576	0,745	1,385	4,473	7,232	1,053	1,483	1,483	0,273	0,567	0,834	0,651	0,825
Minimum	0,00	0,10	1,38	0,07	0,46	0,49	0,39	0,39	0,25	0,25	0,30	0,28	0,25
Maximum	6,53	5,80	4,76	5,81	7,23	6,76	8,63	2,89	2,04	6,97	3,20	3,40	3,25
Moyenne	1,51	1,70	2,87	2,09	2,29	2,12	1,49	1,17	0,67	0,93	1,26	1,01	1,16
Total	36,21	40,89	68,90	50,07	55,08	50,78	35,68	27,99	15,97	22,22	30,26	24,14	27,81
Débit sanitaire	36,17	38,44	35,67	48,48	44,02	38,95	26,43	18,74	9,93	16,11	16,72	17,37	10,03
ECPP (m3/j)	0,0	2,5	33,2	1,6	11,1	11,8	9,3	9,3	6,0	6,1	7,2	6,8	6,1
ECPM (m3/j)											6,3		11


20/04/2008	21/04/2008	22/04/2008	23/04/2008	24/04/2008	25/04/2008	26/04/2008	27/04/2008	28/04/2008	29/04/2008	30/04/2008	01/05/2008	02/05/2008	03/05/2008	04/05/2008	05/05/2008	06/05/2008	moyenne
0,511	0,665	0,664	0,643	0,262	0,624	0,765	0,577	1,367	0,341	0,896	0,614	0,710	0,805	0,369	0,887	0,836	1,26
0,484	7,150	0,312	0,352	0,391	0,368	0,313	0,370	0,324	0,339	0,445	0,341	0,252	0,291	0,278	0,389	0,347	1,15
0,312	0,372	0,312	0,508	0,286	0,379	0,254	0,506	0,260	0,297	0,258	0,287	0,266	0,299	0,288	0,333	0,253	0,68
0,287	0,264	0,250	0,283	0,256	0,280	0,255	0,331	0,250	0,265	0,252	0,250	0,278	0,256	0,261	0,251	0,252	0,57
0,253	4,173	0,250	0,255	0,255	0,368	0,256	0,387	0,250	0,253	0,255	0,251	0,251	0,252	0,250	0,250	0,265	0,51
0,257	0,303	0,250	0,254	0,265	0,414	0,283	0,519	0,250	0,253	0,251	0,250	0,250	0,272	0,327	0,251	0,251	0,38
0,262	0,305	0,308	0,273	0,256	0,703	0,280	0,791	0,258	0,276	0,253	0,250	0,268	0,373	0,332	0,259	0,262	0,45
0,321	0,908	1,111	0,437	0,586	1,263	0,532	0,706	1,334	0,506	0,551	0,315	0,865	1,852	0,518	0,961	1,049	0,82
0,567	1,223	1,115	1,429	0,482	0,784	1,305	0,738	0,358	0,618	1,333	0,916	0,830	1,202	0,604	2,457	1,944	1,06
2,387	3,086	1,353	2,146	0,849	0,387	1,023	2,664	0,428	0,887	1,703	1,243	2,594	2,008	1,824	3,140	5,750	1,96
3,224	2,002	1,182	3,487	2,545	0,540	0,733	3,066	3,162	0,915	2,248	3,115	3,707	3,612	4,613	2,809	3,331	2,51
3,246	1,725	2,220	5,501	1,079	0,485	2,001	2,536	5,224	1,470	1,407	2,942	1,933	4,795	2,750	3,206	1,314	2,61
3,153	1,193	0,682	0,666	12,103	0,392	1,627	2,982	2,755	0,507	0,838	1,744	1,618	2,659	2,570	1,957	1,235	2,15
1,788	0,607	0,418	0,852	0,762	2,041	2,515	1,782	1,570	0,525	0,882	0,364	1,092	1,612	1,124	0,904	0,746	1,57
1,421	0,888	0,534	0,938	0,975	1,258	1,342	1,910	2,299	0,824	0,949	0,589	0,931	1,388	1,562	1,218	1,154	1,60
1,140	0,804	0,519	1,143	0,891	0,676	1,183	1,729	0,739	0,567	0,564	0,472	0,791	1,140	0,843	0,930	0,502	1,25
0,321	0,393	0,512	0,922	0,401	0,664	0,864	1,118	1,783	0,365	0,306	0,492	0,393	0,419	0,999	0,953	0,599	1,07
0,737	0,352	0,370	0,305	0,692	0,479	0,821	1,353	1,013	0,318	0,392	0,347	0,411	1,367	0,506	0,478		0,84
0,846	1,164	0,427	0,736	1,244	0,450	0,469	1,530	0,386	0,263	0,288	0,440	0,648	0,585	0,365	1,208		0,90
0,494	0,729	0,471	1,233	1,103	0,717	1,006	0,741	1,198	0,687	0,566	0,566	0,295	0,826	0,934	1,187		1,24
2,564	0,666	1,008	0,849	0,877	0,578	1,348	3,640	0,326	0,868	1,728	1,658	1,112	1,295	1,136	1,386		1,51
1,656	0,742	1,106	0,642	0,548	0,291	0,614	2,300	0,971	1,500	1,007	1,802	2,131	1,766	1,530	2,692		1,65
0,751	0,930	1,004	0,557	1,591	0,667	2,003	1,614	0,710	1,112	0,431	1,631	1,967	1,002	2,626	0,922		1,49
0,825	1,236	0,397	0,502	0,460	0,783	0,374	1,311	0,357	0,659	0,566	1,331	1,092	0,627	0,865	0,997		1,33
0,25	0,26	0,25	0,25	0,26	0,28	0,25	0,33	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,38
3,25	7,15	2,22	5,50	12,10	2,04	2,51	3,64	5,22	1,50	2,25	3,12	3,71	4,79	4,61	3,21	5,75	2,61
1,16	1,33	0,70	1,04	1,21	0,65	0,92	1,47	1,15	0,61	0,77	0,93	1,03	1,28	1,14	1,25	1,18	1,27
27,81	31,88	16,77	24,91	29,16	15,59	22,17	35,20	27,57	14,62	18,37	22,21	24,69	30,70	27,47	30,02	20,09	29,30
10,03	25,54	10,77	18,83	23,04	8,87	16,07	27,26	21,57	8,54	12,34	16,21	18,69	24,65	21,47	24,02	14,06	21,3
6,1	6,3	6,0	6,1	6,1	6,7	6,1	7,9	6,0	6,1	6,0	6,0	6,0	6,1	6,0	6,0	6,0	7,7
11,7																	




	Mardi 08/04/2008	Mercredi 09/04/2008	Jeudi 10/04/2008	Vendredi 11/04/2008	Samedi 12/04/2008	Dimanche 13/04/2008	Lundi 14/04/2008	MOYENNE
Débit total (m3/j)			38,5	36,0	35,5	38,9	47,2	39,2
Débit sanitaire (m3/j)			20,3	17,7	19,7	23,4	20,7	20,3
ECPP ou Fuites (m3/j)			18,17	18,34	15,79	15,54	16,54	16,9
Pluviométrie (mm)				1,6			5,6	
ECPM (m3/j)							10,0	
Surface activé (m²)							1791	



	Mardi 15/04/2008	Mercredi 16/04/2008	Jeudi 17/04/2008	Vendredi 18/04/2008	Samedi 19/04/2008	Dimanche 20/04/2008	Lundi 21/04/2008	MOYENNE
Débit total (m3/j)	58,3	36,1	35,7	45,3	44,7	46,3	54,6	43,8
Débit sanitaire (m3/j)	28,7	20,1	22,7	26,6	27,2	25,0	25,0	24,2
ECPP ou Fuites (m3/j)	29,60	15,94	9,56	18,63	17,50	16,95	23,72	17,05
Pluviométrie (mm)			3,4			8,4		
ECPM (m3/j)			2,3			4,33	5,83	
Surface activé (m²)			676			1210		




	Mardi 22/04/2008	Mercredi 23/04/2008	Jeudi 24/04/2008	Vendredi 25/04/2008	Samedi 26/04/2008	Dimanche 27/04/2008	Lundi 28/04/2008	MOYENNE
Débit total (m3/j)	30,3	49,5	44,6	44,4	53,6	73,1	69,6	52,2
Débit sanitaire (m3/j)	22,3	27,2	27,7	27,3	36,2	57,5	39,8	34,0
ECPP ou Fuites (m3/j)	8,03	22,26	16,84	17,16	17,41	15,62	29,80	18,16
Pluviométrie (mm)								
ECPM (m3/j)								
Surface activé (m²)								




	Mardi 29/04/2008	Mercredi 30/04/2008	Jeudi 01/05/2008	Vendredi 02/05/2008	Samedi 03/05/2008	Dimanche 04/05/2008	Lundi 05/05/2008	MOYENNE
Débit total (m3/j)	70,5	69,5	72,1	67,6	79,1	70,5	72,1	71,6
Débit sanitaire (m3/j)	47,5	39,1	46,4	40,9	57,8	42,6	42,2	58,4
ECPP ou Fuites (m3/j)	22,93	30,37	25,64	26,73	21,31	27,94	29,82	26,39
Pluviométrie (mm)								
ECPM (m3/j)								
Surface activé (m²)								

	08/04/2008	09/04/2008	10/04/2008	11/04/2008	12/04/2008	13/04/2008	14/04/2008	15/04/2008	16/04/2008	17/04/2008	18/04/2008	19/04/2008	20/04/2008
1			0,891	1,032	0,914	1,022	0,877	3,701	0,921	0,837	3,232	1,308	1,092
2			0,835	0,931	0,784	0,788	0,795	3,601	0,789	0,662	0,971	0,943	0,909
3			0,784	0,787	0,727	0,689	0,689	3,443	0,665	0,502	0,883	0,859	0,842
4			0,815	0,826	0,661	0,692	0,720	3,299	0,700	0,501	0,810	0,729	0,706
5			0,757	0,764	0,658	0,654	0,693	2,986	0,664	0,398	0,776	0,735	0,714
6			0,813	0,816	0,700	0,647	0,781	3,019	0,728	0,515	0,870	0,785	0,769
7			1,094	1,063	0,872	0,931	0,976	3,487	0,964	0,764	1,441	0,895	1,005
8			1,804	1,563	1,501	1,171	1,585	4,343	1,668	1,580	2,067	1,649	1,539
9			2,881	2,532	2,316	2,133	2,149	4,279	2,376	2,396	2,736	3,061	2,928
10			2,420	2,276	2,502	2,522	2,714	2,661	2,920	2,730	2,964	2,935	3,608
11			2,485	2,130	2,254	2,846	2,609	2,371	1,874	2,228	3,040	3,537	3,255
12			1,991	2,055	1,919	2,400	2,235	1,912	1,597	1,927	2,672	2,624	2,913
13			1,822	1,708	2,334	1,979	2,238	2,164	1,631	1,709	2,247	2,490	2,452
14			2,122	1,938	2,176	2,552	2,804	2,092	1,875	2,220	2,476	2,803	2,439
15			1,688	1,505	2,001	2,003	3,250	1,527	1,547	1,730	2,220	1,991	2,023
16			1,305	1,649	1,375	1,690	4,006	1,233	1,075	1,391	1,539	1,687	1,406
17			1,559	1,444	1,419	1,611	1,538	1,280	1,219	1,110	1,292	1,694	1,477
18			1,348	1,585	1,161	1,579	1,696	1,303	1,236	1,323	1,567	1,705	1,943
19			1,734	1,600	1,477	2,077	1,591	1,525	1,409	1,662	1,865	2,079	1,999
20			2,232	1,724	1,852	2,453	1,812	1,955	3,320	2,621	1,839	2,639	3,713
21			2,181	1,924	1,932	1,976	2,341	1,744	3,010	2,260	3,038	2,428	3,051
22			2,121	1,671	1,305	1,748	2,143	1,650	1,780	1,850	2,032	2,020	1,957
23			1,447	1,384	1,464	1,373	2,803	1,407	1,056	1,282	1,342	1,592	1,965
24			1,351	1,100	1,207	1,369	4,188	1,299	1,068	1,477	1,352	1,501	1,575
Minimum			0,76	0,76	0,66	0,65	0,69	1,23	0,66	0,40	0,78	0,73	0,71
Maximum			2,88	2,53	2,50	2,85	4,19	4,34	3,32	2,73	3,23	3,54	3,71
Moyenne			1,60	1,50	1,48	1,62	1,97	2,43	1,50	1,49	1,89	1,86	1,93
Total			38,48	36,01	35,51	38,91	47,23	58,28	36,09	35,68	45,27	44,69	46,28
Débit sanitaire (m3/j)			20,31	17,66	19,72	23,37	25,10	28,68	20,15	23,81	26,64	27,19	20,93
ECPP (m3/j)			18,2	18,3	15,8	15,5	16,5	29,6	15,9	9,6	18,6	17,5	17,0
ECPM (m3/j)							5,6			2,3			8


20/04/2008	21/04/2008	22/04/2008	23/04/2008	24/04/2008	25/04/2008	26/04/2008	27/04/2008	28/04/2008	29/04/2008	30/04/2008	01/05/2008	02/05/2008	03/05/2008	04/05/2008	05/05/2008	06/05/2008	moyenne
1,092	3,887	1,058	1,363	1,006	1,004	1,191	1,548	1,591	1,935	2,372	1,782	1,812	1,562	1,934	2,026	1,740	1,62
0,909	1,337	1,037	1,335	0,933	0,904	0,918	1,179	1,443	1,301	1,539	1,502	1,542	1,263	1,897	1,982	1,277	1,24
0,842	0,999	0,791	1,107	0,879	0,716	0,811	0,911	1,242	1,056	1,406	1,194	1,257	1,160	1,609	1,442	1,115	1,06
0,706	3,639	0,825	0,944	0,725	0,715	0,725	0,651	1,364	1,045	1,337	1,147	1,218	1,135	1,609	1,242	1,257	1,11
0,714	1,483	0,825	0,928	0,702	0,715	0,781	0,725	1,400	0,965	1,266	1,148	1,114	1,057	1,164	1,489	1,056	0,99
0,769	0,988	0,950	1,023	0,827	0,870	0,751	0,816	1,267	0,956	1,581	1,068	1,149	0,888	1,266	1,372	1,302	1,02
1,005	1,719	1,772	1,518	1,370	1,159	1,302	1,179	2,464	2,215	2,472	1,738	2,256	2,018	1,795	2,822	2,609	1,63
1,539	2,439	2,273	2,543	2,183	2,265	2,177	2,544	3,938	3,840	3,104	2,933	3,078	2,917	2,887	3,745	3,676	2,48
2,928	3,646	3,008	3,801	2,866	3,352	2,929	4,763	4,234	4,394	4,582	4,197	4,459	4,099	3,800	4,761	5,220	3,48
3,608	3,588	2,907	3,084	2,621	3,121	3,175	5,544	4,231	4,452	5,111	5,584	5,053	5,314	4,988	4,694	4,396	3,63
3,255	3,085	2,751	3,628	5,120	2,711	2,340	4,712	4,574	5,129	4,273	4,867	4,103	6,391	4,877	4,393	3,602	3,53
2,913	2,170	2,118	2,956	2,659	2,434	3,334	4,623	3,914	3,972	3,477	4,347	3,891	5,123	4,463	4,028	3,158	3,00
2,452	1,998	0,488	2,428	2,035	1,952	3,275	3,608	3,540	3,667	3,576	3,632	3,464	4,611	3,406	3,294	2,799	2,61
2,439	2,725	0,637	2,228	2,137	2,123	2,987	3,937	4,196	3,892	4,102	3,367	3,147	4,785	3,651	3,342	3,136	2,81
2,023	1,979	0,654	1,857	2,009	1,801	2,605	3,098	2,755	3,099	2,920	2,807	2,747	3,929	2,821	3,024	2,304	2,29
1,406	1,697	0,470	1,800	1,641	1,834	2,592	3,136	2,828	2,632	2,194	2,659	2,114	3,187	2,743	2,582	2,726	2,04
1,477	1,708	0,335	1,673	1,454	1,495	2,094	3,285	2,719	2,436	2,247	3,160	2,240	3,570	2,386	2,279	2,659	1,90
1,943	2,270	0,498	1,878	1,539	2,193	2,723	3,971	2,755	2,768	2,906	2,225	2,712	3,920	2,477	3,269	2,303	2,11
1,999	2,249	0,412	1,980	2,010	2,374	2,812	3,263	2,908	3,117	2,741	3,121	2,385	3,952	3,363	3,163	2,725	2,28
3,713	1,986	1,092	2,684	2,131	2,500	3,717	4,661	3,186	3,783	3,575	4,755	3,690	4,344	3,403	3,366	3,630	2,91
3,051	3,046	1,240	3,238	2,554	2,780	2,956	4,257	3,681	4,166	3,879	4,658	4,188	4,652	4,169	4,250	3,543	3,08
1,957	2,356	0,758	2,241	2,334	2,216	3,210	3,916	3,741	3,997	3,527	4,344	3,978	3,494	3,957	3,456	3,653	2,65
1,965	2,011	1,701	1,719	1,616	1,598	2,375	3,640	2,919	3,248	2,799	3,092	3,265	3,306	3,120	3,437	2,939	2,22
1,575	1,550	1,728	1,532	1,206	1,592	1,861	3,146	2,748	2,413	2,516	2,726	2,742	2,436	2,743	2,595	2,116	1,97
0,71	0,99	0,33	0,93	0,70	0,71	0,73	0,65	1,24	0,96	1,27	1,07	1,11	0,89	1,16	1,24	1,06	0,99
3,71	3,89	3,01	3,80	5,12	3,35	3,72	5,54	4,57	5,13	5,11	5,58	5,05	6,39	4,99	4,76	5,22	3,63
1,93	2,27	1,26	2,06	1,86	1,85	2,24	3,05	2,90	2,94	2,90	3,00	2,82	3,30	2,94	3,00	2,71	2,26
46,28	54,56	30,33	49,49	44,56	44,42	53,64	73,11	69,64	70,48	69,50	72,05	67,60	79,11	70,53	72,05	64,94	52,03
20,93	30,83	22,29	27,23	27,72	27,26	36,23	57,49	39,84	47,54	39,13	46,42	40,88	57,80	42,59	42,23	39,60	32,5
17,0	23,7	8,0	22,3	16,8	17,2	17,4	15,6	29,8	22,9	30,4	25,6	26,7	21,3	27,9	29,8	25,3	20,5
8,4																	5,4



	Vendredi 11/04/2008	Samedi 12/04/2008	Dimanche 13/04/2008	Lundi 14/04/2008	Mardi 15/04/2008	Mercredi 16/04/2008	Jeudi 17/04/2008	MOYENNE
Débit total (m3/j)	9,3	11,8	10,1	16,7	13,1	9,5	9,8	11,5
Débit sanitaire (m3/j)	6,6	7,2	6,6	7,7	11,6	8,4	4,7	7,5
ECPP ou Fuites (m3/j)	2,76	4,64	3,46	3,22	1,52	1,08	5,04	3,10
Pluviométrie (mm/j)	1,6			5,6			3,4	
ECPM (m3/j)				5,8				
Surface activé (m²)				1039				



	Vendredi 18/04/2008	Samedi 19/04/2008	Dimanche 20/04/2008	Lundi 21/04/2008	Mardi 22/04/2008	Mercredi 23/04/2008	Jeudi 24/04/2008	MOYENNE
Débit total (m3/j)	11,6	19,9	25,8	10,7	9,0	9,7	13,9	12,8
Débit sanitaire (m3/j)	10,8	19,0	7,8	5,8	5,3	5,4	9,7	10,0
ECPP ou Fuites (m3/j)	0,84	0,86	3,14	4,86	3,72	4,36	4,2	3,14
Pluviométrie (mm/j)			8,4					
ECPM (m3/j)			14,9					
Surface activé (m²)			1771					



	Vendredi 25/04/2008	Samedi 26/04/2008	Dimanche 27/04/2008	Lundi 28/04/2008	Mardi 29/04/2008	Mercredi 30/04/2008	Jeudi 01/05/2008	MOYENNE
Débit total (m3/j)	14,8	20,0	26,4	22,7	18,0			17,6
Débit sanitaire (m3/j)	11,7	16,8	23,3	19,5	14,9			14,5
ECPP ou Fuites (m3/j)	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12			3,12
Pluviométrie (mm/j)								
ECPM (m3/j)								
Surface activé (m²)								

	11/04/2008	12/04/2008	13/04/2008	14/04/2008	15/04/2008	16/04/2008	17/04/2008	18/04/2008	19/04/2008	20/04/2008	21/04/2008	22/04/2008	23/04/2008
1	0,17	0,26	0,27	0,20	0,21	0,11	0,21	0,06	0,05	0,59	0,46	0,18	0,19
2	0,12	0,19	0,14	0,13	0,20	0,07	0,29	0,04	0,05	0,60	0,38	0,16	0,22
3	0,17	0,25	0,17	0,14	0,22	0,05	0,22	0,05	0,04	0,53	1,09	0,16	0,18
4	0,16	0,20	0,17	0,17	0,21	0,06	0,22	0,04	0,05	0,60	0,41	0,19	0,29
5	0,19	0,26	0,19	0,20	0,47	0,09	0,21	0,04	0,04	0,57	0,26	0,22	0,20
6	0,18	0,22	0,26	0,24	0,97	0,08	0,25	0,07	0,05	0,56	0,34	0,20	0,21
7	0,46	0,36	0,31	0,52	0,74	0,41	0,48	0,33	1,11	0,98	0,73	0,60	0,42
8	0,38	1,37	0,63	0,92	0,61	0,42	0,59	0,67	1,15	1,33	0,57	0,66	0,90
9	0,74	1,07	0,73	1,08	0,42	0,71	0,61	0,75	1,63	1,37	0,65	0,78	0,56
10	0,62	0,87	0,82	0,98	0,64	0,70	0,49	1,11	1,30	1,15	0,71	0,55	0,68
11	0,34	1,01	0,52	0,50	0,41	0,79	0,46	0,54	1,01	1,25	0,64	0,44	0,48
12	0,53	0,53	0,48	0,66	0,38	0,50	0,51	0,66	0,92	1,31	0,44	0,50	0,58
13	0,45	0,40	0,47	0,53	0,70	0,63	0,46	0,58	1,06	1,44	0,35	0,47	0,50
14	0,44	0,46	0,60	1,23	0,45	0,71	0,39	0,62	1,21	1,22	0,49	0,37	0,41
15	0,41	0,65	0,45	1,81	0,36	0,61	0,28	0,66	0,89	1,19	0,34	0,37	0,35
16	0,42	0,52	0,45	1,21	0,35	0,42	0,33	0,78	1,22	1,33	0,25	0,41	0,50
17	0,68	0,52	0,35	1,18	0,35	0,33	0,34	0,87	0,78	1,09	0,20	0,28	0,39
18	0,41	0,36	0,46	0,96	0,87	0,35	0,33	0,62	0,97	1,11	0,22	0,43	0,49
19	0,38	0,35	0,55	1,17	0,35	0,56	0,45	0,61	1,49	1,35	0,50	0,34	0,36
20	0,43	0,45	0,61	0,86	0,64	0,47	0,51	1,09	1,29	1,09	0,57	0,53	0,54
21	0,58	0,53	0,64	0,39	1,71	0,50	0,37	0,59	1,15	1,19	0,37	0,32	0,47
22	0,66	0,42	0,34	0,97	1,16	0,38	0,37	0,22	0,89	1,02	0,30	0,36	0,32
23	0,23	0,30	0,30	0,46	0,64	0,34	0,29	0,53	0,80	0,88	0,23	0,28	0,28
24	0,19	0,27	0,20	0,24	0,06	0,23	1,11	0,11	0,79	2,08	0,20	0,24	0,24

Minimum	0,12	0,19	0,14	0,13	0,06	0,05	0,21	0,04	0,04	0,53	0,20	0,16	0,18
Maximum	0,74	1,37	0,82	1,81	1,71	0,79	1,11	1,11	1,63	2,08	1,09	0,78	0,90
Moyenne	0,39	0,49	0,42	0,70	0,55	0,40	0,41	0,48	0,83	1,08	0,45	0,38	0,41
Total	9,32	11,79	10,11	16,74	13,13	9,49	9,78	11,63	19,90	25,80	10,71	9,03	9,74

Débit sanitaire	6,56	7,15	6,65	7,72	11,61	8,41	4,74	10,79	19,04	7,76	5,85	5,31	5,38
-----------------	------	------	------	------	-------	------	------	-------	-------	------	------	------	------

ECPP (m3/j)	2,8	4,6	3,5	3,2	1,5	1,1	5,0	0,8	0,9	3,1	4,9	3,7	4,4
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ECPM (m3/j)				5,8						14,9			
-------------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	------	--	--	--

23/04/2008	24/04/2008	25/04/2008	26/04/2008	27/04/2008	28/04/2008	29/04/2008	Moyenne
0,19	0,26	0,36	0,45	0,32	0,49	0,57	0,30
0,22	0,21	0,17	0,35	0,36	0,69	0,52	0,27
0,18	0,20	0,22	0,38	0,43	0,61	0,77	0,31
0,29	0,18	0,28	0,38	0,30	0,55	0,64	0,28
0,20	0,25	0,27	0,49	0,41	0,27	0,71	0,30
0,21	0,29	0,34	0,59	0,39	1,44	0,78	0,40
0,42	0,44	0,73	0,83	0,91	1,88	0,47	0,70
0,90	0,92	1,47	1,10	1,69	1,87	1,30	1,01
0,56	1,60	0,86	1,45	1,70	1,83	0,94	1,05
0,68	1,15	0,94	0,97	1,54	1,21	0,91	0,91
0,48	1,02	0,77	0,76	1,41	1,43	0,90	0,77
0,58	0,81	0,89	0,86	1,33	0,63	1,56	0,74
0,50	0,78	0,78	0,66	1,05	0,67	1,09	0,69
0,41	0,68	0,79	1,08	1,34	1,87	0,56	0,78
0,35	0,68	0,63	1,03	1,06	0,90	0,48	0,69
0,50	0,83	0,51	0,79	0,89	0,76	0,55	0,66
0,39	0,48	0,59	0,86	0,95	0,51	0,54	0,59
0,49	0,47	0,47	1,06	1,48	0,66	0,38	0,64
0,36	0,53	0,79	1,23	1,81	0,70	0,68	0,75
0,54	0,55	0,77	1,42	1,93	0,76	0,87	0,81
0,47	0,38	0,62	1,30	2,15	0,96	0,72	0,79
0,32	0,52	0,81	1,13	1,18	0,79	0,88	0,67
0,28	0,44	0,41	0,42	0,99	0,70	0,86	0,49
0,24	0,24	0,31	0,39	0,79	0,50	0,31	0,45
0,18	0,18	0,17	0,35	0,30	0,27	0,31	0,27
0,90	1,60	1,47	1,45	2,15	1,88	1,56	1,05
0,41	0,58	0,62	0,83	1,10	0,94	0,75	0,63
9,74	13,87	14,80	19,97	26,39	22,66	17,99	15,04
5,38	9,67	11,67	16,84	23,27	19,53	14,86	11,1
4,4	4,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
							10,4

ANNEXE IV: ANOMALIES DU RESEAU DE COLLECTE ET PRIORITES D' ACTIONS.